

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	梅檀保育園	階数	地上3階
建設地	愛知県稲沢市稲葉二丁目1852-2,18	構造	S造
用途地域	第2種中高層住居専用地域	平均居住人員	368 人
気候区分	6地域	年間使用時間	2,844 時間/年
建物用途	学校	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2019年12月 予定	評価の実施日	2019年2月4日
敷地面積	2,334 m ²	作成者	大島絵美
建築面積	1,185 m ²	確認日	2019年2月7日
延床面積	3,127 m ²	確認者	根村美知代



2-1 建築物の環境効率 (BEEランク&チャート)

BEE = 1.0 ★★★★★

S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★

2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)

☆☆☆☆☆

標準計算
①参照値 100%
②建築物の取組み 89%
③上記+②以外の 89%
④上記+ 89%

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO₂排出量の目安で示したものです。

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q のスコア = 2.6

Q1 室内環境

Q1のスコア= 2.7

Q2 サービス性能

Q2のスコア= 2.5

Q3 室外環境(敷地内)

Q3のスコア= 2.5

LR のスコア = 3.4

LR1 エネルギー

LR1のスコア= 3.7

LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア= 3.3

LR3 敷地外環境

LR3のスコア= 3.0

3 重点項目

①地球温暖化への配慮

3.4

③敷地内の緑化

2.0

外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)

34.6 %

建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)

0.0 %

②資源の有効活用

3.1

④地域材の活用

1.0

<外装材に使用した地域性のある材料>

なし

<建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材>

なし

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮
LR-3 1 地球温暖化への配慮
②資源の有効活用
Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性
LR-2 2 非再生性資源の使用量削減
③敷地内の緑化
Q-3 1 生物環境の保全と創出

外構緑化指数 = $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)を除いた}} \times 100$

建物緑化指数 = $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建物によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$

みんなの環境活動を応援しています

スコアシート		実施設計段階		環境配慮設計の概要記入欄							建物全体・共用部		建物全体・共用部		居住・宿泊部分		全体
配慮項目	独自基準 重点項目	環境配慮設計の概要記入欄	評価点	評価点	重み 係数	評価点	評価点	重み 係数	評価点	評価点	重み 係数	全体	建物全体・共用部		居住・宿泊部分		全体
													評価点	重み 係数	評価点	重み 係数	
Q 建築物の環境品質																	
Q1 室内環境																	
1 音環境																	
1.1 室内騒音レベル																	
1.2 遮音																	
1 開口部遮音性能																	
2 界壁遮音性能																	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)																	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)																	
1.3 吸音																	
2 温熱環境																	
2.1 室温制御																	
1 室温																	
2 外皮性能																	
3 ソーン別制御性																	
2.2 湿度制御																	
2.3 空調方式																	
3 光・視環境																	
3.1 昼光利用																	
1 昼光率																	
2 方位別開口																	
3 昼光利用設備																	
3.2 グレア対策																	
1 昼光制御																	
3.3 照度																	
3.4 照明制御																	
4 空気質環境																	
4.1 発生源対策																	
1 化学汚染物質																	
4.2 換気																	
1 換気量																	
2 自然換気性能																	
3 取り入れ外気への配慮																	
4.3 運用管理																	
1 CO ₂ の監視																	
2 喫煙の制御																	
Q2 サービス性能																	
1 機能性																	
1.1 機能性・使いやすさ																	
1 広さ・収納性																	
2 高度情報通信設備対応																	
3 バリアフリー計画																	
1.2 心理性・快適性																	
1 広さ感・景観 (天井高)																	
2 リフレッシュスペース																	
3 内装計画																	
1.3 維持管理																	
1 維持管理に配慮した設計																	
2 維持管理用機能の確保																	
2 耐用性・信頼性																	
2.1 耐震・免震・制震・制振																	
1 耐震性(建物のこわれにくさ)																	
2 免震・制震・制振性能																	
2.2 部品・部材の耐用年数																	
1 躯体材料の耐用年数																	
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔																	
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔																	
4 空調換気ダクトの更新必要間隔																	
5 空調・給排水配管の更新必要間隔																	
6 主要設備機器の更新必要間隔																	
2.4 信頼性																	
1 空調・換気設備																	
2 給排水・衛生設備																	
3 電気設備																	
4 機械・配管支持方法																	
5 通信・情報設備																	

3 対応性・更新性				2.7	0.29			-	2.7
3.1 空間のゆとり				2.2	0.31			-	
1 階高のゆとり				1.0	0.60			-	
2 空間の形状・自由さ			ブレースなし(S-23~27)	4.0	0.40			-	
3.2 荷重のゆとり				3.0	0.31			-	
3.3 設備の更新性				3.0	0.38			-	
1 空調配管の更新性		②		3.0	0.17			-	
2 給排水管の更新性				3.0	0.17			-	
3 電気配線の更新性				3.0	0.11			-	
4 通信配線の更新性				3.0	0.11			-	
5 設備機器の更新性				3.0	0.22			-	
6 バックアップスペースの確保				3.0	0.22			-	
Q3 室外環境(敷地内)				-	0.30			-	2.5
1 生物環境の保全と創出		独自③		2.0	0.30			-	2.0
2 まちなみ・景観への配慮		独自④		3.0	0.40			-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮				2.5	0.30			-	2.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上		独自④		3.0	0.50			-	
3.2 敷地内温熱環境の向上				2.0	0.50			-	
LR 建築物の環境負荷低減性									3.4
LR1 エネルギー					0.40				3.7
1 建物外皮の熱負荷抑制			複層サッシ(A-044~050)	5.0	0.30			-	5.0
2 自然エネルギー利用			地熱を利用した床下暖房(M-32~33)	4.0	0.20			-	4.0
3 設備システムの高効率化				2.9	0.30			-	2.9
4 効率的運用				3.0	0.20			-	3.0
集合住宅以外の評価				3.0	1.00			-	
4.1 モニタリング				3.0	0.50			-	
4.2 運用管理体制				3.0	0.50			-	
集合住宅の評価				-	-			-	
4.1 モニタリング				-	-			-	
4.2 運用管理体制			夜間・長期休み時の運用について計画されている。	-	-			-	
LR2 資源・マテリアル					0.30				3.3
1 水資源保護				3.4	0.15			-	3.4
1.1 節水			大4.8L/回(M-04)	4.0	0.40			-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用				3.0	0.60			-	
1 雨水利用システム導入の有無				3.0	0.67			-	
2 雑排水等利用システム導入の有無				3.0	0.33			-	
2 非再生性資源の使用量削減				3.4	0.63			-	3.4
2.1 材料使用量の削減				3.0	0.07			-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用				3.0	0.24			-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用		②	基礎下及び土間下に再生砕石	3.0	0.20			-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用		独自		3.0	0.20			-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材				3.0	0.05			-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み		独自	自然素材としてフローリング採用、鉄骨造としてリサイクル容易/意匠	5.0	0.24			-	
3 汚染物質含有材料の使用回避				2.9	0.22			-	2.9
3.1 有害物質を含まない材料の使用			発泡硬質ウレタン((A-017)	4.0	0.32			-	
3.2 フロン・ハロンの回避				2.5	0.68			-	
1 消火剤				-	-			-	
2 発泡剤(断熱材等)				2.0	0.50			-	
3 冷媒				3.0	0.50			-	
LR3 敷地外環境					0.30				3.0
1 地球温暖化への配慮		①		3.4	0.33			-	3.4
2 地域環境への配慮				2.5	0.33			-	2.5
2.1 大気汚染防止				3.0	0.25			-	
2.2 温熱環境悪化の改善				2.0	0.50			-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制				3.0	0.25			-	
1 雨水排水負荷低減		独自		3.0	0.25			-	
2 汚水処理負荷抑制				3.0	0.25			-	
3 交通負荷抑制		独自	来客・送迎駐車場は向かい側敷地に設置あり。	4.0	0.25			-	
4 廃棄物処理負荷抑制				2.0	0.25			-	
3 周辺環境への配慮				3.1	0.33			-	3.1
3.1 騒音・振動・悪臭の防止				3.0	0.40			-	
1 騒音		独自		3.0	1.00			-	
2 振動		独自		-	-			-	
3 悪臭				-	-			-	
3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制				3.0	0.40			-	
1 風害の抑制			園庭はほぼ芝(G-001)	3.0	0.70			-	
2 砂塵の抑制				3.0	0.30			-	
3 日照障害の抑制				3.7	0.20			-	
3.3 光害の抑制				4.0	0.70			-	
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策			投光器は園舎がわに向けて設置(E-18~19)	3.0	0.30			-	
2 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策				-	-			-	

重点項目スコアシート

梅園保育園

実施設計段階

■使用評価マニュアル

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き

■評価ソフト:

CASBEE-BD_NC_2016(v2.1)_AICHI

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する 重み係数	重点項目スコア
① 地球温暖化対策				3.4
LR3-1	地球温暖化への配慮	3.4	0.10	
② 資源の有効活用				3.1
Q2-2	耐震性・信頼性	3.0	0.09	
Q2-3	対応性・更新性	2.7	0.09	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.4	0.19	
③ 敷地内の緑化				2.0
Q3-1	生物環境の保全と創出	2.0	0.09	外構緑化:34.6%/建物緑化:0%
④ 地域材の活用			(評価ポイント)	1.0
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	なし
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	-	なし

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用

重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

計画上の配慮事項	
総合	居室はできる限り南面・東面させる計画とし、近隣への騒音配慮として室外機を屋上に設置し、周囲を防音壁で囲った。また、階高をできるだけ抑え、周辺民家への圧迫感等を軽減することとした。
Q1 室内環境	こども園は南面した保育室とした。庫裏部はLDKを南面させるとともに、各個室は東面として朝日が入るようにした。本堂も東面に大きく開口をとり、自然光を取り入れた。
Q2 サービス性能	階高を抑えつつも快適になるよう各所配慮した。
Q3 室外環境(敷地内)	園庭は芝生化し、子どもたちの転倒に対してやわらかく受け止められるものとした。
LR1 エネルギー	窓をできるだけ多くとり、照明負荷を下げるよう配慮した。
LR2 資源・マテリアル	フローリングを使用した。 鉄骨造とし、リサイクルに配慮した。
LR3 敷地外環境	園庭の芝生化により、砂が周辺民家へ飛散しないよう配慮した。 また、園庭を使用する際の外灯は周辺に対して光が拡散しないよう設置位置等配慮した。
その他	一部旧寺院の梁を本堂へ移設し、寺院の記念となるようにした。