

事前評価書

1 事業名 床上浸水対策特別緊急事業	路線名等 一級河川 鹿乗川
2 事業概要 (1)位置 愛知県岡崎市、安城市 (2)規模・内容 河道改修L=1800m、橋梁工N=7基、湛水防除水路移設等 (3)事業期間 平成21年度～平成25年度 (4)事業費 5,800百万円	
3 必要性 鹿乗川は、流域面積約45km ² 、延長約16kmの一級河川であり、流域内の市街化が進んでおり、今後も進行することが予想される。 そのような中、特に岡崎市内では、平成12年の東海豪雨で床上浸水56戸、平成20年8月末豪雨で床上浸水22戸の被害を受けるなど、浸水被害が多発している。 このため、岡崎市内において、13k000（JR東海道本線下流）から13k800（下河田橋）の橋梁改築、JR横断ボックス設置等を含む河道改修を行うとともに、引き続き安城市内において、6k200（整備済上流端）から7k200の河道改修、橋梁改築等を行うことにより、沿川の床上浸水被害の解消を目指す。	
4 事業効果 (1)評価期間：事業着手から事業完了後50年間 (2)基準年度：平成20年度 (3)基準年における総費用（C）：43.2億円 (4)基準年における総便益（B）：266.9億円 (5)便益の内訳 一般資産、公共土木施設等 (6)費用対効果（B/C）：6.2	
5 事業をめぐる社会情勢 平成20年8月末豪雨により甚大な被害を受けており、地元の事業に対する期待度は高いものがあります。	
6 その他特記事項	