

# CASBEE<sup>®</sup> あいち

## 評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き | 使用評価ソフト: CASBEE-BD\_NC\_2016(v3.0)\_AICHI

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(株)旭工業所 依佐美工場	階数	地下0階地上2階
建設地	愛知県刈谷市半城土町高林108番11	構造	S造
用途地域	市街化調整区域、防火指定なし(22条区域)	平均居住人員	107人
気候区分	6地域	年間使用時間	5,760時間/年
建物用途	事務所・工場	評価の段階	実施設計段階評価
竣工時期	2026年12月 予定	評価の実施日	2025年10月6日
敷地面積	18,417 m <sup>2</sup>	作成者	杉浦 亘
建築面積	10,075 m <sup>2</sup>	確認日	2025年10月6日
延床面積	10,916 m <sup>2</sup>	確認者	杉浦 亘



### 2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

**BEE = 1.5**

S: ★★★★★ A: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★

### 2-2 ライフサイクルCO<sub>2</sub>(温暖化影響チャート)

標準計算

① 参照値: 100% (46 kg-CO<sub>2</sub>/年・m<sup>2</sup>)

② 建築物の取組み: 81% (37 kg-CO<sub>2</sub>/年・m<sup>2</sup>)

③ 上記+②以外の: 81% (37 kg-CO<sub>2</sub>/年・m<sup>2</sup>)

④ 上記+: 81% (37 kg-CO<sub>2</sub>/年・m<sup>2</sup>)

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO<sub>2</sub>排出量の目安で示したものです。

### 2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

### 2-4 中項目の評価(バーチャート)

**Q のスコア = 2.9**

#### Q1 室内環境

Q1のスコア = 3.0

#### Q2 サービス性能

Q2のスコア = 3.3

#### Q3 室外環境(敷地内)

Q3のスコア = 2.5

**LR のスコア = 3.7**

#### LR1 エネルギー

LR1のスコア = 4.1

#### LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア = 3.6

#### LR3 敷地外環境

LR3のスコア = 3.3

3 重点項目					
<h4>①地球温暖化への配慮</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">3.7</p>	<h4>③敷地内の緑化</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">2.0</p> <table border="1"> <tr> <td>外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)</td> <td>40.9 %</td> </tr> <tr> <td>建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)</td> <td>0.0 %</td> </tr> </table>	外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)	40.9 %	建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)	0.0 %
外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)	40.9 %				
建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)	0.0 %				
<h4>②資源の有効活用</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">3.5</p>	<h4>④地域材の活用</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">1.0</p> <table border="1"> <tr> <td>&lt;外装材に使用した地域性のある材料&gt;</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>&lt;建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材&gt;</td> <td>なし</td> </tr> </table>	<外装材に使用した地域性のある材料>	なし	<建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材>	なし
<外装材に使用した地域性のある材料>	なし				
<建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材>	なし				

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮  
 LR-3-1 地球温暖化への配慮  
 ②資源の有効活用  
 Q-2-2 耐用性・信頼性、Q-2-3 対応性・更新性  
 LR-2-2 非再生性資源の使用量削減  
 ③敷地内の緑化  
 Q-3-1 生物環境の保全と創出

外構緑化指数 =  $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)を除いた}} \times 100$

建物緑化指数 =  $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建物によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$

みんなの環境活動を応援しています

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き  
(株)旭工業所 依佐美工場

■使用評価マニュアル:

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き

欄に数値またはコメントを記入

■評価ソフト:

CASBEE-BD\_NC\_2016(v3.0)\_AICHI

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	独自基準 重点項目	環境配慮設計の概要記入欄			評価点	評価点	重み係数	評価点	評価点	重み係数
		<b>Q 建築物の環境品質</b>								
<b>Q1 室内環境</b>										
<b>1 音環境</b>										
1.1 室内騒音レベル				0.1	2.4	0.15	-	-	-	2.4
1.2 遮音				3.0	1.0	0.40	-	-	-	
1 開口部遮音性能				0.4	3.0	0.40	-	-	-	
2 界壁遮音性能				-	-	-	-	-	-	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)				-	-	-	-	-	-	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)				-	-	-	-	-	-	
1.3 吸音			壁・天井の二面に吸音材を使用。	-	4.0	0.20	-	-	-	
<b>2 温熱環境</b>										
2.1 室温制御				0.3	2.6	0.35	-	-	-	2.6
1 室温				0.5	3.0	0.50	-	-	-	
2 外皮性能				3.0	3.0	0.38	-	-	-	
3 ゾーン別制御性				3.0	3.0	0.25	-	-	-	
2.2 湿度制御				3.0	3.0	0.38	-	-	-	
2.3 空調方式				3.0	1.0	0.20	-	-	-	
3 光・視環境				3.0	3.0	0.30	-	-	-	
<b>3.1 昼光利用</b>										
1 昼光率			昼光率: 2.59	0.2	3.2	0.25	-	-	-	3.2
2 方位別開口				3.0	5.0	0.60	-	-	-	
3 昼光利用設備				-	-	-	-	-	-	
<b>3.2 グレア対策</b>										
1 昼光制御				3.0	3.0	0.40	-	-	-	
<b>3.3 照度</b>										
1 照度			平均照度: 1141.42lx	0.3	2.0	0.30	-	-	-	
<b>3.4 照明制御</b>										
1 照明制御				5.0	2.0	1.00	-	-	-	
<b>4 空気質環境</b>										
4.1 発生源対策				3.0	4.0	0.15	-	-	-	
1 化学汚染物質			F☆☆☆☆をほぼ全面的に使用。	3.0	3.0	0.25	-	-	-	
<b>4.2 換気</b>										
1 換気量				0.2	3.9	0.25	-	-	-	3.9
2 自然換気性能			自然換気有効開口面積が床面積の1/15以上	0.5	4.0	0.50	-	-	-	
3 取り入れ外気への配慮				3.0	4.0	1.00	-	-	-	
<b>4.3 運用管理</b>										
1 CO <sub>2</sub> の監視				0.3	3.6	0.30	-	-	-	
2 喫煙の制御			全体が禁煙	3.0	3.0	0.33	-	-	-	
<b>Q2 サービス性能</b>										
<b>1 機能性</b>										
<b>1.1 機能性・使いやすさ</b>										
1 広さ・収納性				0.4	3.0	0.40	-	-	-	3.0
2 高度情報通信設備対応				0.4	1.6	0.40	-	-	-	
3 バリアフリー計画	独自			3.0	1.0	0.33	-	-	-	
<b>1.2 心理性・快適性</b>										
1 広さ感・景観 (天井高)			天井高3.0m	3.0	3.0	0.33	-	-	-	
2 リフレッシュスペース			リフレッシュスペース3.17%	3.0	5.0	0.33	-	-	-	
3 内装計画			コンセプトに沿った内装計画をしている	3.0	5.0	0.33	-	-	-	
<b>1.3 維持管理</b>										
1 維持管理に配慮した設計			休憩室(カフェテリア)内装仕上げは防汚性の高い仕上げ	0.3	3.0	0.30	-	-	-	
2 維持管理用機能の確保				3.0	4.0	0.50	-	-	-	
<b>2 耐用性・信頼性</b>										
<b>2.1 耐震・免震・制震・制振</b>										
1 耐震性(建物のこわれにくさ)				0.3	3.1	0.31	-	-	-	3.1
2 免震・制震・制振性能				0.4	3.0	0.48	-	-	-	
<b>2.2 部品・部材の耐用年数</b>										
1 躯体材料の耐用年数				3.0	3.0	0.80	-	-	-	
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔		②	必要更新間隔20年以上	3.0	3.0	0.20	-	-	-	
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔				0.3	3.4	0.33	-	-	-	
4 空調換気ダクトの更新必要間隔				-	3.0	0.23	-	-	-	
5 空調・給排水配管の更新必要間隔			2種類以上B以上、E不使用	-	3.0	0.23	-	-	-	
6 主要設備機器の更新必要間隔				-	5.0	0.09	-	-	-	
<b>2.4 信頼性</b>										
1 空調・換気設備				0.1	3.0	0.19	-	-	-	
2 給排水・衛生設備				3.0	3.0	0.20	-	-	-	
3 電気設備				3.0	3.0	0.20	-	-	-	
4 機械・配管支持方法		②		3.0	3.0	0.20	-	-	-	
5 通信・情報設備				3.0	3.0	0.20	-	-	-	

<b>3 対応性・更新性</b>				0.2	3.9	0.29	-	-	-	3.9	
<b>3.1 空間のゆとり</b>				0.3	4.6	0.31	-	-	-		
1 階高のゆとり			階高3.9m以上		5.0	0.60	-	-	-		
2 空間の形状・自由さ			壁長さ比率:0.16	3.0	4.0	0.40	-	-	-		
<b>3.2 荷重のゆとり</b>				3.0	3.0	0.31	-	-	-		
<b>3.3 設備の更新性</b>				0.3	4.1	0.38	-	-	-		
1 空調配管の更新性		②			3.0	0.17	-	-	-		
2 給排水管の更新性					3.0	3.0	0.17	-	-	-	
3 電気配線の更新性				ケーブルラック配置により仕上材を傷めることなく更新・修繕可能	3.0	5.0	0.11	-	-	-	
4 通信配線の更新性				OAフロアー・電線管設置により仕上材を傷めることなく更新・修繕可能	3.0	5.0	0.11	-	-	-	
5 設備機器の更新性				設備更新に対応できるルート確保	3.0	5.0	0.22	-	-	-	
6 バックアップスペースの確保				バックアップ設備設置のスペースは確保	3.0	4.0	0.22	-	-	-	
<b>Q3 室外環境(敷地内)</b>					-	0.39	-	-	-	2.5	
1 生物環境の保全と創出		独自③			2.0	0.30	-	-	-	2.0	
2 まちなみ・景観への配慮		独自④			3.0	0.40	-	-	-	3.0	
<b>3 地域性・アメニティへの配慮</b>				0.3	2.5	0.30	-	-	-	2.5	
3.1 地域性への配慮、快適性の向上		独自④			3.0	0.50	-	-	-		
3.2 敷地内温熱環境の向上					2.0	0.50	-	-	-		
<b>LR 建築物の環境負荷低減性</b>					-	-	-	-	-	3.7	
<b>LR1 エネルギー</b>					-	0.40	-	-	-	4.1	
1 建物外皮の熱負荷抑制			BPI=0.56	3.0	5.0	0.21	-	-	-	5.0	
2 自然エネルギー利用				3.0	3.0	0.11	-	-	-	3.0	
3 設備システムの高効率化			BEI=0.67	3.0	4.3	0.48	-	-	-	4.3	
<b>4 効率的運用</b>				0.2	3.5	0.20	-	-	-	3.5	
集合住宅以外の評価				1.0	3.5	1.00	-	-	-		
4.1 モニタリング			毎月エネルギー使用量を集計し、社長と部長へ展開している	3.0	3.0	0.50	-	-	-		
4.2 運用管理体制				3.0	4.0	0.50	-	-	-		
集合住宅の評価				-	-	-	-	-	-		
4.1 モニタリング				-	-	-	-	-	-		
4.2 運用管理体制				-	-	-	-	-	-		
<b>LR2 資源・マテリアル</b>					-	0.30	-	-	-	3.6	
<b>1 水資源保護</b>				0.1	3.4	0.15	-	-	-	3.4	
1.1 節水			節水型便器使用。	3.0	4.0	0.40	-	-	-		
1.2 雨水利用・雑排水等の利用				0.6	3.0	0.60	-	-	-		
1 雨水利用システム導入の有無				3.0	3.0	0.67	-	-	-		
2 雑排水等利用システム導入の有無				3.0	3.0	0.33	-	-	-		
<b>2 非再生性資源の使用量削減</b>				0.6	3.6	0.63	-	-	-	3.6	
2.1 材料使用量の削減					3.0	0.07	-	-	-		
2.2 既存建築躯体等の継続使用					3.0	0.24	-	-	-		
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用		② 独自	-		3.0	0.20	-	-	-		
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用				再生クラッシュャーラン:路盤材、空調機	3.0	4.0	0.20	-	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材				3.0	2.0	0.05	-	-	-		
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み		独自	再利用できるユニット部材:OAフロア	3.0	5.0	0.24	-	-	-		
<b>3 汚染物質含有材料の使用回避</b>				0.2	3.6	0.22	-	-	-	3.6	
3.1 有害物質を含まない材料の使用				3.0	3.0	0.32	-	-	-		
3.2 フロン・ハロンの回避				0.6	4.0	0.68	-	-	-		
1 消火剤					-	-	-	-	-		
2 発泡剤(断熱材等)			ODP、GWP=0のグラスウール断熱材使用		5.0	0.50	-	-	-		
3 冷媒				3.0	3.0	0.50	-	-	-		
<b>LR3 敷地外環境</b>					-	0.30	-	-	-	3.3	
1 地球温暖化への配慮		①	ライフサイクルCO2排出率81%		3.7	0.33	-	-	-	3.7	
<b>2 地域環境への配慮</b>				0.3	3.1	0.33	-	-	-	3.1	
2.1 大気汚染防止					3.0	0.25	-	-	-		
2.2 温熱環境悪化の改善					3.0	0.50	-	-	-		
2.3 地域インフラへの負荷抑制				0.2	3.7	0.25	-	-	-		
1 雨水排水負荷低減		独自			3.0	0.25	-	-	-		
2 汚水処理負荷抑制			矢水協事前相談により、基準より多めの人槽設定		4.0	0.25	-	-	-		
3 交通負荷抑制		独自	自転車置場・駐車場の確保、荷捌き用車両の駐車スペース確保		5.0	0.25	-	-	-		
4 廃棄物処理負荷抑制					3.0	0.25	-	-	-		
<b>3 周辺環境への配慮</b>				0.3	3.1	0.33	-	-	-	3.1	
3.1 騒音・振動・悪臭の防止				0.4	3.0	0.40	-	-	-		
1 騒音		独自			3.0	0.50	-	-	-		
2 振動		独自			3.0	0.50	-	-	-		
3 悪臭					-	-	-	-	-		
3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制				0.4	3.0	0.40	-	-	-		
1 風害の抑制					3.0	0.70	-	-	-		
2 砂塵の抑制					-	-	-	-	-		
3 日照障害の抑制					3.0	0.30	-	-	-		
3.3 光害の抑制				0.2	3.7	0.20	-	-	-		
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策			公害対策ガイドラインに対して配慮し、広告物照明はチェックリストの過半数を満たす		4.0	0.70	-	-	-		
2 壁光の建物外壁による反射光(グレア)への対策					3.0	0.30	-	-	-		

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する 重み係数	重点項目スコア
<b>① 地球温暖化対策</b>				<b>3.7</b>
LR3-1	地球温暖化への配慮	3.7	0.10	
<b>② 資源の有効活用</b>				<b>3.5</b>
Q2-2	耐震性・信頼性	3.1	0.09	
Q2-3	対応性・更新性	3.9	0.09	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.6	0.19	
<b>③ 敷地内の緑化</b>				<b>2.0</b>
Q3-1	生物環境の保全と創出	2.0	0.12	外構緑化:40.9%/建物緑化:0%
<b>④ 地域材の活用</b>				<b>1.0</b>
		(評価ポイント)		
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	なし
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	-	なし

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用  $\frac{\text{評価点} \times \text{全体に対する重み}}{\text{重みの総和}}$  の総和

重点項目スコア=  $\frac{\text{評価点} \times \text{全体に対する重み}}{\text{重みの総和}}$

④地域材の活用

重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

## ■ 環境設計の配慮事項

■ 建物名称 (株)旭工業所 依佐美工場

計画上の配慮事項	
総合	『工場、らしからぬオフィスを目指して』をコンセプトにしたゆとりある内装設計にもこだわった工場を建設予定。2階は事務所と休憩スペースのカフェテリアを計画。
Q1 室内環境	壁・天井に吸音材を使用し、騒音へ配慮。昼光率や自然換気有効開口面積も高く、採光の利用や自然換気にも配慮。建築材料もF☆☆☆☆をほぼ全面的に使用し、室内環境に配慮している。
Q2 サービス性能	工場らしからぬオフィスを目指したコンセプトの内装設計で、天井高も高く、ゆとりある空間づくり。
Q3 室外環境(敷地内)	特になし
LR1 エネルギー	BPI=0.56、BEI=0.67で、外皮・一次エネ消費性能にも配慮。エネルギー使用量の運用管理も徹底。
LR2 資源・マテリアル	省水型機器を用いて節水にも配慮。リサイクル材も使用。
LR3 敷地外環境	駐車場・駐輪場も十分に配置し、交通負荷も抑制。
その他	