【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：知多建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 （H30）	2019 （R1）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2018 （H30）	2019 （R1）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）			再判定実施年月	再判定区分
1	01457-0-3-1	前山川橋（上り常滑行き）	一般国道	155号	常滑市金山	1973	50	20.1	10.75	鋼橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
2	01457-1-3-1	前山川橋（下り名古屋行き）	一般国道	155号	常滑市金山	2003	20	20.1	10.75	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
3	01458-0-3-1	矢田川橋（上り）	一般国道	155号	常滑市小倉町	1973	50	26	10.75	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
4	01458-1-3-1	矢田川橋（下り）	一般国道	155号	常滑市小倉町	2003	20	26	12.5	PC橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
5	01459-0-3-1	日長橋	一般国道	155号	知多市日長	1977	46	11.3	10.45	PC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
6	01460-0-3-1	東橋	一般国道	155号	知多市日長	2010	13	16.2	10	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
7	01461-0-3-1	古見橋	一般国道	155号	知多市新知　坊ノ下	1963	60	7	20.08	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○														
8	01462-0-3-1	樋之口橋	一般国道	155号	知多市新知　樋之口	1932	91	2.63	7.13	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○														
~~9~~	~~01463-0-4-1~~	~~信濃橋~~	~~一般国道~~	~~155号~~	~~知多市八幡~~	~~1933~~	~~90~~	~~21.7~~	~~7.5~~	~~RC橋~~	~~2016~~	~~C2~~	~~Ⅲ~~							~~○~~				~~○~~	~~○~~	~~○~~	~~○~~							~~架替~~			
10	01465-0-3-1	新殿前橋	一般国道	155号	大府市吉田町	1981	42	20.66	22	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
11	01466-0-3-1	清水城橋	一般国道	155号	大府市吉田町	1982	41	13.56	21.2	PC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
12	01467-0-3-1	宮下橋	一般国道	155号	大府市森岡町	不明	不明	5.8	12.4	ボックスカルバート	2019	B	Ⅰ		○					○																	
13	01468-0-3-1	森岡橋	一般国道	155号	大府市森岡町	1988	35	31.7	22	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
14	01469-0-3-1	月見橋	一般国道	155号	大府市大府町	1969	54	33	15		2018	C1	Ⅱ	○					○																		
15	01470-0-3-1	大府跨線橋	一般国道	155号	大府市大府町	1966	57	231.5	9	PC橋	2021	M	Ⅱ				○					○		△		○	○							PCグラウト,断面補修	128,400		
16	01471-0-3-1	新池橋	一般国道	155号	大府市大府町	1964	59	4	16.05	RC橋	2021	M	Ⅱ				○					○															
17	01472-0-3-1	砂川橋	一般国道	155号	大府市横根町	1970	53	8.61	15	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
18	01473-0-3-1	吐捨橋(上り線)1号	一般国道	155号	大府市横根町	1966	57	22.04	13.3	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○									△	○					断面修復、伸縮装置			
19	01473-1-3-1	吐捨橋(下り線)	一般国道	155号	大府市横根町	1983	40	39.3	13.85	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○									△	○					断面修復、伸縮装置			
20	01474-0-3-1	新舞子跨線橋	一般国道	155号	知多市新舞子	1968	55	13.56	18.75	PC橋	2022	M	Ⅱ					○					○														
21	01475-0-3-1	新日長橋	一般国道	155号	知多市新舞子	1969	54	98.99	17.75	PC橋	2022	M	Ⅱ					○					○											橋脚補強			
22	01479-0-3-1	江口跨道橋	一般国道	155号	知多市南浜町	1990	33	40	20.5	PC橋	2022	M	Ⅱ					○					○														
23	01480-0-3-1	長浦跨道橋	一般国道	155号	知多市南浜町	1981	42	28.4	18.3	PC橋	2021	C2	Ⅲ				○					○						△	○					断面修復			
24	01481-0-3-1	新長浦橋(上り線)	一般国道	155号	知多市南浜町	1968	55	16.53	10.25	PC橋	2022	M	Ⅱ					○					○					△	○					伸縮取替、橋面防水			
25	01481-1-3-1	新長浦橋(下り線)	一般国道	155号	知多市南浜町	1977	46	16.53	10.05	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○					△	○					伸縮取替、橋面防水			
26	01482-0-3-1	古見跨道橋(上り線)	一般国道	155号	知多市北浜町	1984	39	21.7	9.5	PC橋	2022	M	Ⅱ					○					○														
27	01482-1-3-1	古見跨道橋(下り線)	一般国道	155号	知多市北浜町	1984	39	21.7	9.5	PC橋	2021	M	Ⅲ				○					○						△	○					断面修復			
28	01484-0-3-1	朝倉跨道橋	一般国道	155号	知多市北浜町	1972	51	24	20.5	PC橋	2022	B	Ⅰ					○					○	△		○	○	○						断面補修	95,000	R4.12	Ⅰ
29	01485-0-3-1	新八幡橋(上り線)	一般国道	155号	知多市北浜町	1965	58	71.88	9	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○											断面補修、防水			
30	01485-1-3-1	新八幡橋(下り線)	一般国道	155号	知多市北浜町	1976	47	71.88	9	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○											断面補修、伸縮取替、防水		H28.11	Ⅱ
31	01486-0-3-1	新信濃橋A(上り線)	一般国道	155号	知多市八幡	1965	58	61.6	9	PC橋	2022	B	Ⅱ					○					○											断面補修			
32	01486-1-3-1	新信濃橋B(下り線)	一般国道	155号	知多市八幡	1976	47	61.6	9	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○											断面補修		H28.11	Ⅰ
33	01487-0-3-1	養父跨道橋	一般国道	155号	東海市元浜町	1965	58	11.4	20.3	ボックスカルバート	2022	M	Ⅲ					○					○														
34	01488-0-3-1	新横須賀橋(上り線)	一般国道	155号	東海市元浜町	1965	58	102.14	9	PC橋	2021	M	Ⅱ				○					○															
35	01488-1-3-1	新横須賀橋(下り線)	一般国道	155号	東海市元浜町	1975	48	92.02	9	PC橋	2021	M	Ⅲ				○					○						△	○								
36	01489-0-3-1	横須賀跨道橋	一般国道	155号	東海市元浜町	1965	58	28	20.5	PC橋	2021	C2	Ⅲ				○					○						△	○								
37	04623-0-3-1	白拍子橋	一般国道	155号	東海市加木屋町	1982	41	22.7	10.25	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
38	04625-0-3-1	長浦水路橋（上り線）	一般国道	155号	知多市南浜町	1979	44	18.05	7	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
39	04625-1-3-1	長浦水路橋（下り線）	一般国道	155号	知多市南浜町	1979	44	98.1	8	RC橋	2022	M	Ⅱ					○					○														
40	04712-0-3-1	無名橋155－1	一般国道	155号	常滑市錦町4丁目	不明	不明	4.1	24.2	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○															
41	04713-0-3-1	無名橋155－2	一般国道	155号	常滑市大鳥町5丁目	不明	不明	4.6	23	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○															
42	04714-0-3-1	無名橋155－4	一般国道	155号	常滑市小倉町8丁目	不明	不明	4.6	23	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○															
43	04715-0-3-1	無名橋155－5	一般国道	155号	常滑市小倉町8丁目	不明	不明	4.6	40.55	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○															
44	04716-0-3-1	無名橋155－6	一般国道	155号	常滑市小倉町2丁目	不明	不明	4.3	26	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○															
45	04718-0-3-1	無名橋155－9	一般国道	155号	知多市旭南	不明	不明	7.6	29.09	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○																
46	04719-0-3-1	無名橋155－10	一般国道	155号	知多市旭南	不明	不明	4.8	24.15	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○																
47	04721-0-3-1	無名橋155－18	一般国道	155号	東海市加木屋町	不明	不明	5.5	22.25	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ				○					○															
48	04722-0-3-1	向山橋	一般国道	155号	大府市朝日町	1964	59	2.9	16.05	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
49	01490-0-3-1	千鳥橋(下り線)	一般国道	247号		1984	39	180.2	12	鋼橋	2022	M	Ⅱ					○					○													H23.3	Ⅰ
50	01490-1-3-1	千鳥橋(上り線)	一般国道	247号		1967	56	179.7	12.25	鋼橋	2022	E1	Ⅲ					○					○	○	○	○		△	○	○	○			塗装塗替	5,000		
51	01492-0-3-1	背戸田橋	一般国道	247号	東海市名和町	1932	91	2.5	10.3	RC橋	2020	C2	Ⅲ			○					○					△	○							断面修復	30,000	R4.2	Ⅰ
52	01493-0-3-1	土留木橋	一般国道	247号	東海市名和町	1974	49	7.13	19.6	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○																
53	01494-0-3-1	大田橋	一般国道	247号	東海市大田町	1971	52	36	10	鋼橋	2022	C1	Ⅱ					○					○	△		○	○						支承補修			
54	01506-0-3-1	小谷橋	一般国道	247号	常滑市小鈴谷	1977	46	7.2	21.95	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																
55	01507-0-3-1	小鈴橋	一般国道	247号	常滑市広目　西田面	1982	41	3.2	10.55	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ				○					○															

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：知多建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)			再判定実施年月	再判定区分
56	01508-0-3-1	銀渓橋	一般国道	247号	常滑市坂井	1988	35	21.6	15.9	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○																
57	01509-0-3-1	上野間橋	一般国道	247号	美浜町上野間	1998	25	25.3	16	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面補修、伸縮取替		R1	Ⅱ
58	01510-0-3-1	奥田橋	一般国道	247号	美浜町奥田	1940	83	14.78	6.55	RC橋	2020	M	Ⅱ			○					○													断面補修、伸縮取替、橋面防水		H30	Ⅱ
59	01511-0-3-1	仙台橋	一般国道	247号	美浜町野間	1968	55	7.31	9.15	PC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
60	01512-0-3-1	富具崎橋	一般国道	247号	美浜町野間	1968	55	23	16	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○														断面補修、伸縮取替、橋面防水		H30	Ⅱ
61	01513-0-3-1	八幡橋	一般国道	247号	美浜町小野浦	1963	60	7.24	7.16	RC橋	2020	C2	Ⅲ			○					○						△	○						断面補修、防水	3,000		
62	01514-0-3-1	小野浦橋	一般国道	247号	美浜町小野浦	1962	61	4.95	7.67	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○													断面補修、伸縮取替		H30	Ⅱ
63	01515-0-3-1	西濱田橋	一般国道	247号	南知多町内海	1930	93	5.48	7.38	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○													断面補修・防水		H30	Ⅱ
64	01516-0-3-1	内海橋	一般国道	247号	南知多町内海	1958	65	18.3	7.3	RC橋	2017	C1	Ⅱ					○					○											断面補修		H28.6	Ⅱ
65	01516-1-3-1	内海橋歩道橋	一般国道	247号	南知多町内海	1969	54	18	1.5	その他の橋梁	2017	C1	Ⅱ					○					○														
66	01517-0-3-1	無名橋247－52	一般国道	247号	南知多町豊浜	不明	不明	2.8	8.2	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○													断面補修		H30	Ⅱ
67	01518-0-3-1	無名橋247－55	一般国道	247号	南知多町内海	不明	不明	2.1	8.55	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○													断面補修		H30	Ⅱ
68	01519-0-3-1	乃野橋	一般国道	247号	南知多町山海	1977	46	19.45	9.75	PC橋	2022	B	Ⅰ					○					○	△		○	○	○						断面補修	40,000	R4.5	Ⅰ
69	01520-0-3-1	薮下橋	一般国道	247号	南知多町山海	1987	36	6.35	7.63	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
70	01521-0-3-1	九十九橋	一般国道	247号	南知多町豊浜	1978	45	7.3	18.5	PC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○							△	○					伸縮取替			
71	01522-0-3-1	豊浜橋	一般国道	247号	南知多町豊浜	1959	64	4.5	9.2	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面補修		H30	Ⅰ
72	01523-0-3-1	刈藻橋	一般国道	247号	南知多町豊浜	1980	43	4.66	9.52	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○																
73	01524-0-3-1	小佐橋	一般国道	247号	南知多町豊浜	1968	55	5.77	7.63	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
74	01525-0-3-1	千賀橋	一般国道	247号	南知多町師崎	1963	60	7.5	6.27	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
75	01526-0-3-1	旭橋	一般国道	247号	南知多町片名	1993	30	11.71	10.28	PC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
76	01527-0-3-1	大井橋	一般国道	247号	南知多町大井	1971	52	18.3	6.54	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○					○														H25.9	Ⅰ
77	01528-0-3-1	境橋	一般国道	247号	南知多町豊丘	1966	57	9.42	7.7	PC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
78	01529-0-3-1	木川橋	一般国道	247号	南知多町豊丘	1942	81	12.8	7	PC橋	2022	B	Ⅰ					○					○														
79	01530-0-3-1	蟹川橋	一般国道	247号	南知多町豊丘	1951	72	10.9	7.5	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○		○			△	○								
80	01531-0-3-1	五宝橋	一般国道	247号	美浜町豊丘	1958	65	12.8	7	PC橋	2022	B	Ⅰ					○					○				△	○						防護柵取替			
81	01531-1-3-1	五宝橋歩道橋	一般国道	247号	美浜町豊丘	1984	39	11.8	3.5	PC橋	2022	B	Ⅰ					○					○														
82	01532-0-3-1	五宝小橋	一般国道	247号	美浜町古布	1958	65	6.38	10.03	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
83	01533-0-3-1	境川橋	一般国道	247号	美浜町古布	1963	60	3.99	10.26	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
84	01534-0-3-1	大川橋	一般国道	247号	美浜町古布	1942	81	23.65	12.55	PC橋	2022	M	Ⅲ					○					○					△	○					断面修復、橋面防水			
85	01535-0-3-1	古江川橋	一般国道	247号	美浜町河和	1932	91	4.7	7.73	RC橋	2020		Ⅰ			○					○													防護柵取替		R1	Ⅱ
86	01536-0-3-1	上前田橋	一般国道	247号	美浜町河和	1968	55	2.4	12.65	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																
87	01537-0-3-1	中橋	一般国道	247号	美浜町河和	1967	56	3.65	7.5	RC橋	2021	B	Ⅰ				○					○															
88	01538-0-3-1	河和橋	一般国道	247号	美浜町河和	1971	52	14.68	10.16	鋼橋	2018	S2	Ⅲ	○					○								○	△	○							R4.2	Ⅱ
89	01538-1-3-1	河和橋歩道橋	一般国道	247号	美浜町河和	1968	55	21	1.5	鋼橋	2018	C2	Ⅲ	○					○						○			△○						塗装塗替	20,000	R1	Ⅱ
90	01539-0-3-1	北方橋	一般国道	247号	美浜町北方	1963	60	4.7	7.4	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○			○	○								上部工取替		R3	Ⅱ
91	01540-0-3-1	娯楽橋	一般国道	247号	美浜町時志	1975	48	12.6	10	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
92	01541-0-3-1	和田橋	一般国道	247号	美浜町布土	1937	86	2.6	12.02	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○													断面補修		R2	Ⅰ
93	01542-0-3-1	布土大橋	一般国道	247号	美浜町布土	不明	不明	11.4	7	RC橋	2022	C2	Ⅲ					○					○						△								
94	01543-0-3-1	小松橋	一般国道	247号	武豊町富貴	1942	81	4.1	7.5	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
95	01544-0-3-1	笠松橋	一般国道	247号	武豊町富貴	1931	92	7.6	9.9	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○											断面補修、橋面防水			
96	01545-0-3-1	富貴橋	一般国道	247号	武豊町富貴	1977	46	7.36	10.3	PC橋	2021	B	Ⅰ				○					○															
97	01545-1-3-1	富貴橋側道橋	一般国道	247号	武豊町富貴	2014	9	10.2	3.5	その他の橋梁	2019				○					○																	
98	01546-0-3-1	北川橋	一般国道	247号	武豊町富貴	1957	66	12	9.65	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○					△	○								
99	01547-0-3-1	新川橋	一般国道	247号	武豊町富貴	1986	37	14.17	11.5	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
100	01548-0-3-1	浦島橋	一般国道	247号	武豊町東大高	1979	44	8.04	12.12	PC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
101	01549-0-3-1	里中橋	一般国道	247号	武豊町里中	1956	67	2.1	12.5	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
102	01550-0-3-1	武豊橋	一般国道	247号	武豊町川脇	1969	54	27.08	10.5	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																	H25.9	Ⅰ
103	01550-1-3-1	武豊橋(上流側歩道部)	一般国道	247号	武豊町川脇	1969	54	27.08		鋼橋	2018	M	Ⅱ	○					○																	H25.9	Ⅰ
104	01550-2-3-1	武豊橋(下流側歩道部)	一般国道	247号	武豊町川脇	1969	54	27.08		鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																	H25.9	Ⅰ
105	01551-0-3-1	小迎橋	一般国道	247号	武豊町上ゲ	1956	67	2.3	11.6	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○																
106	01552-0-3-1	石川橋	一般国道	247号	武豊町石川	1972	51	22.86	11.9	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
107	01552-1-3-1	石川橋側道橋	一般国道	247号	武豊町石川	2014	9	24.3	2.5	PC橋	2021	B	Ⅰ				○					○															
108	01553-0-3-1	須賀田橋	一般国道	247号	半田市有楽町	1930	93	3.4	16.5	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
109	01554-0-3-1	ニシバ橋	一般国道	247号	半田市有楽町3丁目	不明	不明	3.3	11.5	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
110	01555-0-3-1	成岩橋	一般国道	247号	半田市有楽町3丁目	2011	12	26.5	10	鋼橋	2018		Ⅰ	○					○																		

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：知多建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)			再判定実施年月	再判定区分
111	01556-0-3-1	無名橋247－7	一般国道	247号	半田市住吉町	不明	不明	2.8	26	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
112	01557-0-3-1	無名橋247－6	一般国道	247号	半田市住吉町	1959	64	2.4	26	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
113	01559-0-3-1	半田小橋	一般国道	247号	半田市本町	1962	61	19.54	26.1	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○															断面補修			
114	01560-0-3-1	半田大橋	一般国道	247号	半田市本町	1980	43	65.82	15.5	PC橋	2018	M	Ⅱ	○					○															断面補修、伸縮取替			
115	01562-0-3-1	稗田橋	一般国道	247号	半田市浜田町	1970	53	17	23.5	PC橋	2018	M	Ⅲ	○					○						△		○	○						橋面防水、断面修復	65,000	R4.7	Ⅰ
116	01562-1-3-1	稗田橋歩道橋（下り）	一般国道	247号	半田市浜田町	1983	40	17	0	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○						△		○	○								R4.7	Ⅰ
117	01562-2-3-1	稗田橋歩道橋（上り）	一般国道	247号	半田市浜田町	1983	40	17.464	2	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○						△		○	○								R4.7	Ⅰ
118	01563-0-3-1	新上野橋(上り線)	一般国道	247号	東海市南柴田町	1981	42	86.2	10.25	鋼橋	2022	M	Ⅱ					○					○					△	○	○				耐震補強	3,000		
119	01563-1-3-1	新上野橋(下り線)	一般国道	247号	東海市南柴田町	1981	42	86.2	10.25	鋼橋	2022	C1	Ⅱ					○					○					△	○	○				耐震補強	3,000		
120	01565-0-3-1	愛鋼跨道橋	一般国道	247号	東海市新宝町	1964	59	14	36.72	ボックスカルバート	2022	B	Ⅰ					○					○		△	○								断面補修	8,000	R3.2	Ⅰ
121	01566-0-3-1	荒尾IC跨道橋(上り)	一般国道	247号	東海市東海町	1969	54	18.16	9.5	PC橋	2022	M	Ⅱ					○					○											断面補修、伸縮取替、防水		H28.11	Ⅰ
122	01566-1-3-1	荒尾IC跨道橋(下り)	一般国道	247号	東海市東海町	1969	54	18.16	9.5	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○											断面補修、伸縮取替、防水		H28.11	Ⅰ
123	01567-0-3-1	新加家橋	一般国道	247号	東海市東海町	1967	56	9.4	20	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
124	01568-0-3-1	加家IC跨道橋	一般国道	247号	東海市東海町	1964	59	21.74	23.3	PC橋	2021	B	Ⅰ				○					○		○	○									断面/剥落		R1	Ⅰ
125	01569-0-3-1	新大田橋(上り線、北行き)	一般国道	247号	東海市東海町	1970	53	115.48	9.03	PC橋	2022	M	Ⅱ					○					○						○					橋面防水			
126	01569-1-3-1	新大田橋(下り線、南行き)	一般国道	247号	東海市東海町	1963	60	115.48	8.43	PC橋	2022	M	Ⅱ					○					○						○					伸縮取替・橋面防水			
127	01571-0-3-1	新天宝橋(上り線、北行き)	一般国道	247号	東海市元浜町	1970	53	8	13.3	ボックスカルバート	2022	C1	Ⅱ					○					○														
128	01571-1-3-1	新天宝橋(下り線、南行き)	一般国道	247号	東海市元浜町	1970	53	6.8	9.4	ボックスカルバート	2022	C1	Ⅱ					○					○														
129	04724-0-3-1	無名橋247－8	一般国道	247号	半田市東郷町三丁目	不明	不明	3	17.6	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○														
130	04726-0-3-1	無名橋247－26	一般国道	247号	美浜町河和	不明	不明	4.4	12.47	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																
131	04727-0-3-1	三境橋	一般国道	247号	美浜町古布	1963	60	4	9	RC橋	2020	C2	Ⅲ			○					○						△	○							20,000		
132	04728-0-3-1	無名橋247－37	一般国道	247号	南知多町豊丘	不明	不明	6	7.5	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
133	04729-0-3-1	無名橋247－40	一般国道	247号	南知多町大井	不明	不明	2.5	7.66	RC橋	2020		Ⅰ			○					○																
134	04731-0-3-1	無名橋247－51	一般国道	247号	南知多町豊浜	不明	不明	2.8	7.97	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
135	04732-0-3-1	無名橋247－56	一般国道	247号	南知多町内海	1956	67	2.6	7.65	RC橋	2020	C2	Ⅲ			○					○						△	○						断面修復	20,000		
136	04740-0-3-1	海田川橋	一般国道	247号	南知多町大井	1990	33	8.2	8	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○							△	○					伸縮取替			
137	04871-0-3-1	新境川橋	一般国道	247号	常滑市苅屋	1993	30	13.5	26	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
138	05101-0-3-1	無名橋247－59	一般国道	247号	南知多町内海	1931	92	2.5	15	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																
139	05327-0-3-1	新宝高架橋（上り）	一般国道	247号	東海市新宝町	1998	25	164	8.9	鋼橋	2021	B	Ⅰ				○					○															
140	05327-1-3-1	新宝高架橋（下り）	一般国道	247号	東海市新宝町	1998	25	164	8.9	鋼橋	2021	B	Ⅰ				○					○															
141	08024-0-3-1	新宝新橋	一般国道	247号	東海市新宝町	1998	25	40	12.4	鋼橋	2021	M	Ⅰ				○					○															
142	24813-0-3-1	無名橋	一般国道	247号	南知多町	不明	不明	4.1	7.2	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○											断面補修			
143	01573-0-3-1	藤江橋	一般国道	366号	東浦町藤江	1932	91	13.75	7.3	RC橋	2021	M	Ⅰ				○					○													H25.9	Ⅰ
144	01573-1-3-1	藤江橋歩道橋	一般国道	366号	東浦町藤江	1975	48	15	2	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
145	01575-0-3-1	豆搗橋	一般国道	366号	東浦町石浜	1983	40	15.26	9.95	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
146	01576-0-3-1	障戸橋	一般国道	366号	東浦町石浜	1990	33	20.6	16	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○													断面補修・防水		R1	Ⅰ
147	01579-0-3-1	無名橋	一般国道	366号	大府市梶田町	1967	56	8	16.5	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○																
148	01580-0-3-1	須賀川橋	一般国道	366号	東浦町藤江	1983	40	16.81	16	PC橋	2019	M	Ⅰ		○					○													断面補修、伸縮取替、防水		R1	Ⅰ
149	01581-0-3-1	新豆搗橋	一般国道	366号	東浦町生路	1986	37	25.6	10.75	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○																	
150	01582-0-3-1	無名橋366－1	一般国道	366号	東浦町藤江　山敷	1958	65	2.1	12.1	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○														2,000		
151	01583-0-3-1	天王新橋	一般国道	248号	東浦町石浜	1993	30	21	11.25	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
152	01584-0-3-1	無名橋ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ2連	一般国道	366号	東浦町緒川	1993	30	6.5	21.1	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
153	01585-0-3-1	ﾑﾒｲｷｮｳ ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	一般国道	366号	東浦町緒川	1993	30	6.5	21	ボックスカルバート	2014				○					○																	
154	01619-0-3-1	三角橋	一般国道	366号	東浦町緒川	1980	43	21.177	0	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
155	04738-0-3-1	無名橋366－4	一般国道	366号	東浦町生路　片山	不明	不明	2.5	9	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○																
156	04739-0-3-1	無名橋366－10	一般国道	366号	東浦町藤江 午新田	不明	不明	3.7	16.9	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
157	04741-0-3-1	無名橋（BOX）（H	一般国道	366号	東浦町石浜　浜新田	不明	不明	4.8	28.05	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																
158	04870-0-3-1	無名橋（BOX）（H3-1）	一般国道	366号	東浦町緒川	1992	31	4.8	26.26	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○																
159	04935-0-3-1	無名橋	一般国道	366号	東浦町石浜　成実新田	1993	30	4.7	16.5	ボックスカルバート	2021	M	Ⅰ				○					○															
160	24013-0-3-1	稲栄1区BOX	一般国道	366号	東浦町藤江	1985	38	5	22.3	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ				○					○															
161	24014-0-3-1	生路BOX	一般国道	366号	東浦町生路	不明	不明	3	12.95	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
162	24015-0-3-1	稲栄4区BOX	一般国道	366号	東浦町生路	1985	38	4	16.1	ボックスカルバート	2021	M	Ⅰ				○					○															
163	24016-0-3-1	七ノ切BOX	一般国道	366号	東浦町石浜	1985	38	4	15.95	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ				○					○															
164	24017-0-3-1	六ノ切BOX	一般国道	366号	東浦町石浜	不明	不明	4	17	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
165	24018-0-3-1	五ノ切BOX	一般国道	366号	東浦町石浜	不明	不明	6.5	16.3	ボックスカルバート	2021	M	Ⅰ				○					○															

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：知多建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果 対策区分 橋単位	点検結果 健全性区分 橋単位	点検計画 2018（H30）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	修繕計画（△：設計、○工事） 2018（H30）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録 再判定実施年月	措置記録 再判定区分
166	24807-0-3-1	新豆搗橋南BOX	一般国道	366号	東浦町生路	1985	38	4.8	11.6	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ				○				○																
167	24808-0-3-1	新豆搗橋北BOX	一般国道	366号	東浦町石浜	1985	38	4.8	11.7	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ				○				○																
168	24809-0-3-1	天王新橋南BOX	一般国道	366号	東浦町石浜	不明	不明	4.8	11.5	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ				○				○								○					段差対策			
169	24810-0-3-1	天王新橋北BOX	一般国道	366号	東浦町石浜	不明	不明	4.8	11.1	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ				○				○								○					段差対策			
170	24811-0-3-1	昭和BOX	一般国道	366号	東浦町緒川	不明	不明	3.6	39.6	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																
171	24817-0-3-1	森岡跨線橋（跨線部）	一般国道	366号	東浦町大字森岡字栄北	2007	16	232.5	21	鋼橋	2020	M	Ⅱ			○	○				○																
172	24817-1-3-1	森岡跨線橋（標準部）	一般国道	366号	東浦町大字森岡字葭野	2011	12	183.5	8.25	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
173	24817-2-3-1	森岡跨線橋（名碧跨道部）	一般国道	366号	東浦町大字森岡字葭野	2011	12	110	8.25	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
174	24817-3-3-1	森岡跨線橋（上りオンランプ）	一般国道	366号	東浦町大字森岡字葭野	2011	12	122.49	5.5	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
175	24817-4-3-1	森岡跨線橋（下りオフランプ）	一般国道	366号	東浦町大字森岡字葭野	2011	12	121.51	8.5	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
176	24817-5-3-1	森岡跨線橋（斜路付階段）	一般国道	366号	東浦町大字森岡字葭野	2011	12	52.39	3	鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
177	24818-0-3-1	大府新田高架橋	一般国道	366号	大府市大東町4丁目	2011	12	245	11	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
178	01586-0-3-1	無名橋	主要地方道	半田南知多公園線	南知多町豊丘	1995	28	2.32	14.6	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
179	01587-0-3-1	豊丘大橋	主要地方道	半田南知多公園線	南知多町豊丘	1978	45	93.3	8	PC橋	2019	M	Ⅱ		○					○				○										断面補修・伸縮取替・防水		R1	Ⅱ
180	01588-0-3-1	無名橋	主要地方道	半田南知多公園線	南知多町大井	1983	40	4.3	11.8	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○																
181	04743-0-3-1	道山橋	主要地方道	半田南知多公園線	南知多町片名	1991	32	35	10.25	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
182	04868-0-3-1	無名橋（BOX）（H3-3）	主要地方道	半田南知多公園線	南知多町片名	1999	24	8.5	11.7	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																
183	04869-0-3-1	新池橋	主要地方道	半田南知多公園線	南知多町片名	1993	30	95	10.25	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○																	
184	24019-0-3-1	新千歳橋	主要地方道	半田南知多公園線	美浜町豊丘	2000	23	10	5	PC橋	2022		Ⅰ					○					○														
185	01589-0-3-1	守宮橋	主要地方道	東浦名古屋線	東浦町藤江	1976	47	7.7	10	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○													断面補修・伸縮取替		R1	Ⅱ
186	01590-0-3-1	入海橋	主要地方道	東浦名古屋線	東浦町石浜	2019	4	10.7	15	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
187	01591-0-3-1	山ノ手大橋	主要地方道	東浦名古屋線	東浦町緒川	1970	53	15.55	12	PC橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
188	01592-0-3-1	吉田橋	主要地方道	東浦名古屋線	大府市吉田町	1980	43	19.6	5.5	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○														断面補修		H30	Ⅱ
189	01592-1-3-1	吉田橋歩道橋	主要地方道	東浦名古屋線	大府市吉田町	1989	34	19.6	2.5	鋼橋	2019	M	Ⅰ		○					○																	
190	01593-0-3-1	長草橋	主要地方道	東浦名古屋線	大府市長草町	1952	71	7.9	4.1	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○														2,000		
191	01594-0-3-1	向江橋	主要地方道	東浦名古屋線	大府市長草町　向江裏	1953	70	3.65	12.9	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
192	01595-0-3-1	西山橋	主要地方道	東浦名古屋線	大府市長草町　ドンド	不明	不明	3.8	3.5	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
193	01596-0-3-1	木之山橋	主要地方道	東浦名古屋線	大府市共和町 鴻ノ巣	1931	92	2.85	10	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
194	01597-0-3-1	ﾑﾒｲｷﾖｳ	主要地方道	東浦名古屋線	大府市共和町神戸	1959	64	4.64	16.9	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○																
195	01598-0-3-1	共和橋	主要地方道	東浦名古屋線	大府市共和町　西流レ	不明	不明	3.7	16.07	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
196	01599-0-3-1	寺本跨線橋	主要地方道	知多東浦線	知多市八幡	1980	43	208.22	9.5	PC橋	2022	M	Ⅲ					○					○		△	○	○	○						断面補修	82,000		
197	01599-1-3-1	寺本跨線橋（昇降部）	主要地方道	知多東浦線	知多市八幡	1980	43	138.25	2.1	RC橋	2022	M	Ⅲ	○				○					○	△	○										R1	Ⅰ
198	01600-0-3-1	長曽橋	主要地方道	知多東浦線	知多市八幡	1966	57	15.23	7	PC橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
199	01600-1-3-1	長曽橋歩道橋	主要地方道	知多東浦線	知多市八幡	1969	54	19	2.5	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
200	01601-0-3-1	三反田橋	主要地方道	知多東浦線	知多市三反田	1991	32	9.6	12.1	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
201	01602-0-3-1	成就橋	主要地方道	知多東浦線	知多市三反田	1961	62	12	6	PC橋	2020	M	Ⅱ			○					○																
202	01602-1-3-1	成就橋歩道橋1号	主要地方道	知多東浦線	知多市八幡	2014	9	14.9	2	PC橋	2020	B	Ⅰ																								
203	01602-2-3-1	成就橋歩道橋2号	主要地方道	知多東浦線	知多市八幡	2014	9	15.8	2	PC橋	2020		Ⅰ		○					○																	
204	01603-0-3-1	吉田橋	主要地方道	半田常滑線	半田市吉田町	1976	47	13.9	29.08	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
205	01604-0-3-1	郷後橋	主要地方道	半田常滑線	半田市板山町	1996	27	14.34	20.2	PC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
206	01605-0-3-1	大湯橋	主要地方道	半田常滑線	半田市板山町	2007	16	10.5	20	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
207	08025-0-3-1	山方橋	主要地方道	半田常滑線	常滑市山方町	不明	不明	5.5	16.2	ボックスカルバート	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
208	08026-0-3-1	横断函渠	主要地方道	半田常滑線	常滑市山方町	不明	不明	5		ボックスカルバート	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
209	24815-0-3-1	旭跨線橋（A1～P4）	主要地方道	半田常滑線	半田市旭町	2011	12	285	11.5	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○						○																
210	24815-1-3-1	旭跨線橋（P4～A2）	主要地方道	半田常滑線	半田市旭町	1948	75	75	8.5	鋼橋	2019	C1	Ⅱ			○					○																
211	24815-2-3-1	旭跨線橋（歩道橋）	主要地方道	半田常滑線	半田市旭町	不明	不明	87.5		鋼橋	2019	B	Ⅰ			○					○																
212	24819-0-3-1	川崎右折ランプ橋（A1～P3）	主要地方道	半田常滑線	半田市川崎四丁目	2014	9	107	5.5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
213	24819-1-3-1	川崎右折ランプ橋（P3～A2）	主要地方道	半田常滑線	半田市川崎四丁目	2014	9	199	5.5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
214	01606-0-3-1	衣浦小橋(上り線)	主要地方道	西尾知多線	半田市州の崎町	1967	56	60	8	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																	H27.3	Ⅱ
215	01606-1-3-1	衣浦小橋(下り線)	主要地方道	西尾知多線	半田市州の崎町	1978	45	60.03	10.5	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
216	01606-2-3-1	衣浦小橋歩道橋	主要地方道	西尾知多線	半田市州の崎町	1987	36	60	2.5	鋼橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
217	01607-0-3-1	白坂橋（上り線）	主要地方道	西尾知多線	阿久比町白沢	1997	26	22	12.25	鋼橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
218	01607-1-3-1	白坂橋（下り線）	主要地方道	西尾知多線	阿久比町白沢	1975	48	22	12.5	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
219	01608-0-3-1	阿久比跨線橋(下り)	主要地方道	西尾知多線	阿久比町卯坂	1974	49	235.3	7.5	鋼橋	2021	S1	Ⅲ				○							△	○		○	△		○			断面補修、橋面防水			
220	01608-1-3-1	阿久比跨線橋(上り)	主要地方道	西尾知多線	阿久比町卯坂	1997	26	230.1	7.25	PC橋	2021	M	Ⅱ				○													○			断面補修、橋面防水	5,000		

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：知多建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 （H30）	2019 （R1）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2018 （H30）	2019 （R1）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）			再判定実施年月	再判定区分
221	01609-0-3-1	草木橋	主要地方道	西尾知多線	阿久比町草木　栄	1970	53	5.2	16	ボックスカルバート	2019	B	Ⅰ		○					○																	
222	01610-0-3-1	多賀前橋(上り線)	主要地方道	西尾知多線	阿久比町草木	1978	45	15.64	7	PC橋	2018	M	Ⅱ	○					○															断面補修、伸縮取替		H30	Ⅱ
223	01610-1-3-1	多賀前橋(下り線)	主要地方道	西尾知多線	阿久比町草木	1986	37	16.54	7.98	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
224	01615-0-3-1	長浦跨線橋	主要地方道	西尾知多線	知多市新知	1982	41	55	17	PC橋	2018	M	Ⅱ	○					○										○	○	○			耐震補強			
225	01615-1-3-1	長浦跨線橋（昇降部）	主要地方道	西尾知多線	知多市	不明	不明		2	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
226	05296-0-3-1	岡田橋	主要地方道	西尾知多線	知多市岡田	1997	26	14.6	18	PC橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
227	01577-0-3-1	宮戸橋	主要地方道	名古屋碧南線	東浦町緒川	1981	42	26.06	10.7	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
228	01616-0-3-1	共栄橋	主要地方道	名古屋碧南線	大府市共栄町	1976	47	33.9	18	RC橋	2018	C2	Ⅲ	○					○						△	○								断面修復	1,000	R2	Ⅰ
229	01617-0-3-1	石ケ瀬跨線橋	主要地方道	名古屋碧南線	大府市朝日町	1970	53	96.3	8.55	PC橋	2019	M	Ⅱ		○						○			○										断面補修		R1	Ⅱ
230	01618-0-3-1	石ケ瀬橋	主要地方道	名古屋碧南線	大府市朝日町	1992	31	48.4	15	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
231	01620-0-3-1	緒川橋	主要地方道	名古屋碧南線	東浦町緒川	1958	65	46	7	PC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
232	01620-1-3-1	緒川橋歩道橋	主要地方道	名古屋碧南線	東浦町緒川	1977	46	46.66	2	鋼橋	2021	M	Ⅰ				○					○															
233	01621-0-3-1	境川橋	主要地方道	名古屋碧南線	東浦町緒川	1960	63	81.6	7	RC橋	2021	M	Ⅲ				○					○						△		○							
234	01621-1-3-1	境川橋歩道橋	主要地方道	名古屋碧南線	東浦町緒川	1977	46	81.8	2	鋼橋	2021	M	Ⅱ				○					○															
235	04939-0-3-1	石ヶ瀬歩道橋	主要地方道	名古屋碧南線	大府市朝日町	1993	30	16.93	2	鋼橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
236	24003-0-3-1	追分橋	主要地方道	名古屋碧南線	大府市追分町	不明	不明	2.1	18		2019	B	Ⅰ		○					○																	
237	04866-0-3-1	平成大橋右岸函渠	主要地方道	知立東浦線	東浦町緒川	1994	29	6	23.03	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○																
238	05112-0-3-1	平成大橋(上り線)	主要地方道	知立東浦線	港町	1996	27	306.77	11	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○								△	○					橋面舗装	50,000		
239	05112-1-3-1	平成大橋(下り線)	主要地方道	知立東浦線	港町	1996	27	306.77	10.75	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○								△	○					橋面舗装	50,000		
240	01623-0-3-1	美浜橋	主要地方道	半田南知多線	美浜町浦戸	1996	27	36	23.7	PC橋	2019	M	Ⅱ		○					○																	
241	01624-0-3-1	瀬木田橋	主要地方道	半田南知多線	南知多町内海	1972	51	3.75	11.3	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
242	05374-0-3-1	上堀川橋	主要地方道	半田南知多線	武豊町川尻	2004	19	23.3	20	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
243	24010-0-3-1	無名橋	主要地方道	半田南知多線	南知多町ミナミチタチョウ	不明	不明	2	12.5	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○															
244	24011-0-3-1	無名橋	主要地方道	半田南知多線	南知多町内海	不明	不明	2.8	12.5	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
245	24012-0-3-1	無名橋	主要地方道	半田南知多線	南知多町内海	不明	不明	2.36	11.05	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○															
246	24805-0-3-1	中添BOX	主要地方道	半田南知多線	南知多町内海	不明	不明	7.5	7.5	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ				○					○															
247	24816-0-3-1	かがやき橋	主要地方道	半田南知多線	武豊町大字富貴字北新川	2011	12	13.3	10.5	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
248	01626-0-3-1	新宝橋(上り線)	主要地方道	名古屋半田線	東海市新宝町	1983	40	42.77	14.75	PC橋	2021	B	Ⅰ				○					○													H25.9	Ⅰ
249	01626-1-3-1	新宝橋(下り線)	主要地方道	名古屋半田線	東海市新宝町	1978	45	43.68	14.75	PC橋	2021	M	Ⅱ				○					○													H25.9	Ⅰ
250	01633-0-3-1	阿久比橋	主要地方道	名古屋半田線	阿久比町白沢	1984	39	19.6	15.41	PC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○							△	○					伸縮装置取替、横断防水			
251	01634-0-3-1	白山橋	主要地方道	名古屋半田線	阿久比町白沢	1966	57	8	11.76	RC橋	2021	B	Ⅰ				○					○							○								
252	01635-0-3-1	坂栄橋	主要地方道	名古屋半田線	阿久比町卯坂	1973	50	24.1	12	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○					○										断面補修、高欄取替		R1	Ⅰ
253	01636-0-3-1	卯之山橋	主要地方道	名古屋半田線	阿久比町卯坂	2009	14	5.1	14.81	ボックスカルバート	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
254	01637-0-3-1	神田橋	主要地方道	名古屋半田線	阿久比町卯坂	不明	不明	3.1	8.3	RC橋	2021	B	Ⅰ				○					○															
255	01638-0-3-1	卯之宮橋	主要地方道	名古屋半田線	阿久比町卯坂	1990	33	10.8	19.15	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
256	01639-0-3-1	中長橋	主要地方道	名古屋半田線	阿久比町阿久比	不明	不明	3.9	10.65	RC橋	2020	C2	Ⅲ			○					○							○						断面修復	800	R3.12	Ⅰ
257	01640-0-3-1	菱江橋	主要地方道	名古屋半田線	阿久比町椋岡	不明	不明	2.9	9.52		2019	B	Ⅰ		○					○																	
258	01641-0-3-1	曲田橋	主要地方道	名古屋半田線	阿久比町椋岡	不明	不明	15	8.4	ボックスカルバート	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
259	01642-0-3-1	宮津橋	主要地方道	名古屋半田線	阿久比町椋岡	1988	35	43	11.64	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○																	
260	01643-0-3-1	半田橋(上り線)	主要地方道	名古屋半田線	半田市岩滑北浜町	1967	56	62	8	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○					○	○	○			○					支承取替			
261	01643-1-3-1	半田橋(下り線)	主要地方道	名古屋半田線	半田市岩滑北浜町	1979	44	62	7.59	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○					○	○	○								床板補修・伸縮取替・防水		R1	Ⅱ
262	01644-0-3-1	月見橋(上り線)	主要地方道	名古屋半田線	半田市岩滑北浜町	1967	56	23	7.75	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○					○	○	○								床板補修・伸縮取替・防水		H30	Ⅱ
263	01644-1-3-1	月見橋(下り線)	主要地方道	名古屋半田線	半田市岩滑北浜町	1979	44	23	7.59	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○					○	○	○								床板補修・伸縮取替・防水		H30	Ⅱ
264	05108-0-3-1	平島橋	主要地方道	名古屋半田線	東海市荒尾町	1997	26	49.5	22.8	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
265	05373-0-3-1	天白大橋取付高架（上り線）	主要地方道	名古屋半田線	東海市新宝町	1984	39	90.35	13.75	鋼橋	2021	C2	Ⅲ				○					○						△	△	○				断面補修	1,000		
266	05373-1-3-1	天白大橋取付高架（下り線）	主要地方道	名古屋半田線	東海市新宝町	1979	44	90.35	13.75	鋼橋	2021	C2	Ⅲ				○					○						△	△	○				断面補修	1,000		
267	08034-0-3-1	福住新橋	主要地方道	名古屋半田線	阿久比町福住	不明	不明	17.6	22	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
268	24020-0-3-1	渡内橋	主要地方道	名古屋半田線	東海市渡内町	1995	28	16	24	PC橋	2022	B	Ⅰ					○					○														
269	24021-0-3-1	外面橋	主要地方道	名古屋半田線	東海市荒尾町	1971	52	8.55	20.1	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
270	24022-0-3-1	伏見橋	主要地方道	名古屋半田線	東海市富木島町	1971	52	10.35	12.15	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
271	01646-0-3-2	皆瀬橋（上り線）	主要地方道	瀬戸大府東海線	大府市北崎町	2005	18	35.3	9	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
272	01646-1-3-2	皆瀬橋（下り線）	主要地方道	瀬戸大府東海線	大府市北崎町	2005	18	35.3	10.25	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
273	01647-0-3-1	明神橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	大府市横根町	1979	44	11.44	10.05	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
274	24822-0-3-1	内田面1号橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	大府市北崎町	2014	9	20.5	3.9	PC橋	2021		Ⅰ				○					○															
275	24822-1-3-1	内田面2号橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	大府市北崎町	2014	9	20.5	3.9	PC橋	2021		Ⅰ				○					○															

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：知多建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)			再判定実施年月	再判定区分
276	01503-0-3-1	東橋	主要地方道	武豊小鈴谷線	常滑市大谷	1932	91	5.75	26.21	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
277	01648-0-3-1	御幸橋	主要地方道	武豊小鈴谷線	武豊町金下	1977	46	2.4	7.1	ボックスカルバート	2019	M	Ⅱ		○					○														断面補修		R1	Ⅱ
278	01649-0-3-1	小松谷橋	主要地方道	武豊小鈴谷線	武豊町北小松谷	不明	不明	4.1	9.2	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
279	24004-0-3-1	原田1号	主要地方道	武豊小鈴谷線	武豊町嶋田	不明	不明	3	9.9	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○															
280	05191-0-3-1	源兵衛橋	一般県道	半田停車場線	半田市中村町	1998	25	35.9	31	PC橋	2019	M	Ⅱ		○					○																	
281	01654-0-3-1	無名橋	一般県道	東海緑線	大府市長草町　前田	不明	不明	3.8	19	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
282	01656-0-3-1	共和跨線橋	一般県道	東海緑線	大府市共和町	1976	47	188.6	7.5	PC橋	2021	S2	Ⅲ				○					○		△			○	△	△○		○	○		断面補修、剥落防止	5,000		
283	01657-0-3-1	三ツ屋橋	一般県道	東海緑線	大府市共栄町	1973	50	12	18	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
284	01658-0-3-1	無名橋	一般県道	東海緑線	大府市共和町	1976	47	3	16	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																
285	04633-0-3-1	木庭橋	一般県道	東海緑線	東海市富木島町	1989	34	23.6	15	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														再塗装		H30	Ⅱ
286	24801-0-3-1	愛原橋	一般県道	東海緑線	大府市共西町	不明	不明	9.3	6.7	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
287	01659-0-3-1	東浜田橋	一般県道	泉田共和線	大府市北崎町	1974	49	12.8	8.3	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○														断面補修・伸縮取替・防水		R1	Ⅰ
288	01660-0-3-1	汐田川橋	一般県道	泉田共和線	大府市北崎町汐田	1969	54	10.44	7	PC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
289	01661-0-3-1	森下橋	一般県道	泉田共和線	大府市北崎町汐田	1968	55	33	7	PC橋	2020	M	Ⅱ			○					○																
290	01662-0-3-1	無名橋	一般県道	泉田共和線	大府市北崎　神明	1970	53	4.8	7.1	RC橋	2019		Ⅰ		○					○																	
291	01663-0-3-1	廻間橋	一般県道	泉田共和線	大府市北崎	不明	不明	2.8	6	ボックスカルバート	2019	B	Ⅰ		○					○																	
292	05109-0-3-1	丸根新橋	一般県道	泉田共和線	大府市東新町	1997	26	11	12	鋼橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
293	24820-0-3-1	五ケ村橋	一般県道	刈谷大府線	東浦町大字森岡	2014	9	36.7	18	RC橋	2021	B	Ⅰ				○					○															
294	24821-0-3-1	村木橋	一般県道	刈谷大府線	東浦町森岡	2014	9	13.66	18	PC橋	2021	B	Ⅰ				○					○															
295	01666-0-3-1	無名橋	一般県道	名和大府線	大府市長草　ドント	1955	68	4.5	7.8	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
296	01667-0-3-1	長草橋	一般県道	名和大府線	大府市明成町	1959	64	8.8	6	ボックスカルバート	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
297	08113-0-3-1	石根橋	一般県道	名和大府線	大府市明成町	2009	14	18.5	18	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
298	08114-0-3-1	鞍流瀬橋	一般県道	名和大府線	大府市長草町	2009	14	29.6	13	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
299	08115-0-3-1	一ツ屋跨線橋	一般県道	名和大府線	大府市共和町	2009	14	197	13		2019	C1	Ⅱ		○						○																
300	01671-0-3-1	無名橋	一般県道	長草東海線	東海市荒尾	1984	39	2.4	15.9	ボックスカルバート	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
301	01672-0-3-1	中川橋	その他道路	その他	東海市荒尾町	1981	42	13.5	16	PC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
302	24803-0-3-1	聚楽園高架橋	一般県道	長草東海線	東海市東海町7丁目	2009	14	179.2	14.5	PC橋	2022	M	Ⅱ					○					○											断面補修		R1	Ⅱ
303	24803-1-3-1	聚楽園高架橋（斜路付階段）	一般県道	長草東海線	東海市荒尾町	2009	14	125.73	3	鋼橋	2022	B	Ⅰ					○					○														
304	01498-0-3-1	熊野橋	一般県道	大府常滑線	常滑市熊野町3丁目	1938	85	3.9	7	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○														H25.6	Ⅰ
305	01499-0-3-1	山神橋	一般県道	大府常滑線	常滑市古場町3丁目	不明	不明	2.9	11.86	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
306	01611-0-3-1	栄橋	一般県道	大府常滑線	知多市岡田	1966	57	7.2	7	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○														2,000		
307	01612-0-3-1	昭和橋	一般県道	大府常滑線	知多市岡田	1966	57	5.43	7.26	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
308	01613-0-3-1	柳橋	一般県道	大府常滑線	知多市岡田	1966	57	5.81	7.08	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○														2,000		
309	01614-0-3-1	薬師橋	一般県道	大府常滑線	知多市岡田	1966	57	9.34	10	PC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
310	01673-0-3-1	半月橋	一般県道	大府常滑線	大府市吉田町	1972	51	8.4	6.7	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
311	01674-0-3-1	米田橋	一般県道	大府常滑線	大府市米田町	1970	53	32.5	6	PC橋	2021	M	Ⅰ				○					○															
312	01674-1-3-1	米田橋歩道橋	一般県道	大府常滑線	大府市米田町	1999	24	32.5	3	鋼橋	2021	B	Ⅰ				○					○															
313	01675-0-3-1	愛啓橋	一般県道	大府常滑線	東海市加木屋町	1960	63	9.52	4.5	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○													断面補修、伸縮取替		H30	Ⅱ
314	01677-0-3-1	佐布里橋	一般県道	大府常滑線	知多市佐布里町	1965	58	7.67	7.2	PC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
315	01679-0-3-1	大興寺橋	一般県道	大府常滑線	知多市大興寺町	1958	65	4	14.35	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
316	01679-1-3-1	大興寺側道橋	一般県道	大府常滑線	知多市大興寺町	不明	不明	6.2	2	その他の橋梁	2022	C2	Ⅲ					○					○					△	○					塗装塗替			
317	01680-0-3-1	長根橋	一般県道	大府常滑線	知多市大興寺町	1969	54	3.64	9.95	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
318	01681-0-3-1	矢田橋	一般県道	大府常滑線	常滑市矢田	1973	50	12.73	12.25	PC橋	2020	S1	Ⅲ			○					○							△	○					断面補修	3,000		
319	01682-0-3-1	月見橋	一般県道	大府常滑線	常滑市久米　親田	1958	65	3.2	12.8	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
320	01683-0-3-1	西郷橋	一般県道	大府常滑線	常滑市久米	1971	52	11.46	14.85	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○																
321	01684-0-3-1	新前山橋	一般県道	大府常滑線	常滑市金山	1972	51	14.9	11.95	PC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
322	01685-0-3-1	井口橋	一般県道	大府常滑線	常滑市榎戸町5丁目	1967	56	5	32.2	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ				○					○															
323	01687-0-3-1	瀬木橋	一般県道	大府常滑線	常滑市本町	不明	不明	8.3	7.33	RC橋	2020		Ⅰ			○					○													主桁補修		R1	Ⅱ
324	01687-1-3-1	瀬木橋歩道橋（上流）	一般県道	大府常滑線	常滑市本町	1968	55	9.8	1.5	鋼橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
325	01687-2-3-1	瀬木橋歩道橋（下流）	一般県道	大府常滑線	常滑市本町	1968	55	9.6	1.5	鋼橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
326	01688-0-3-1	市場橋側道橋（下流）	一般県道	大府常滑線	常滑市市場町	1956	67	13.65	1.5	鋼橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
327	01688-1-3-1	市場橋側道橋（上流）	一般県道	大府常滑線	常滑市市場町	1956	67	13.31	1.5	鋼橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
328	01688-2-3-1	市場橋	一般県道	大府常滑線	常滑市市場	1953	70	12.65	6.85	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○													主桁補修		R1	Ⅱ
329	01689-0-3-1	湊橋	一般県道	大府常滑線	常滑市市場町	1956	67	4.6	8	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○													断面補修・伸縮取替・防水		R1	Ⅱ
330	01690-0-3-1	新居橋	一般県道	大府常滑線	常滑市樽水町1丁目	1956	67	4.1	7.25	RC橋	2021	C2	Ⅲ				○					○						△		○							

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：知多建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 （H30）	2019 （R1）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2018 （H30）	2019 （R1）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）			再判定実施年月	再判定区分
331	01691-0-3-1	樽水橋	一般県道	大府常滑線	常滑市塩田	1954	69	6.7	7	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
332	01691-2-3-1	樽水橋歩道橋（上流）	一般県道	大府常滑線	常滑市塩田	1956	67	6.73	1.5	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
333	01691-3-3-1	樽水橋歩道橋（下流）	一般県道	大府常滑線	常滑市塩田	1956	67	6.7	1.5	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
334	01692-0-3-1	唐崎橋	一般県道	大府常滑線	常滑市唐崎町	1972	51	12.55	8.8	PC橋	2020	B	Ⅱ			○					○																	
335	01693-0-3-1	白沢橋	一般県道	白沢八幡線	阿久比町卯坂	1959	64	12.3	4.5	RC橋	2020	B	Ⅱ			○					○													断面補修、高欄取替		H30	Ⅱ
336	01694-0-3-1	佐布里大橋	一般県道	白沢八幡線	知多市佐布里町	1965	58	151	6	PC橋	2021	M	Ⅱ				○					○														H27.2	Ⅱ
337	01695-0-3-1	見返橋	一般県道	白沢八幡線	知多市佐布里　東脇口	1967	56	3.14	9.2	RC橋	2021	B	Ⅰ				○					○													断面補修		R1	Ⅱ
338	01696-0-3-1	下森橋	一般県道	古見停車場線	知多市新知	1979	44	7.3	9.36	PC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
339	01697-0-3-1	飯森橋	一般県道	半田東浦線	半田市美原町	1959	64	10	11.04	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
340	01697-1-3-1	飯森橋（側道橋下り）	一般県道	半田東浦線	半田市美原町	不明	不明	11.96	1.5	鋼橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
341	01697-2-3-1	飯森橋（側道橋上り）	一般県道	半田東浦線	半田市美原町	不明	不明	11.96	1.5	鋼橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
342	01698-0-3-1	無名橋	一般県道	半田東浦線	半田市乙川吉野	1959	64	2.9	12.8	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
343	01699-0-3-1	無名橋	一般県道	半田東浦線	半田市乙川吉野	1959	64	2.85	14.8	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○																
344	01700-0-3-1	思案橋	一般県道	衣浦西港線	半田市銀座本町	1934	89	4	8.25	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○																
345	01701-0-3-1	徳吉橋	一般県道	阿久比半田線	阿久比町椋岡	1986	37	19.1	16	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																		
346	01702-0-3-1	高田橋	一般県道	阿久比半田線	阿久比町植大	1962	61	27.5	9.6		2018	C1	Ⅱ	○					○																			
347	01702-1-3-1	高田橋歩道橋	一般県道	阿久比半田線	阿久比町植大	1989	34	28	2.5	鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○																			
348	24002-0-3-1	野崎橋	一般県道	阿久比半田線	阿久比町浜田	不明	不明	2.1	18.05	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○																
349	01704-0-3-2	平和橋	一般県道	碧南半田常滑線	半田市平和町	2003	20	55.2	16	PC橋	2021	M	Ⅲ				○												△	○								
350	01751-0-3-1	東雲橋	一般県道	碧南半田常滑線	半田市東雲町	1979	44	63	15.7	PC橋	2018	M	Ⅱ	○					○					○	○	○	○	○	○					伸縮装置取替	110,000		
351	01751-1-3-1	東雲橋歩道橋(下り線)	一般県道	碧南半田常滑線	半田市東雲町	1979	44	68.7	2.5	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○					○	○	○	○											
352	01751-2-3-1	東雲橋歩道橋(上り線)	一般県道	碧南半田常滑線	半田市東雲町	1980	43	64.7	2.5	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																			
353	05016-0-3-1	無名橋	一般県道	碧南半田常滑線	半田市岩滑西町1丁目	1995	28	2.4	19	ボックスカルバート	2019	B	Ⅰ		○					○																		
354	05017-0-3-1	古池橋	一般県道	碧南半田常滑線	半田市岩滑西町	1995	28	2.7	15.65	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																		
355	05110-0-3-1	住吉橋	一般県道	碧南半田常滑線	半田市岩滑南浜町	1996	27	82.15	15	鋼橋	2019	M	Ⅲ		○					○							△	○					舗装修繕	30,000	R4.6	Ⅰ
356	05291-0-3-1	東金色橋	一般県道	碧南半田常滑線	常滑市金山	1981	42	23.76	10.25	PC橋	2019	M	Ⅱ		○					○													断面補修・伸縮取替		H30	Ⅱ
357	05292-0-3-1	金色橋	一般県道	碧南半田常滑線	常滑市金山	1981	42	71.22	10	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○				○									断面補修・伸縮取替		R1	Ⅱ
358	05313-0-3-1	金色北橋	一般県道	碧南半田常滑線	常滑市金山	2004	19	168.6	8.8	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○																	
359	05314-0-3-1	松渕跨道橋	一般県道	碧南半田常滑線	常滑市金山	2004	19	53.3	8.7	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
360	05315-0-3-1	広脇橋	一般県道	碧南半田常滑線	半田市宝来町	1981	42	47.09	10.25	PC橋	2018	M	Ⅱ	○					○						△	○	○						断面補修			
361	05316-0-3-1	八助橋	一般県道	碧南半田常滑線	半田市三ツ池町	1981	42	70.75	10	PC橋	2019	M	Ⅱ		○					○													断面補修・伸縮取替		H30	Ⅱ
362	24023-0-3-1	宝来Box	一般県道	碧南半田常滑線	半田市宝来町	不明	不明	2.5	10.45	ボックスカルバート	2018	C1	Ⅱ	○					○																			
363	24024-0-3-1	7号函渠	一般県道	碧南半田常滑線	半田市三ツ池町	不明	不明	4.25	10.05	ボックスカルバート	2018	C1	Ⅱ	○					○																			
364	24025-0-3-1	8号函渠	一般県道	碧南半田常滑線	半田市三ツ池町	不明	不明	4	10.85	ボックスカルバート	2018	M	Ⅱ	○					○																			
365	24026-0-3-1	9号函渠	一般県道	碧南半田常滑線	常滑市金山	不明	不明	7.5	10.25	ボックスカルバート	2018	C1	Ⅱ	○					○																			
366	01703-0-3-1	松下橋	一般県道	板山金山線	常滑市久米	1984	39	15	12	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																		
367	01707-0-3-1	無名橋	一般県道	板山金山線	常滑市小倉町3丁目	1984	39	3	16.8	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○																
368	04937-0-3-1	東笠松橋	一般県道	板山金山線	常滑市久米	1994	29	15.79	7.5	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																		
369	04937-1-3-1	西笠松橋	一般県道	板山金山線	常滑市久米	1969	54	8.7	6.7	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																		
370	01708-0-3-1	大野跨線橋	一般県道	大野町停車場線	常滑市大野町	1982	41	257.6	13	PC橋	2020	M	Ⅲ			○						○			○	○			△		○			断面修復	10,000		
371	01708-1-3-1	大野跨線橋歩道橋	一般県道	大野町停車場線	常滑市大野町	1982	41	52.5	2.5	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○									△		○							
372	01711-0-3-1	市原橋	一般県道	大谷富貴線	武豊町富貴	1973	50	9	7.6	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○															
373	01712-0-3-1	高代橋	一般県道	大谷富貴線	武豊町富貴	1991	32	18.7	9.8	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																		
374	01713-0-3-1	稲早橋	一般県道	上野間布土線	美浜町上野間	1980	43	17.91	10	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○						○												
375	01714-0-3-1	矢田橋	一般県道	上野間布土線	美浜町上野間	1970	53	12.5	8.11	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
376	01715-0-3-1	八鐘橋	一般県道	上野間布土線	美浜町布土	1993	30	13.6	12	PC橋	2020		Ⅱ			○					○																	
377	24005-0-3-1	半田橋	一般県道	上野間布土線	美浜町布土	不明	不明	3.9	3.6	RC橋	2021	B	Ⅰ				○					○																
378	01716-0-3-1	小鈴谷橋	一般県道	小鈴谷河和線	常滑市小鈴谷	1960	63	3.9	5.2	RC橋	2022	B	Ⅰ					○					○															
379	01717-0-3-1	坂井橋	一般県道	小鈴谷河和線	常滑市坂井	1959	64	5.17	4	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
380	24006-0-3-1	無名橋	一般県道	小鈴谷河和線	美浜町北方	不明	不明	2.1	13.5	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○																
381	01718-0-3-1	北条橋	一般県道	奥田河和線	美浜町奥田	1959	64	2.5	12.28	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																	
382	01719-0-3-1	若王子橋	一般県道	奥田河和線	美浜町奥田	不明	不明	3.4	7	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○																
383	01720-0-3-1	亀ケ坪跨道橋	一般県道	奥田河和線	美浜町河和	1999	24	33.7	5	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																		
384	01721-0-3-1	小坂橋	一般県道	奥田河和線	美浜町小坂	1972	51	12.4	7.8	ボックスカルバート	2018	C1	Ⅱ	○					○																			
385	01722-0-3-1	西谷橋	一般県道	奥田河和線	美浜町河和	1965	58	4.5	7	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○						△	△○					取付擁壁補修			

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：知多建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果 対策区分 橋単位	点検結果 健全性区分 橋単位	点検計画 2018（H30）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	修繕計画（△：設計、○工事） 2018（H30）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録 再判定実施年月	措置記録 再判定区分
386	01723-0-3-1	大門橋	一般県道	奥田河和線	美浜町河和	1980	43	7.35	7	RC橋	2020	M	Ⅱ			○					○																
387	01724-0-3-1	旧跡橋	一般県道	奥田河和線	美浜町河和	1980	43	14.41	7	PC橋	2020		Ⅰ			○					○																
388	01725-0-3-1	彼岸橋	一般県道	奥田内福寺南知多線	南知多町内海	1959	64	10.35	10.2	PC橋	2020		Ⅰ			○					○																
389	01726-0-3-1	一色前橋	一般県道	奥田内福寺南知多線	南知多町内海	1962	61	6.1	6.3	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
390	01727-0-3-1	内田橋	一般県道	奥田内福寺南知多線	南知多町内海	1964	59	5.5	6.05	RC橋	2022	B	Ⅰ					○					○														
391	01728-0-3-1	内田小橋	一般県道	奥田内福寺南知多線	南知多町内海	1961	62	4.6	4.3	RC橋	2022	B	Ⅰ					○					○						△○								
392	01729-0-3-1	小狭間橋	一般県道	奥田内福寺南知多線	南知多町内海	1960	63	6.8	4.5	RC橋	2020	B	Ⅰ			○			○										△○								
393	01730-0-3-1	無名橋	一般県道	奥田内福寺南知多線	南知多町山海	1981	42	3	8.6	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																
394	01731-0-3-1	無名橋	一般県道	奥田内福寺南知多線	南知多町豊浜	1959	64	3	6	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																
395	01733-0-3-1	初神橋	一般県道	奥田内福寺南知多線	南知多町豊浜	1934	89	5.58	3.98	RC橋	2020		Ⅰ			○					○													断面修復、高欄取替		H30	Ⅱ
396	01734-0-3-1	欠下橋	一般県道	野間河和線	美浜町野間	不明	不明	3.7	5.3	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
397	01735-0-3-1	多過井橋	一般県道	野間河和線	美浜町奥田	不明	不明	3.7	7.5	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
398	01736-0-3-1	青山新橋	一般県道	野間河和線	美浜町奥田	1980	43	18.6	10.1	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														伸縮取替		H28.9	Ⅱ
399	01737-0-3-1	青山橋	一般県道	野間河和線	美浜町奥田	1961	62	11.3	6.5	PC橋	2020	B	Ⅱ			○					○																
400	01738-0-3-1	砂行橋	一般県道	内海美浜線	美浜町古布	1959	64	8	8.4	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
401	01739-0-3-1	無名橋	一般県道	内海美浜線	美浜町古布	1958	65	5.8	4.9	ボックスカルバート	2021		Ⅰ				○					○															
402	24007-0-3-1	無名橋	一般県道	内海美浜線	南知多町内海 内田	不明	不明	3.6	9.2	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
403	01740-0-3-1	大豊橋	一般県道	大井豊浜線	南知多町大井	1921	102	3.5	3.8	RC橋	2022	B	Ⅰ					○					○														
404	01741-0-3-1	新居橋	一般県道	大井豊浜線	南知多町豊浜 新居	1958	65	3.15	6.21	RC橋	2020		Ⅰ			○					○													防水・断面補修.防護柵			
405	24008-0-3-1	無名橋	一般県道	大井豊浜線	南知多町豊浜	不明	不明	2	3	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○															
406	01742-0-3-1	無名橋	一般県道	南粕谷半田線	知多市南粕谷　新海	不明	不明	2.8	14.94	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
407	01743-0-3-1	島田橋	一般県道	南粕谷半田線	常滑市矢田	1967	56	20.3	7	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
408	01744-0-3-1	四方橋	一般県道	南粕谷半田線	常滑市矢田町 鳥田	不明	不明	4.9	7.8	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○												断面補修		R1	Ⅱ
409	01745-0-3-1	上和土地橋	一般県道	南粕谷半田線	常滑市矢田	1981	42	8.3	9.3	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
410	01746-0-3-1	矢高橋	一般県道	南粕谷半田線	阿久比町矢高	1976	47	11.2	6.4	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○														断面補修、橋面防水		H30	Ⅱ
411	01747-0-3-1	無名橋	一般県道	南粕谷半田線	阿久比町矢高	1958	65	5	6.1	ボックスカルバート	2019	B	Ⅰ		○					○														断面補修		R1	Ⅱ
412	01748-0-3-1	七本木池橋	一般県道	南粕谷半田線	半田市大池町	1975	48	5.6	6.9	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
413	01749-0-3-1	オアシス大橋	一般県道	南粕谷半田線	阿久比町阿久比	1989	34	196.38	12	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○	○				○	○																
414	01750-0-3-1	蟹田橋	一般県道	南粕谷半田線	阿久比町宮津	1992	31	9.1	7.4	ボックスカルバート	2019	B	Ⅰ		○					○																	
415	24001-0-3-2	無名橋	一般県道	南粕谷半田線	半田市横川町	不明	不明	4.1	12.2	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○															
416	01752-0-3-1	砂川橋	一般県道	半田環状線	武豊町豊成	1983	40	17.67	20	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
417	01753-0-3-1	新成岩橋	一般県道	半田環状線	半田市東郷町三丁	1984	39	20.66	26	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
418	24806-0-3-1	迎戸BOX	一般県道	半田環状線	武豊町迎戸	1989	34	3.2	19.7	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ				○					○															
419	01754-0-3-1	南西田橋	一般県道	新舞子停車場線	知多市新舞子	1975	48	2.5	12.1	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
420	04523-0-3-1	清水橋	一般県道	岩屋観音線	南知多町山海	1974	49	14.35	7.25	PC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
421	24009-0-3-1	山海橋	一般県道	岩屋観音線	南知多町山海	不明	不明	3	7.5	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○												断面補修	2,000	R1	Ⅱ
422	05111-0-3-1	上り橋	一般県道	武豊大府自転車道線	半田市板山町	1996	27	12.35	4.5	PC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
423	05293-0-3-1	玉貫5号橋	一般県道	武豊大府自転車道線	武豊町多賀	1996	27	4.9	3	ボックスカルバート	2018	C2	Ⅲ	○					○						○									断面修復	1,000	R2	Ⅰ
424	05294-0-3-1	神田橋	一般県道	武豊大府自転車道線	半田市神田町1丁目	1994	29	8.7	3	ボックスカルバート	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
425	05295-0-3-1	稲荷1号橋	一般県道	武豊大府自転車道線	半田市稲荷町	1994	29	4.7	3	ボックスカルバート	2018	C2	Ⅲ	○					○																		
426	05297-0-3-1	稲荷2号橋	一般県道	武豊大府自転車道線	半田市花園町	1993	30	4.1	3	ボックスカルバート	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
427	05298-0-3-1	富士ヶ丘橋	一般県道	武豊大府自転車道線	半田市花園町	1993	30	3.7	3	ボックスカルバート	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
428	05299-0-3-1	新宮2号橋	一般県道	武豊大府自転車道線	半田市新宮町	1994	29	4.3	3	ボックスカルバート	2018	M	Ⅱ	○					○																		
429	05300-0-3-1	梨ノ木1号橋	一般県道	武豊大府自転車道線	武豊町梨ノ木	1996	27	3.7	3	ボックスカルバート	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
430	05301-0-3-1	梨ノ木2号橋	一般県道	武豊大府自転車道線	武豊町梨子ノ木	1996	27	7.3	3	ボックスカルバート	2018	C2	Ⅲ	○					○																		
431	05302-0-3-1	北山3号橋	一般県道	武豊大府自転車道線	武豊町下山ノ田	1997	26	11.1	3	ボックスカルバート	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
432	05303-0-3-1	中山1号橋	一般県道	武豊大府自転車道線	武豊町中山	1996	27	4.3	3	ボックスカルバート	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
433	05304-0-3-1	中山2号橋	一般県道	武豊大府自転車道線	武豊町中山2丁目	1996	27	8.4	3	ボックスカルバート	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
434	05305-0-3-1	玉貫2号橋	一般県道	武豊大府自転車道線	武豊町北中根2丁目	1998	25	6.4	3	ボックスカルバート	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
435	05306-0-3-1	玉貫6号橋	一般県道	武豊大府自転車道線	武豊町多賀	1996	27	4.4		ボックスカルバート	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
436	05307-0-3-1	玉貫3号橋	一般県道	武豊大府自転車道線	武豊町緑台3丁目	1996	27	6.8	3	ボックスカルバート	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
437	05308-0-3-1	玉貫4号橋	一般県道	武豊大府自転車道線	武豊町多賀3丁目	1996	27	5	3	ボックスカルバート	2018	M	Ⅱ	○					○																		
438	05309-0-3-1	玉貫1号橋	一般県道	武豊大府自転車道線	武豊町北中根	1998	25	3.2	3	ボックスカルバート	2018	M	Ⅱ	○					○																		
439	05317-0-3-1	矢勝自転車道橋	一般県道	武豊大府自転車道線	阿久比町植大	2004	19	18.4	3	PC橋	2019		Ⅰ		○					○																	
440	05318-0-3-1	甚田跨線橋	一般県道	武豊大府自転車道線	武豊町甚田	1997	26	16.9	3.4	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○																	

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：知多建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 （H30）	2019 （R1）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2018 （H30）	2019 （R1）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）			再判定実施年月	再判定区分
441	05319-0-3-1	鴉根橋	一般県道	武豊大府自転車道線	半田市富士ヶ丘	1997	26	17.6	3.4	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
442	05320-0-3-1	南六貫橋	一般県道	武豊大府自転車道線	武豊町多賀	1997	26	51	3.4	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○																	
443	05321-0-3-1	中山橋	一般県道	武豊大府自転車道線	武豊町中山	1998	25	21.7	3	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
444	05322-0-3-1	石川橋	一般県道	武豊大府自転車道線	半田市鹿ノ子田	1993	30	22.1	3.4	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
445	05323-0-3-1	北山橋	一般県道	武豊大府自転車道線	武豊町梨子ノ木	1995	28	22	3.4	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
446	05324-0-3-1	神田自転車道橋	一般県道	武豊大府自転車道線	半田市神田町	1994	29	16	3.8	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
447	05325-0-3-1	新宮1号橋	一般県道	武豊大府自転車道線	半田市神田町1	1994	29	3.2	3	ボックスカルバート	2018	M	Ⅲ	○					○																		
448	08010-0-3-1	成就自転車道橋	一般県道	武豊大府自転車道線	知多市東七曲	2007	16	30	3	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
449	24027-0-3-1	新宮橋	一般県道	武豊大府自転車道線	半田市新宮町	1996	27	11	3	ボックスカルバート	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
450	01473-3-4-1	吐捨橋(上り線)2号	一般国道	155号	大府市横根町	1966	57	6	14.1	RC橋									○									△	○					断面修復			
451	01711-1-3-1	市原橋歩道橋	一般県道	大谷富貴線	武豊町富貴	2018	5	10.2	1.84	鋼橋	2022		Ⅰ																								
452	24005-1-3-1	半田橋（拡幅部）	一般県道	上野間布土線	美浜町布土	2022	1	8.3	1.7	PC橋										○																	
~~453~~	~~01463-1-4-1~~	~~信濃橋歩道橋A~~	~~一般国道~~	~~155号~~	~~知多市八幡~~	~~1963~~	~~60~~	~~29~~	~~1~~	~~PC橋~~	~~2016~~	~~C1~~	~~Ⅱ~~																					架替え事業中			
~~454~~	~~01463-2-4-1~~	~~信濃橋歩道橋B~~	~~一般国道~~	~~155号~~	~~知多市八幡~~	~~1963~~	~~60~~	~~27.8~~	~~1~~	~~PC橋~~	~~2016~~	~~C1~~	~~Ⅱ~~																					架替え事業中			
~~455~~	~~01473-2-4-1~~	~~吐捨橋155＝28~~	~~一般国道~~	~~155号~~	~~大府市横根町~~	~~1982~~	~~41~~	~~33.65~~	~~27.1~~	~~PC橋~~	~~2020~~	~~M~~	~~Ⅱ~~			~~○~~					~~○~~														~~2,000~~		
~~456~~	~~01632-0-5-1~~	~~天王橋~~	~~主要地方道~~	~~名古屋半田線~~	~~東海市加木屋町~~	~~1956~~	~~67~~	~~11.4~~	~~11.9~~	~~RC橋~~	~~2022~~	~~C1~~	~~Ⅱ~~					~~○~~					~~○~~														
~~457~~	~~01590-1-4-1~~	~~入海橋歩道橋~~	~~主要地方道~~	~~東浦名古屋線~~	~~東浦町石浜~~	~~2019~~	~~4~~	~~10.7~~	~~15~~	~~PC橋~~	~~2020~~	~~B~~	~~Ⅰ~~			~~○~~					~~○~~																
458	01463-0-3-2	信濃橋	一般国道	155号	知多市八幡	2022	1	39.5	12	鋼橋																											