

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	医療法人来光会 尾洲病院 新築工	階数	地上3F
建設地	愛知県一宮市浅井町小日比野字新	構造	S造
用途地域	市街化調整区域、防火指定なし	平均居住人員	317 人
気候区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年
建物用途	病院	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2017年8月 予定	評価の実施日	2016年6月28日
敷地面積	6,136 m ²	作成者	波多野 佑樹
建築面積	3,538 m ²	確認日	2016年6月28日
延床面積	7,216 m ²	確認者	波多野 佑樹



2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

BEE=1.5 ★★★★★☆

S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★

2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)

☆☆☆☆☆

標準計算

①参照値 ②建築物の取組み ③上記+②以外の ④上記+

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q 環境品質 Qのスコア= 3.4

Q1 室内環境

Q1のスコア= 3.3

Q2 サービス性能

Q2のスコア= 3.1

Q3 室外環境 (敷地内)

Q3のスコア= 3.8

LR 環境負荷低減性 LRのスコア= 3.3

LR1 エネルギー

LR1のスコア= 3.5

LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア= 3.4

LR3 敷地外環境

LR3のスコア= 3.2

3 重点項目	
<h4>①地球温暖化への配慮</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">3.4</p>	<h4>③敷地内の緑化</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">4.0</p> <p>外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)</p> <p style="text-align: center;">21.3 %</p> <p>建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)</p> <p style="text-align: center;">3.8 %</p>
<h4>②資源の有効活用</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">3.2</p>	<h4>④地域材の活用</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">1.0</p> <p><外装材に使用した地域性のある材料></p> <p>なし</p> <p><建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材></p> <p>なし</p>

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮
LR-3.1 地球温暖化への配慮

②資源の有効活用
Q-2.2 耐用性・信頼性、Q-2.3 対応性・更新性
LR-2.2 非再生性資源の使用量削減

③敷地内の緑化
Q-3.1 生物環境の保全と創出

④地域材の活用
Q-3.2 まちなみ・景観の配慮 4)地域性のある素材による良好な景観形成

外構緑化指数 = $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)を除いた}} \times 100$

建物緑化指数 = $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建築によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体	
配慮項目	独自基準 重点項目	環境配慮設計の概要記入欄		評価点	重み係数	評価点	重み係数		
Q 建築物の環境品質									
Q1 室内環境									
1 音環境									
1.1 騒音				待合と病室=40dB以下、診療=45dB以下を騒音の目標とする	3.6	0.15	3.0	1.00	3.4
1.2 遮音					4.0	0.40	4.0	0.40	3.3
1 開口部遮音性能					3.0	0.40	3.0	0.40	
2 界壁遮音性能					3.0	0.60	3.0	0.30	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)					3.0	-	3.0	0.20	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)					3.0	-	3.0	0.20	
1.3 吸音				床=タイルカーペット、天井=岩綿吸音板	4.0	0.20	1.0	0.20	
2 温熱環境									
2.1 室温制御					3.0	0.35	3.0	1.00	3.0
1 室温					3.0	0.50	3.0	0.50	
2 外皮性能					3.0	0.38	3.0	0.57	
3 ゾーン別制御性					3.0	0.25	3.0	0.43	
2.2 湿度制御					3.0	0.38	-	-	
2.3 空調方式					3.0	0.20	3.0	0.20	
					3.0	0.30	3.0	0.30	
3 光・視環境									
3.1 昼光利用					2.9	0.25	3.6	1.00	3.0
1 昼光率				病室の昼光率=4.28%	1.8	0.30	4.2	0.30	
2 方位別開口					1.0	0.60	5.0	0.60	
3 昼光利用設備					3.0	0.40	3.0	0.40	
3.2 グレア対策					4.0	0.30	4.0	0.30	
1 昼光制御				庇とカーテンを組み合わせることでグレアを抑制可能。	4.0	1.00	4.0	1.00	
3.3 照度					3.0	0.15	3.0	0.15	
3.4 照明制御					3.0	0.25	3.0	0.25	
4 空気質環境									
4.1 発生源対策					3.9	0.25	3.7	1.00	3.8
1 化学汚染物質				ほぼ全面的にF☆☆☆☆を使用している。	4.0	0.50	4.0	0.63	
2 アスベスト対策					4.0	1.00	4.0	1.00	
4.2 換気					3.0	0.30	3.3	0.38	
1 換気量					3.0	0.50	3.0	0.33	
2 自然換気性能				自然換気有効面積が病室面積の1/15以上を確保している。	4.0	-	4.0	0.33	
3 取り入れ外気への配慮					3.0	0.50	3.0	0.33	
4.3 運用管理					5.0	0.20	-	-	
1 CO ₂ の監視					3.0	-	-	-	
2 喫煙の制御				全館禁煙としている。	5.0	1.00	-	-	
Q2 サービス性能									
1 機能性									
1.1 機能性・使いやすさ					3.0	0.30	4.4	1.00	3.2
1 広さ・収納性				個室10㎡以上、多床室8㎡/床以上の広さを確保している。	3.0	0.40	5.0	0.60	
2 高度情報通信設備対応					4.0	-	5.0	1.00	
3 ハリアフリー計画					4.0	-	4.0	-	
1.2 心理性・快適性					3.0	1.00	-	-	
1 広さ感・景観				病室の天井高さ=2.5m	3.0	0.30	3.5	0.40	
2 リフレッシュスペース					4.0	-	4.0	0.50	
3 内装計画					3.0	1.00	3.0	0.50	
1.3 維持管理					3.0	0.30	-	-	
1 維持管理に配慮した設計					3.0	0.50	-	-	
2 維持管理用機能の確保					3.0	0.50	-	-	
3 衛生管理業務					-	-	-	-	
2 耐用性・信頼性									
2.1 耐震・免震					3.0	0.31	-	-	3.0
1 耐震性					3.0	0.48	-	-	
2 免震・制振性能					3.0	0.80	-	-	
2.2 部品・部材の耐用年数					3.0	0.20	-	-	
1 躯体材料の耐用年数					3.1	0.33	-	-	
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔					3.0	0.23	-	-	
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔				壁:ビニルクロス(20年)、天井:ビニルクロス(30年)	2.0	0.23	-	-	
4 空調換気ダクトの更新必要間隔					4.0	0.09	-	-	
5 空調・給排水配管の更新必要間隔				給水=VP(B)、給湯=ステンレス鋼管(C)、汚水管=VP(B)	3.0	0.08	-	-	
6 主要設備機器の更新必要間隔					5.0	0.15	-	-	
					3.0	0.23	-	-	
2.4 信頼性					2.8	0.19	-	-	
1 空調・換気設備					3.0	0.20	-	-	
2 給排水・衛生設備					3.0	0.20	-	-	
3 電気設備					3.0	0.20	-	-	
4 機械・配管支持方法					3.0	0.20	-	-	
5 通信・情報設備					2.0	0.20	-	-	
3 対応性・更新性									
3.1 空間のゆとり					3.2	0.29	3.0	1.00	3.2
1 階高のゆとり					3.4	0.31	3.0	0.50	
2 空間の形状・自由さ				建物全体の壁長さ比=0.12	3.0	0.60	3.0	0.60	
3.2 荷重のゆとり					4.0	0.40	3.0	0.40	
3.3 設備の更新性					3.0	0.31	3.0	0.50	
1 空調配管の更新性					3.4	0.38	-	-	
2 給排水管の更新性					3.0	0.17	-	-	
3 電気配線の更新性				配線にはCD管、PF管を使用し、更新時に仕上げを傷めない。	3.0	0.17	-	-	
4 通信配線の更新性				配線にはCD管、PF管を使用し、更新時に仕上げを傷めない。	5.0	0.11	-	-	
5 設備機器の更新性					5.0	0.11	-	-	
6 バックアップスペースの確保					3.0	0.22	-	-	
					3.0	0.22	-	-	

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	独自基準 重点項目	環境配慮設計の概要記入欄		評価点	重み 係数	評価点	重み 係数	
Q3 室外環境(敷地内)								
1 生物環境の保全と創出	独自③	生物環境の保全について配慮をしている。		4.0	0.30	-	-	4.0
2 まちなみ・景観への配慮	独自④	まちなみ・景観について配慮をしている。		4.0	0.40	-	-	4.0
3 地域性・アメニティへの配慮								
3.1 地域性への配慮、快適性の向上	独自④	地域性について配慮をしている。		4.0	0.50	-	-	4.0
3.2 敷地内温熱環境の向上				3.0	0.50	-	-	3.0
LR 建築物の環境負荷低減性								
LR1 エネルギー								
1 建物外皮の熱負荷抑制 BPI _m =0.91								
2 自然エネルギー利用								
3 設備システムの高効率化 BEI _m =0.89								
4 効率的運用								
4.1 モニタリング								
4.2 運用管理体制								
4.1 モニタリング								
4.2 運用管理体制								
LR2 資源・マテリアル								
1 水資源確保								
1.1 節水								
1.2 雨水利用・雑排水等の利用								
2 雑排水等利用システム導入の有無								
2.1 材料使用量の削減								
2.2 既存建築躯体等の継続使用								
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用								
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用								
2.5 持続可能な森林から産出された木材								
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み								
3 汚染物質含有材料の使用回避								
3.1 有害物質を含まない材料の使用								
3.2 フロン・ハロンの回避								
1 消火剤								
2 発泡剤(断熱材等)								
3 冷媒								
LR3 敷地外環境								
1 地球温暖化への配慮								
2 地域環境への配慮								
2.1 大気汚染防止								
2.2 温熱環境悪化の改善								
2.3 地域インフラへの負荷抑制								
1 雨水排水負荷低減								
2 汚水処理負荷抑制								
3 交通負荷抑制								
4 廃棄物処理負荷抑制								
3 周辺環境への配慮								
3.1 騒音・振動・悪臭の防止								
1 騒音								
2 振動								
3 悪臭								
3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制								
1 風害の抑制								
2 砂塵の抑制								
3 日照障害の抑制								
3.3 光害の抑制								
1 屋外照明及び屋内照明のうちに漏れる光への対策								
2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策								

重点項目スコアシート

実施設計段階

■使用評価マニュアル

CASBEE-建築(新築)2014年版+あいち版手引き

医療法人来光会 尾洲病院 新築工事

■評価ソフト:

CASBEE-BD_NC_2014(v.2.0)_AICHI

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する 重み係数	重点項目スコア
① 地球温暖化対策				3.4
LR3-1	地球温暖化への配慮	3.4	0.10	
② 資源の有効活用				3.2
Q2-2	耐震性・信頼性	3.0	0.09	
Q2-3	対応性・更新性	3.2	0.09	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.3	0.19	
③ 敷地内の緑化				4.0
Q3-1	生物環境の保全と創出	4.0	0.09	外構緑化:21.25%/建物緑化:3.84%
④ 地域材の活用			(評価ポイント)	1.0
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	なし
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	-	なし

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用

重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

■ 環境設計の配慮事項

■建物名称 医療法人来光会 尾洲病院

計画上の配慮事項	
総合	市街化調整区域に建つ病院として、建築物の環境品質を高めると同時に周辺に対する環境負荷を抑えるよう計画した。
Q1 室内環境	<ul style="list-style-type: none"> ①床＝タイルカーペット、天井＝岩綿吸音板と2面に吸音材を使用 ②病室の昼光率＝4.28%、庇とカーテンを組み合わせでグレアを抑制可能。 ③ほぼ全面的にF☆☆☆☆を使用している。 ④自然換気有効面積が病室面積の1/15以上を確保している。 ⑤待合と病室＝40dB以下、診療＝45dB以下を騒音の目標とする
Q2 サービス性能	<ul style="list-style-type: none"> ①個室10㎡以上、多床室8㎡/床以上の広さを確保している。病室の天井高さ＝2.5m ②壁：ビニルクロス(20年)、天井：ビニルクロス(30年) ③給水＝VP(B)、給湯＝ステンレス鋼管(C)、汚水管＝VP(B) ④建物全体の壁長さ比＝0.12 ⑤配線にはCD管、PF管を使用し、更新時に仕上げを傷めない。
Q3 室外環境(敷地内)	<ul style="list-style-type: none"> ①外構緑化指数＝21.25%、空地率＝40.34% ②緑被率、水被率、中高木の水平投影面積率＝10.75%
LR1 エネルギー	<ul style="list-style-type: none"> ①BPI_m＝0.91、BEI_m＝0.89 ②各種エネルギー消費量等を把握し、分析が可能 ③運用管理体制の計画を行い実績値を把握
LR2 資源・マテリアル	<ul style="list-style-type: none"> ①LGS＋ボードなど解体時に分別しやすい工法。ユニットフロアを使用。 ②散水用に雨水を利用している。 ③有害物質を含まない外壁シール材と接着剤を使用
LR3 敷地外環境	<ul style="list-style-type: none"> ①ライフスタイルCO2排出率＝91% ②適切な数の駐車台数、駐輪台数を確保。見通しの良い導入路。 ③光害ガイドラインのうち一部を満たし、屋外広告物は過半を満たす。
その他	