

参考数量内訳書(東棟)

事業名称	愛知県宮野並住宅PFI方式整備等事業
業務場所	名古屋市天白区福池一丁目地内
住戸数	84戸(設定:2棟に分ける。東棟:2DK28戸、3DK14戸、西棟:2DK28戸、3DK14戸)

建築工事（東棟）

建築工事 種目別内訳

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
A. 住宅棟建築工事		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

A. 住宅棟建築工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
A-1	直接仮設工事	1			式				
A-2	土工事	1			式				
A-3	コンクリート工事	1			式				
A-4	鉄筋工事	1			式				
A-5	組積工事	1			式				
A-6	防水工事	1			式				
A-7	木工事	1			式				
A-8	屋根及び樋工事	1			式				
A-9	金属工事	1			式				
A-10	左官工事	1			式				
A-11	金属製建具工事	1			式				
A-12	ガラス工事	1			式				
A-13	塗装工事	1			式				
A-14	内外装工事	1			式				
A-15	雑工事	1			式				

A. 住宅棟建築工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
A-16	エント工事		1		式				
A-17	階段スロップ°工事		1		式				
	計								

建築工事 中科目別内訳

A. 住宅棟建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
A-1 直接仮設工事		1	式		
計					
A-2 土工事		1	式		
計					
A-3 コンクリート工事		1	式		
計					
A-4 鉄筋工事		1	式		
計					
A-5 組積工事	外部	1	式		
A-5 組積工事	内部	1	式		
計					
A-6 防水工事	外部	1	式		
A-6 防水工事	内部	1	式		
計					
A-7 木工事	2DK	1	式		

建築工事 中科目別内訳

A. 住宅棟建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
A-7 木工事	3DK	1	式		
計					
A-8 屋根及び樋工事		1	式		
計					
A-9 金属工事	2DK 28戸	1	式		
A-9 金属工事	3DK 14戸	1	式		
A-9 金属工事	共用部	1	式		
計					
A-10 左官工事	外部	1	式		
A-10 左官工事	内部	1	式		
計					
A-11 金属製建具工事	2DK 28戸	1	式		
A-11 金属製建具工事	3DK 14戸	1	式		
A-11 金属製建具工事	共用部	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

A. 住宅棟建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
A-12 ガラス工事	住戸 42戸	1	式		
A-12 ガラス工事	共用部	1	式		
計					
A-13 塗装工事		1	式		
計					
A-14 内外装工事		1	式		
計					
A-15 雑工事	外部	1	式		
A-15 雑工事	内部	1	式		
計					
A-16 エント工事	2DK 28戸	1	式		
A-16 エント工事	3DK 14戸	1	式		
計					
A-17 階段スロープ工事	中央階段スロープ	1	式		
A-17 階段スロープ工事	西階段スロープ	1	式		

A. 住宅棟建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					

建築工事 細目別内訳

A. 住宅棟建築工事		A-1 直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	水盛遣り方	1	式			
墨出し		1	式			
外部足場	手摺先行足場 W=1,200 幅木共	1	式			
内部足場	脚立足場	1	式			
災害防止	ネット状養生シート張り 防災Ⅰ類	1	式			
養生		1	式			
整理清掃 後片付け		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

A. 住宅棟建築工事		A-2 土工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
根切り		1,700	m ³				
埋戻し(B種)	発生土	840	m ³				
建設発生土運搬	処分共	1	式				
砂利地業	再生切込砕石	38	m ³				
床付け	総掘り	200	m ²				
土間下断熱材敷き	B類3種 厚さ25mm	140	m ²				
土間下断熱材敷き	B類3種 厚さ30mm	200	m ²				
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15 2枚敷き	120	m ²				
計							

A. 住宅棟建築工事		A-3 コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(コンクリート)						
レテ ^o イ ^o ミクストコンクリート	JISA5308 Fc=18N/mm ² スラン ^o 15、18cm (材のみ) 捨てコン	12	m ³			
レテ ^o イ ^o ミクストコンクリート	JISA5308 Fc=18N/mm ² スラン ^o 15、18cm (材のみ) 土間	29	m ³			
レテ ^o イ ^o ミクストコンクリート	JISA5308 Fc=33N/mm ² スラン ^o 15、18cm (材のみ) 基礎～1Fスラ ^o	540	m ³			
レテ ^o イ ^o ミクストコンクリート	JISA5308 Fc=33N/mm ² スラン ^o 15、18cm (材のみ) 1F柱～3F梁	500	m ³			
レテ ^o イ ^o ミクストコンクリート	JISA5308 Fc=30N/mm ² スラン ^o 15、18cm (材のみ) 3F柱～5F梁	470	m ³			
レテ ^o イ ^o ミクストコンクリート	JISA5308 Fc=27N/mm ² スラン ^o 15、18cm (材のみ) 5F柱～RF梁	740	m ³			
構造強度補正 (S)		1	式			
コンクリート打設手間		1	式			
コンクリートポン ^o 運転	機械器具費, 機械運轉費, 回送費含む	1	式			
(型枠)						
型枠	普通合板型枠 — 基礎部 —	1,600	m ²			
型枠	普通合板型枠B種	6,400	m ²			
型枠	簡易型枠	87	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラン ^o 構造 — 基礎部 —	180	m ²			

A. 住宅棟建築工事		A-3 コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	打放合板型枠B種	5,700	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 勾配屋根	390	m ²			
構造スリット	垂直 t=25 壁厚150以下 耐火	280	m			
構造スリット	水平 t=25 壁厚150以下 耐火	130	m			
型枠目地棒	打継目地、化粧目地、水切目地	1	式			
計						

A. 住宅棟建築工事		A-4 鉄筋工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
異形鉄筋 (材のみ) ロス・スクラップ 含む	D 1 0 SD295A	59	t				
異形鉄筋 (材のみ) ロス・スクラップ 含む	D 1 3 SD295A	150	t				
異形鉄筋 (材のみ) ロス・スクラップ 含む	D 1 6 SD295A	11	t				
異形鉄筋 (材のみ) ロス・スクラップ 含む	D 1 9 SD345	10	t				
異形鉄筋 (材のみ) ロス・スクラップ 含む	D 2 2 SD345	3	t				
異形鉄筋 (材のみ) ロス・スクラップ 含む	D 2 5 SD345	31	t				
異形鉄筋 (材のみ) ロス・スクラップ 含む	D 2 9 SD390	26	t				
異形鉄筋 (材のみ) ロス・スクラップ 含む	D 3 5 SD390	34	t				
鉄筋加工組立費	運搬費共	1	式				
鉄筋が 圧接	D19 -D19	500	か所				
鉄筋が 圧接	D22 -D22	120	か所				
鉄筋が 圧接	D22 -D25	12	か所				
鉄筋が 圧接	D25 -D25	1,400	か所				
鉄筋が 圧接	D29 -D29	360	か所				
鉄筋が 圧接	D35 -D35	510	か所				

A. 住宅棟建築工事		A-4 鉄筋工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スリープ補強	加工組立共	1	式			
中空スラブ用ハーフ	ワイントランスパンクハーフ (ホタル型) 2DK (50㎡タイプ) t=0.4 200×100 φ 換気ダクト含む	24	戸			
中空スラブ用ハーフ	ワイントランスパンクハーフ (ホタル型) 3DK (65㎡タイプ) t=0.4 200×100 φ 換気ダクト含む	12	戸			
計						

A. 住宅棟建築工事		A-5 組積工事		外部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
組石工事		1	m ²				
計							

A. 住宅棟建築工事		A-5 組積工事		内部			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
組石工事		3	m ²				
計							

A. 住宅棟建築工事		A-6 防水工事		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塗膜防水	樹脂系	540	m ²			
塗膜防水	x-2 密着工法 平面 表面塗料シルハ ^ー	160	m ²			
塗膜防水	x-2 密着工法 立上り 表面塗料シルハ ^ー	130	m ²			
塗膜防水	x-2 密着工法 架台,パ ^ラ ハ ^{ット} 天端 表面塗料シルハ ^ー	53	m ²			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	190	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	8	m			
シーリング	一般部 ポ ^リ ウ ^レ タン系(PU-2) 10×10	1,500	m			
シーリング	一般部 ポ ^リ ウ ^レ タン系(PU-2) 25×20	950	m			
止水板		100	m			
計						

建築工事 細目別内訳

A. 住宅棟建築工事		A-6 防水工事		内部			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
無機質浸透性塗布 防水		300	m ²				
止水シール		240	m				
計							

A. 住宅棟建築工事		A-7 木工事		2DK		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(2DK 28戸)						
内装パネル・内装部品 (2DK)	一般階中間戸 パネル・木製建具・手摺等その他 雑材料	18	戸			
内装パネル・内装部品 (2DK)	一般階妻側戸 パネル・木製建具・手摺等その他 雑材料	6	戸			
内装パネル・内装部品 (2DK)	最上階中間戸 パネル・木製建具・手摺等その他 雑材料 (吊りボルト共)	3	戸			
内装パネル・内装部品 (2DK)	最上階妻側戸 パネル・木製建具・手摺等その他 雑材料 (吊りボルト共)	1	戸			
下地材・金物類 (2DK)	一般階中間戸	18	戸			
下地材・金物類 (2DK)	一般階妻側戸	6	戸			
下地材・金物類 (2DK)	最上階中間戸	3	戸			
下地材・金物類 (2DK)	最上階妻側戸	1	戸			
組立取付手間 (2DK)	一般階中間戸	18	戸			
組立取付手間 (2DK)	一般階妻側戸	6	戸			
組立取付手間 (2DK)	最上階中間戸	3	戸			
組立取付手間 (2DK)	最上階妻側戸	1	戸			

A. 住宅棟建築工事		A-7 木工事			2DK		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
計							

A. 住宅棟建築工事		A-7 木工事		3DK		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(3DK 14戸)						
内装パネル・内装部品 (3DK)	一般階中間戸 パネル・木製建具・手摺等その他 雑材料	6	戸			
内装パネル・内装部品 (3DK)	一般階妻側戸 パネル・木製建具・手摺等その他 雑材料	6	戸			
内装パネル・内装部品 (3DK)	最上階中間戸 パネル・木製建具・手摺等その他 雑材料 (吊りボルト共)	1	戸			
内装パネル・内装部品 (3DK)	最上階妻側戸 パネル・木製建具・手摺等その他 雑材料 (吊りボルト共)	1	戸			
下地材・金物類 (3DK)	一般階中間戸	6	戸			
下地材・金物類 (3DK)	一般階妻側戸	6	戸			
下地材・金物類 (3DK)	最上階中間戸	1	戸			
下地材・金物類 (3DK)	最上階妻側戸	1	戸			
組立取付手間 (3DK)	一般階中間戸	6	戸			
組立取付手間 (3DK)	一般階妻側戸	6	戸			
組立取付手間 (3DK)	最上階中間戸	1	戸			
組立取付手間 (3DK)	最上階妻側戸	1	戸			

A. 住宅棟建築工事		A-7 木工事		3DK			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
計							

A. 住宅棟建築工事		A-8 屋根及び樋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
勾配屋根端部水下防水	アスファルト塗膜防水	1	式			
アスファルトシングル葺	常温工法 特殊繊維不織布アスファルト1層	400	m ²			
アスファルトシングル葺	棟加工	36	m			
水切り金物	アルミ製 軒先用	73	m			
水切り金物	アルミ製 ケラハ用	22	m			
アルミ押え金物		22	m			
竪樋	カラーVP ツカミ金物(SUS) 共 φ100	140	m			
ルーフトレン	縦形屋上・バルコニー中継・バルコニー用 塗膜・モルタル防水用 VP100(差込み式)	7	か所			
ルーフトレン(中継)	縦形屋上・バルコニー中継・バルコニー用 塗膜・モルタル防水用 VP100(差込み式)	49	か所			
竪樋	カラーVP ツカミ金物(SUS) 共 φ75	44	m			
ルーフトレン	縦形屋上・バルコニー中継・バルコニー用 塗膜・モルタル防水用 VP75(差込み式)	3	か所			
ルーフトレン(中継)	縦形屋上・バルコニー中継・バルコニー用 塗膜・モルタル防水用 VP100(差込み式)	12	か所			
ルーフトレン	横形屋上用 塗膜・モルタル防水用 SGP 80A	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

A. 住宅棟建築工事		A-9 金属工事		2DK 28戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(2DK 28戸)						
物干し金物	アルミ棒タイプ 自在式挿入共 L=780	84	か所			
バルコニー手摺	アルミ製ハンチングメタルタイプ (BL認定品) W1, 100×H1, 150	8	か所			
バルコニー手摺	アルミ製ハンチングメタルタイプ (BL認定品) W1, 600×H1, 150	8	か所			
バルコニー手摺	アルミ製手摺子タイプ (BL認定品) W1, 100×H1, 150	20	か所			
バルコニー手摺	アルミ製手摺子タイプ (BL認定品) W1, 600×H1, 150	20	か所			
窓用面格子	アルミ製 (BL認定品) W1, 520×H950	28	か所			
計						

A. 住宅棟建築工事		A-9 金属工事		3DK 14戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(3DK 14戸)						
物干し金物	アルミ棒タイプ 自在式挿入共 L=780	42	か所			
バルコニー手摺	アルミ製ハンチングメタルタイプ (BL認定品) W1,600×H1,150	8	か所			
バルコニー手摺	アルミ製手摺子タイプ (BL認定品) W1,600×H1,150	20	か所			
窓用面格子	アルミ製 (BL認定品) W1,320×H950	14	か所			
窓用面格子	アルミ製 (BL認定品) W1,050×H950	14	か所			
計						

A. 住宅棟建築工事		A-9 金属工事		共用部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(共用)						
屋上点検口	ステンレス製 径600	1	か所			
丸環	ステンレス φ100	8	か所			
屋上点検用タラップ	ステンレス製 φ22 W=400	5	か所			
廊下手摺	アルミ製(BL認定品) W1,500×H1,200	55	か所			
廊下手摺	アルミ製(BL認定品) W500×H1,200	13	か所			
廊下手摺	アルミ製(BL認定品) W300×H1,200	1	か所			
乗り越え防止用面格子 (2階EVホール)	アルミ製 格子タイプ [°] W2,880×H1,340 シーリング [°] 共	1	か所			
乗り越え防止用面格子 (2階EVホール)	アルミ製 格子タイプ [°] W1,200×H1,340 シーリング [°] 共	1	か所			
乗り越え防止用面格子 (2階EVホール)	アルミ製 格子タイプ [°] W1,800×H1,340 シーリング [°] 共	1	か所			
乗り越え防止用面格子 (2階EVホール)	アルミ製 格子タイプ [°] W1,870×H1,210 シーリング [°] 共	1	か所			
乗り越え防止用面格子 (2階西階段)	アルミ製 格子タイプ [°] W1,080×H1,340 シーリング [°] 共	1	か所			
乗り越え防止用面格子 (2階西階段)	アルミ製 格子タイプ [°] W1,440×H1,340 シーリング [°] 共	1	か所			
乗り越え防止用ハンチング [°] メタルパネル (2階西階段)	アルミ製 ハンチングタイプ [°] W1,000×H1,340 シーリング [°] 共	2	か所			
アルミ庇 (エントランスホール)	W4,000×D880 アンカー共	1	か所			

A. 住宅棟建築工事		A-9 金属工事		共用部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アルミ庇 (西階段)	W1,500×D880 アンカー共	1	か所			
階段滑り止め埋込工法	ステンレス製 フラットエンド (ステンレス製) 共幅35	420	m			
壁付手摺 (廊下)	アルミ製 φ34×2.0	200	m			
壁付手摺 (SD扉)	アルミ製 φ34×2.0	17	m			
壁付手摺 (エントランスホール, EVホール)	ステンレス製 φ34×2.0	54	m			
壁付手摺 (階段)	ステンレス製 φ34×2.0	79	m			
自立型手摺 (エントランスホール階段)	ステンレス製 自立型階段用 W1,100×H750~900	2	か所			
化粧樹脂製柱 (エントランスホール)	アルミハブ (木目調仕上) 100角 H2,490 2本/1組 蓋, 取付金物共	2	か所			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	130	m ²			
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	4	か所			
侵入防止柵 (雨水タンク)	アルミ製 パンチングタイプ (扉, 鍵, 支持金物含む)	1	か所			
天井換気孔	VU φ50 ハブ共 エルボ・網付	14	か所			
計						

A. 住宅棟建築工事		A-10 左官工事		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋根)						
釘打モルタル	床面 厚さ30	380	m ²			
床 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	190	m ²			
笠木コンクリート金ごて	防水下地 W=270	64	m			
笠木コンクリート金ごて	パラペット天端 W=320	26	m			
壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	1	m ²			
(バルコニー)						
防水モルタル	床面 厚さ30	300	m ²			
排水溝モルタル塗り	金ごて 厚30 糸幅200 防水モルタル	270	m			
幅木モルタル塗り	金ごて 出幅木 高さ100	170	m			
コンクリート直均し 仕上げ(手摺天端)	金ごて 幅150以下	140	m			
(共用廊下)						
防水モルタル	床面 厚さ30	500	m ²			
床 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	67	m ²			
排水溝モルタル塗り	金ごて 厚30 糸幅200 防水モルタル	250	m			

建築工事 細目別内訳

A. 住宅棟建築工事		A-10 左官工事		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
クーラー用目地	20×5	78	m			
幅木モルタル塗り	金ごて 出幅木 高さ100	350	m			
コンクリート直均し 仕上げ(手摺天端)	金ごて 幅150以下	130	m			
(階段廻り)						
防水モルタル	床面 厚さ30	230	m ²			
階段モルタル塗り	金ごて 階段踏面・蹴上げ 防水モルタル 厚30	87	m ²			
排水溝モルタル塗り	金ごて 厚30 糸幅200 防水モルタル	240	m			
コンクリート直均し 仕上げ(手摺天端)	金ごて 幅150以下	150	m			
設備基礎防水モルタル 塗り		1	m ²			
(共通)						
複層塗材 E	外壁 コンクリート面 下地調整共	1,700	m ²			
複層塗材 Si	外壁 コンクリート面 下地調整共	1,700	m ²			
複層塗材 Si	天井 ケイカル板面 下地調整 素地ごしらえ共	130	m ²			
外装薄塗材 E	外壁 コンクリート面 下地調整共	890	m ²			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	1,200	m			

A. 住宅棟建築工事		A-10 左官工事		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計						

建築工事 細目別内訳

A. 住宅棟建築工事		A-10 左官工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	900	m ²			
防水モルタル	床面 厚さ30	290	m ²			
計						

A. 住宅棟建築工事		A-11 金属製建具工事		2DK 28戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(2DK 28戸)						
(鋼製建具)						
鋼製フラッシュ戸取付け(材工)	PS片面 運搬・取付金物共給湯器扉内設置	28	か所			
(アルミ製建具)						
AW-1 アルミ製引違いサッシ	W1,520×H950 金物一式 耐風圧S-6	12	か所			
AW-1 アルミ製引違いサッシ	W1,520×H950 金物一式 耐風圧S-4	16	か所			
AW-2 アルミ製引違いサッシ	W1,600×H1,800 金物一式 耐風圧S-6 2重サッシ	12	か所			
AW-2 アルミ製引違いサッシ	W1,600×H1,800 金物一式 耐風圧S-4 2重サッシ	12	か所			
AW-2A アルミ製引違いサッシ	W1,600×H1,800 金物一式 耐風圧S-4 2重サッシ	4	か所			
AW-3 アルミ製引違いサッシ	W1,400×H1,800 金物一式 耐風圧S-6 2重サッシ	12	か所			
AW-3 アルミ製引違いサッシ	W1,400×H1,800 金物一式 耐風圧S-4 2重サッシ	12	か所			
AW-3A アルミ製引違いサッシ	W1,400×H1,800 金物一式 耐風圧S-4 2重サッシ	4	か所			
計						

A. 住宅棟建築工事		A-11 金属製建具工事		3DK 14戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(3DK 14戸)						
(鋼製建具)						
鋼製フラッシュ戸取付け(材工)	PS片面 運搬・取付金物共給湯器扉内設置	14	か所			
(アルミ製建具)						
AW-1 アルミ製引違いサッシ	W1,320×H950 金物一式 耐風圧S-6	6	か所			
AW-1 アルミ製引違いサッシ	W1,320×H950 金物一式 耐風圧S-4	8	か所			
AW-2 アルミ製引違いサッシ	W1,050×H950 金物一式 耐風圧S-6	6	か所			
AW-2 アルミ製引違いサッシ	W1,050×H950 金物一式 耐風圧S-4	8	か所			
AW-3 アルミ製引違いサッシ	W1,900×H1,800 金物一式 耐風圧S-6 2重クレセント	6	か所			
AW-3 アルミ製引違いサッシ	W1,900×H1,800 金物一式 耐風圧S-4 2重クレセント	6	か所			
AW-3A アルミ製引違いサッシ	W1,900×H1,800 金物一式 耐風圧S-4 2重クレセント	2	か所			
AW-4 アルミ製引違いサッシ	W1,800×H1,800 金物一式 耐風圧S-6 2重クレセント	6	か所			
AW-4 アルミ製引違いサッシ	W1,800×H1,800 金物一式 耐風圧S-4 2重クレセント	6	か所			
AW-4A アルミ製引違いサッシ	W1,800×H1,800 金物一式 耐風圧S-4 2重クレセント	2	か所			
計						

A. 住宅棟建築工事		A-11 金属製建具工事		共用部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(共用)						
SD-1 スチール製片開 きフラッシュドア	W800×H1,900 特定防火設備 金物 一式	2	か所			
SD-2 スチール製アンク ルドア	W2,470×H1,800 金物一式	5	か所			
SD-2a スチール製アンク ルドア	W2,470×H2,200 金物一式 検針用 窓共	1	か所			
SD-2b スチール製アンク ルドア	W2,270×1,800 金物一式	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

A. 住宅棟建築工事		A-12 ガラス工事		住戸 42戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(2DK 14戸)						
フロート板ガラス	厚さ5 特寸 2.18㎡以下 がasket 清掃共	100	㎡			
型板ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 がasket 清掃共	100	㎡			
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし シーリング 清掃共	71	㎡			
防犯合わせガラス	<透明フロートガラス/中間膜> 厚3.0mm+30mil+3.0mm シーリング 清掃共	35	㎡			
計						

A. 住宅棟建築工事		A-12 ガラス工事		共用部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
網入り板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし シリング 清掃共	1	㎡			
計						

A. 住宅棟建築工事		A-13 塗装工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SOP塗り	亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A	430	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

A. 住宅棟建築工事		A-14 内外装工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 5 目透かし	130	m ²				
廻り縁	塩ビ製 厚9mm	300	m				
計							

A. 住宅棟建築工事		A-15 雑工事		外部			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
建築札 花こう岩 450×300 彫込共		1	か所				
棟番号	公団型 ステンレス製	2	か所				
階数表示板	SUS製 A型162×162	14	か所				
階数表示板	SUS製 B型360×130	12	か所				
掲示板	枠アルミ製ビニールサークロス張り W1200×H900 合板厚5.5下地共	1	か所				
集合郵便受	ステンレス製 D=300 6段	1	か所				
消火器	粉末10型 フラケット共	21	か所				
段鼻 ノンスリップ [®] タイル		4	m				
バルコニー隔壁板	アルミ枠 GP塗共 H=1800 W=900以下	35	か所				
バルコニー用避難ステッカー	アルミ箔150×400(ビニール被覆)	70	枚				
オーバーフロー管	VP50 φ L=200程度	4	か所				
砂利敷き	t=50	1	m ²				
計							

建築工事 細目別内訳

A. 住宅棟建築工事		A-15 雑工事		内部			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
硬質ウレタンフォーム (現場発泡)	現場発泡吹付(ノンロン) 厚さ25 A種1	1,100	m ²				
硬質ウレタンフォーム (現場発泡)	現場発泡吹付(ノンロン) 厚さ45 A種1	210	m ²				
発泡プラスチック保温材	天井 厚さ45	110	m ²				
天井 ポリスチレンフォーム板	厚さ40 打込み	210	m ²				
天井 ポリスチレンフォーム板	厚さ25 打込み	45	m ²				
発泡プラスチック保温材	床 厚さ20	120	m ²				
床下換気孔	VU φ50 L400 SUS網付 ヒット-PS間用	6	か所				
計							

A. 住宅棟建築工事		A-16 ユニット工事		2DK 28戸			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
①防水工事							
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	200	m				
②金属工事							
流し水切りカバー	ステンレス製 厚さ0.6 L=2200 W=150 H=250	28	か所				
コンロ台側面ステンレス張り	厚0.6	11	m ²				
③左官工事							
珪藻土吹付塗材		730	m ²				
防水モルタル	床面 厚さ30	50	m ²				
④金属製建具工事							
鋼製フラッシュ戸取付け(材工)	BL玄関両面 運搬・取付金物共 気密枠 W850 SUS沓摺2mm 錠前R-II型 トﾞアローザ II型	28	か所				
⑤雑工事							
室名札	アルミ製 210×75 部屋番号貼付け共	28	か所				
クーラー用カバープレート	VU φ75 スリーブ・止水板共	28	か所				
クーラー用カバープレート	VU φ75 耐火スリーブ用	28	か所				
換気用カバープレート	VU φ150 スリーブ・止水板共	28	か所				

A. 住宅棟建築工事		A-16 エント工		2DK 28戸		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
室内固定換気孔	VU φ100 ハイ°共 ガラ・網付	56	か所			
計						

A. 住宅棟建築工事		A-16 ユニット工事		3DK 14戸			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
①防水工事							
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	100	m				
②金属工事							
流し水切りカバー	ステンレス製 厚さ0.6 L=2200 W=150 H=250	14	か所				
コンロ台側面ステンレス張り	厚0.6	6	m ²				
③左官工事							
珪藻土吹付塗材		450	m ²				
防水モルタル	床面 厚さ30	24	m ²				
④金属製建具工事							
鋼製フラッシュ戸取付け(材工)	BL玄関両面 運搬・取付金物共 気密枠 W850 SUS沓摺2mm 錠前R-II型 トﾞアローザ II型	14	か所				
⑤雑工事							
室名札	アルミ製 210×75 部屋番号貼付け共	14	か所				
クーラー用カバープレート	VU φ75 スリーブ・止水板共	14	か所				
クーラー用カバープレート	VU φ75 耐火スリーブ用	28	か所				
換気用カバープレート	VU φ150 スリーブ・止水板共	14	か所				

A. 住宅棟建築工事		A-17 階段スロープ 工事		中央階段スロープ			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
遣方		1	式				
墨出し		1	式				
整理整頓 後片付け		1	式				
床掘り		9	m ³				
埋戻し(B種)	－ 発生土	9	m ³				
建設発生土運搬	処分共	1	式				
床付け		4	m ²				
砂利地業	再生切込碎石	2	m ³				
レテ ^o イ-ミクストコンクリート	JISA5308 Fc=18N/mm ² スラブ ^o 15、18cm (材のみ) 捨てコン	1	m ³				
レテ ^o イ-ミクストコンクリート	JISA5308 Fc=18N/mm ² スラブ ^o 15、18cm (材のみ) 土間	1	m ³				
レテ ^o イ-ミクストコンクリート	JISA5308 Fc=21N/mm ² スラブ ^o 15、18cm (材のみ) 基礎	3	m ³				
構造強度補正		1	式				
コンクリート打設手間		1	式				
型枠	普通合板型枠B種	10	m ²				
型枠	打放合板型枠B種	11	m ²				

A. 住宅棟建築工事		A-17 階段スロープ 工事		中央階段スロープ		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠目地棒	化粧目地 幅20 ×深さ10程度	16	m			
異形鉄筋 (材のみ) ロス・スクラップ 共含む	D 1 0 SD295A	1	t			
床モルタル塗り	排水溝モルタル塗り含む	3	m ²			
床モルタル塗り	V目地切り 排水溝モルタル塗り含む	9	m ²			
コンクリート直均し 仕上げ(手摺天端)	金ごて 幅150以下	8	m			
幅木モルタル塗り	金ごて 目地用ジョイナー共 高さ100	16	m			
複層塗材 E	コンクリート面 下地調整共	12	m ²			
スロープ 手摺	ステンレス製 H=150 φ34 支柱φ34	1	か所			
壁付手摺	ステンレス製 φ34×2.0	6	m			
計						

A. 住宅棟建築工事		A-17 階段スロープ 工事		西階段スロープ			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
遣方		1	式				
墨出し		1	式				
整理整頓 後片付け		1	式				
床掘り		56	m ³				
埋戻し(B種)	－ 発生土	4	m ³				
建設発生土運搬	処分共	1	式				
床付け		6	m ²				
砂利地業	再生切込砕石	2	m ³				
レテ ^o イ-ミクストコンクリート	JISA5308 Fc=18N/mm ² スラン ^o 15、18cm (材のみ) 捨てコン	1	m ³				
レテ ^o イ-ミクストコンクリート	JISA5308 Fc=18N/mm ² スラン ^o 15、18cm (材のみ) 土間	2	m ³				
レテ ^o イ-ミクストコンクリート	JISA5308 Fc=21N/mm ² スラン ^o 15、18cm (材のみ) 基礎	2	m ³				
構造強度補正		1	式				
コンクリート打設手間		1	式				
型枠	普通合板型枠B種	23	m ²				
型枠	打放合板型枠B種	13	m ²				

A. 住宅棟建築工事		A-17 階段スロープ 工事		西階段スロープ		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠目地棒	化粧目地 幅20 ×深さ10程度	29	m			
床モルタル塗り	排水溝モルタル塗り含む	5	m ²			
床モルタル塗り	V目地切り 排水溝モルタル塗り含む	9	m ²			
コンクリート直均し 仕上げ(手摺天端)	金ごて 幅150以下	10	m			
幅木モルタル塗り	金ごて 目地用ジョイナー共 高さ100	27	m			
複層塗材 E	コンクリート面 下地調整共	24	m ²			
スロープ 手摺	ステンレス製 H=300 φ34 支柱φ34	1	か所			
壁付手摺	ステンレス製 φ34×2.0	4	m			
計						

給排水工事（東棟）

給排水工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
A 屋外給排水工事	1	式		
B 住宅棟給排水工事	1	式		
計				

給排水工事 科目別内訳

A 屋外給排水工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
A-1 屋外給水設備工事	1	式		
A-2 屋外排水設備工事	1	式		
A-3 屋外消火設備工事	1	式		
計				

給排水工事 科目別内訳

B 住宅棟給排水工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
B-1	共用部設備工事		1		式				
B-2	ユニット設備工事		1		式				
	計								

給排水工事 中科目別内訳

A 屋外給排水工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
A-1 屋外給水設備工事	屋外給水設備	1	式		
計					
A-2 屋外排水設備工事	屋外排水設備	1	式		
計					
A-3 屋外消火設備工事	屋外消火設備	1	式		
計					

給排水工事 中科目別内訳

B 住宅棟給排水工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
B-1 共用部設備工事	B-1-1 給水設備工事	1	式		
B-1 共用部設備工事	B-1-2 排水設備工事	1	式		
B-1 共用部設備工事	B-1-3 消火設備工事	1	式		
B-1 共用部設備工事	B-1-4 雨水利用設備工事	1	式		
計					
B-2 ユニット設備工事	B-2-1 2DK 28戸	1	式		
B-2 ユニット設備工事	B-2-2 3DK 14戸	1	式		
B-2 ユニット設備工事	B-2-3 MB内 1階～7階 42戸	1	式		
計					

給排水工事 細目別内訳

6

A 屋外給排水工事		A-1 屋外給水設備工事		屋外給水設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	屋外架空・暗渠 20A	2	m				
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	39	m				
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 75A	10	m				
埋設標識テープ	150幅	23	m				
地中埋設標	コンクリート製	1	個				
地中埋設標	鉄製	2	個				
ボックス 土工共	仕切弁ボックス B-1 鋳鉄製 20A	1	個				
水栓器具類 材工共	散水栓 ー/LF-13G-13-CV キー付	1	個				
止水栓	S1A 20A	1	個				
量水器(保温共)	13mm 二線記憶	1	個				
ボックス 土工共	量水器ボックス MB 鋳鉄製 13A-20A	1	個				
配管接続		1	式				
保温工事		1	式				
土工事		1	式				
計							

給排水工事 細目別内訳

A 屋外給排水工事		A-2 屋外排水設備工事		屋外排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル三層 管(RS-VU)	地中配管 200A	16	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル三層 管(RS-VU)	地中配管 125A	1	m			
配管接続		1	式			
塩ビ製汚水枡 (土工共)	SV-2 W=200φ 90L 管路 150φ H=450以下 塩ビ製蓋	1	組			
塩ビ製汚水枡 (土工共)	SV-2 W=200φ 一本合流 管路 150φ H=600以下 塩ビ製蓋	1	組			
雨水枡	RC-2 (550H)	1	組			
塩ビ製汚水枡 (土工共)	SV-2 W=200φ 90L 管路 150φ H=750以下 塩ビ製蓋	1	組			
塩ビ製汚水枡 (土工共)	SV-2 W=200φ 90L 管路 125φ H=1050以下 塩ビ製蓋	1				
塩ビ製汚水枡 (土工共)	SV-2 W=200φ 一本合流 管路 200φ H=1200以下 塩ビ製蓋	1	組			
塩ビ製汚水枡 (土工共)	SV-1 W=200φ ストレート 管路 200φ H=1200以下 塩ビ製蓋	1	組			
土工事		1	式			
計						

給排水工事 細目別内訳

A 屋外給排水工事		A-3 屋外消火設備工事		屋外消火設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
消火・塩ビ 外面被覆鋼管 (STPG-370VS)	ねじ接合 地中配管 100A	43	m			
マレアル鉄及び ダクタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(フランジ) 100A(外ねじ)	1	個			
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びダクタイル鉄逆止 弁	16K(フランジ・スイング) 100A	1	個			
バルブボックス 土工共	800×500	1	個			
連結送水口 自立型 双口	送水口案内板共	1	組			
埋設標識テープ	150幅	43	m			
地中埋設標	鉄製	3	個			
土工事		1	式			
計						

給排水工事 細目別内訳

B 住宅棟給排水工事		B-1 共用部設備工事		B-1-1 給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライニング鋼管	給水・冷却用 JWVA K 116 (VB) 住棟内部 20A	15	m			
ライニング鋼管	給水・冷却用 JWVA K 116 (VB) 住棟内部 25A	24	m			
ライニング鋼管	給水・冷却用 JWVA K 116 (VB) 住棟内部 40A	33	m			
ライニング鋼管	給水・冷却用 JWVA K 116 (VB) 住棟内部 50A	83	m			
ライニング鋼管	給水・冷却用 JWVA K 116 (VB) 住棟内部 65A	6	m			
ライニング鋼管	給水・冷却用 JWVA K 116 (VB) 住棟内部 80A	12	m			
ライニング鋼管	給水・冷却用 JWVA K 116 (VB) 住棟内部 100A (フランジ 接合)	13	m			
吸排気弁	青銅製 20	6	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K (ねじ・給水用) 20A	6	個			
配管用防虫網	20A	6	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K (ねじ・給水用) 50A	6	個			
保温工事		1	式			
防蝕工事		1	式			
計						

給排水工事 細目別内訳

B 住宅棟給排水工事		B-1 共用部設備工事		B-1-2 排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【排水管】						
(縦管)						
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 80A	140	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP) (縦管～横引管)	屋内一般 100A	140	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	屋内一般 100A	5	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) (横引管)	屋内一般 125A	18	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	屋内一般 125A	33	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) (その他)	屋内一般 200A	40	m			
床下掃除口	CO 100A	6	個			
床下掃除口	CO 125A	6	個			
排水器具類	耐火二層管掃除口 CO 75	24	個			
排水器具類	耐火二層管掃除口 CO 100	24	個			

給排水工事 細目別内訳

B 住宅棟給排水工事		B-1 共用部設備工事		B-1-2 排水設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
集合管継手	100Φ	36	か所				
集合管脚部継手	100×125	6	か所				
【ドレン排水管】							
配管用炭素鋼鋼管 (白)	排水用 JIS G 3452 (SPG) 住棟内部 25A	170	m				
排水器具類	配管用炭素鋼鋼管掃除口 CO 25A	24	個				
トラップ	50A ホールフロート型	6	個				
【通気管】							
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 65A	150	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 80A	9	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	37	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 125A	15	m				
通気・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管 (RF-VP)	屋内一般 40A	32	m				
ベントキャップ (BL)	φ 125 SUS製	2	個				
計							

給排水工事 細目別内訳

12

B 住宅棟給排水工事		B-1 共用部設備工事		B-1-3 消火設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
消火用補助水槽	SUS444 1000*500*1000 床置型	1	基			
【給水管】 (管は共用部給水 で計上)						
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	1	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 25A	1	個			
ホールドアップ	25A	1	個			
【消火管】 (ピット内まで)						
圧力配管用炭素鋼 鋼管(白)	消火 JIS G 3454(STPG) 住棟内部 65A	4	m			
圧力配管用炭素鋼 鋼管(白)	消火 JIS G 3454(STPG) 住棟内部 100A	31	m			
マレアル鉄及び ダクタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(フランジ) 65A(外ねじ)	1	個			
鋳鉄弁-マレアル鉄 及びダクタイル鉄逆止 弁	16K(フランジ・スイング) 65A	1	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 65A	1	個			
テスト弁	65A	1	個			
放水口格納箱	HB-12A	5	組			
【その他】						
水位制御用電極棒	3P	1	個			

給排水工事 細目別内訳

B 住宅棟給排水工事		B-1 共用部設備工事		B-1-3 消火設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管用防虫網	50A	1	個			
保温工事		1	式			
防蝕工事		1	式			
計						

給排水工事 細目別内訳

14

B 住宅棟給排水工事		B-1 共用部設備工事		B-1-4 雨水利用設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
①雨水槽給水設備						
雨水貯留槽	SUS製 500L K=1.0G 亜鉛メッキ架台	1	基			
ライニング鋼管	給水・冷却用 JWVA K 116(VB) 住棟内部 20A	17	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	22	m			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	1	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	2	個			
ボックス 土工共	仕切弁ボックス B-1 鋳鉄製 20A	2	個			
水栓器具類 材工共	散水栓 ー/LF-13G-13-CV キー付	2	個			
地中埋設標	コンクリート製	1	個			
地中埋設標	鉄製	2	個			
保温工事		1	式			
防蝕工事		1	式			
土工事		1	式			
②雨水層排水設備						
ゴミ分離装置	100φ	1	個			

給排水工事 細目別内訳

B 住宅棟給排水工事		B-1 共用部設備工事		B-1-4 雨水利用設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	2	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	屋外架空・暗渠 50A	2	m			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	1	個			
計						

給排水工事 細目別内訳

16

B 住宅棟給排水工事		B-2 ユニット設備工事		B-2-1 2DK 28戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
①給水設備工事						
フレキ管	10Aホリブテン管	450	m			
フレキ管	13Aホリブテン管	410	m			
フレキ管	16Aホリブテン管	50	m			
サヤ管	φ22 フレキ管	860	m			
サヤ管	φ28 フレキ管	50	m			
B Lヘッダー	5分岐 給水 樹脂製 ハネル・保温等付属品を含む	28	組			
防火区画貫通材		1	式			
②排水設備工事						
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管 (RF-VP)	屋内一般 40A	35	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管 (RF-VP)	屋内一般 50A	95	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管 (RF-VP)	屋内一般 65A	25	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	24	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 65A	42	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 75A	20	m			

給排水工事 細目別内訳

17

B 住宅棟給排水工事		B-2 ユニット設備工事		B-2-1 2DK 28戸			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 75A	9	m				
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	屋内一般 100A	14	m				
床下掃除口	CO 50A	8	個				
床下掃除口	CO 65A	4	個				
床下掃除口	CO 100A	4	個				
③衛生器具設備工事							
衛生器具類	サニタリーベント耐火二層管製 ロータンク密結型洋風便器 BL型 フタ付 紙巻器 手洗有 床下	28	組				
衛生器具類	洗面器ユニット BL 600型 シングルレバー混合水栓付	28	組				
衛生器具類	化粧キャビネット BL-500型 (一般)	28	組				
衛生器具類	洗濯機防水パン BL-800 FEP製 ABSトラップ付	28	組				
浴室ユニット	BL1216型 窓枠無 手摺・浴槽・水栓共	28	か所				
水栓器具類 材工共	洗濯用水栓 緊急止水栓付	28	個				
水栓器具類 材工共	混合水栓 TKJ30U3N/SF-HE435G レバー 流し台用	28	個				
④換気設備工事							
換気扇	レンジ用フードファン (浅型) BL排気Ⅲ型手元スイッチ(3速レバー+照明)	28	組				

給排水工事 細目別内訳

18

B 住宅棟給排水工事		B-2 ユニット設備工事		B-2-1 2DK 28戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
24時間換気扇 (中間取付け型)	φ100(吸込口3ヶ付)	28	組			
ベントキャップ	ステンレス製 100φ	28	個			
ベントキャップ	ステンレス製 150φ	28	個			
差圧式吸気口	ベントキャップ付 (φ150 SUS製)	28	個			
換気ダクト	φ150 亜鉛鉄板 厚0.5mm	78	m			
換気ダクト	φ100 VU(硬質塩化ビニル管)	320	m			
換気ダクト	φ150 VU(硬質塩化ビニル管)	6	m			
保温工事		1	式			
防蝕工事		1	式			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 13A	84	m			
⑤給湯設備工事						
フレキ管	10Aホリフテン管	98	m			
フレキ管	13Aホリフテン管	350	m			
フレキ管	16Aホリフテン管	120	m			
サヤ管	φ22 フレキ管	450	m			

給排水工事 細目別内訳

19

B 住宅棟給排水工事		B-2 ユニット設備工事		B-2-1 2DK 28戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
サヤ管	φ28 フレキ管	120	m			
BLヘッダー	3分岐 給湯 樹脂製 パネル・保温等付属品を含む	28	組			
BL給湯器20号	2DK 高効率型 風呂リモコン、ペアチューブ、循環 金具、PS内保温含む	14	か所			
BL給湯器20号	2DK 高効率型 側方換気 風呂リモコン、ペアチューブ、循環 金具、PS内保温含む	14	か所			
防火区画貫通材		1	式			
⑥雑						
つり戸棚	幅900+600	28	か所			
つり戸棚幕板	1500+400×W(150以上)	28	か所			
水切り棚	ステンレス製 W=270 L=900(公団型2段)	28	か所			
フット前幕板		28	か所			
流し台(BL I型)	幅1500 トラップ付 コンロ台 700 バックガード付	28	か所			
計						

給排水工事 細目別内訳

20

B 住宅棟給排水工事		B-2 ユニット設備工事		B-2-2 3DK 14戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
①給水設備工事						
フレキ管	10Aホリブテン管	200	m			
フレキ管	13Aホリブテン管	180	m			
フレキ管	16Aホリブテン管	77	m			
サヤ管	φ22 フレキ管	390	m			
サヤ管	φ28 フレキ管	77	m			
B Lヘッダー	5分岐 給水 樹脂製 ハ° 衤・保温等付属品を含む	14	組			
防火区画貫通材		1	式			
②排水設備工事						
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管 (RF-VP)	屋内一般 40A	22	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管 (RF-VP)	屋内一般 50A	52	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管 (RF-VP)	屋内一般 65A	10	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	12	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 65A	12	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 75A	10	m			

給排水工事 細目別内訳

21

B 住宅棟給排水工事		B-2 ユニット設備工事		B-2-2 3DK 14戸			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 75A	3	m				
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	屋内一般 100A	5.2	m				
床下掃除口	CO 40A	2	個				
床下掃除口	CO 50A	4	個				
床下掃除口	CO 65A	2	個				
床下掃除口	CO 100A	2	個				
③衛生器具設備工事							
衛生器具類	サニタリーベント耐火二層管製 ロータンク密結型洋風便器 B L型 フタ付 紙巻器 手洗有 床下	14	組				
衛生器具類	洗面器ユニット BL 600型 シングルレバー混合水栓付	14	組				
衛生器具類	化粧キャビネット BL-500型 (一般)	14	組				
衛生器具類	洗濯機防水パン BL-800 FEP製 ABSトラップ付	14	組				
浴室ユニット	BL1216型 窓枠無 手摺・浴槽・水栓共	14	か所				
水栓器具類 材工共	洗濯用水栓 緊急止水栓付	14	個				
水栓器具類 材工共	混合水栓 TKJ30U3N/SF-HE435G レバー 流し台用	14	個				
④換気設備工事							

給排水工事 細目別内訳

22

B 住宅棟給排水工事		B-2 ユニット設備工事		B-2-2 3DK 14戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
換気扇	レンジ用フードファン(浅型) BL排気Ⅲ型手元スイッチ(3速レバー+照明)	14	組			
24時間換気扇 (中間取付け型)	φ100(吸込口3ヶ付)	14	組			
ベントキャップ	ステンレス製 100φ	14	個			
ベントキャップ	ステンレス製 150φ	14	個			
差圧式吸気口	ベントキャップ付 (φ150 SUS製)	14	個			
換気ダクト	φ150 亜鉛鉄板 厚0.5mm	37	m			
換気ダクト	φ100 VU(硬質塩化ビニル管)	110	m			
換気ダクト	φ150 VU(硬質塩化ビニル管)	3	m			
保温工事		1	式			
防蝕工事		1	式			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 13A	42	m			
⑤給湯設備工事						
フレキ管	10Aホリフテン管	67	m			
フレキ管	13Aホリフテン管	150	m			
フレキ管	16Aホリフテン管	110	m			

給排水工事 細目別内訳

23

B 住宅棟給排水工事		B-2 ユニット設備工事		B-2-2 3DK 14戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
サヤ管	φ22 フレキ管	220	m			
サヤ管	φ28 フレキ管	110	m			
BLヘッダー	3分岐 給湯 樹脂製 ハ° 衤・保温等付属品を含む	14	組			
BL給湯器20号	3DK 高効率型 風呂リモコン、ペアチューブ、循環 金具、PS内保温含む	14	か所			
防火区画貫通材		1	式			
⑥雑						
つり戸棚	幅900+600	14	か所			
つり戸棚幕板	1500+400×W(150以上)	14	か所			
水切り棚	ステンレス製 W=270 L=900(公団型2段)	14	か所			
フ°前幕板		14	か所			
流し台(BL I型)	幅1500 トラップ°付 コンロ台 700 ハ°ッカ°ト°付	14	か所			
計						

給排水工事 細目別内訳

B 住宅棟給排水工事		B-2 ユニット設備工事		B-2-3 MB内 1階～7階 42戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ライニング鋼管	給水・冷却用 JWVA K 116 (VB) 住棟内部 20A	110	m			
メーターユニット	20mm 逆止弁付	42	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	42	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 20A	84	個			
ベンリー管		42	個			
保温工事		1	式			
間接排水口	給湯器トリ受け	42	個			
計						

電気工事（東棟）

電気工事 種目別内訳

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
A	屋外電気工事		1		式				
B	住宅棟電気工事		1		式				
	計								

電気工事 科目別内訳

A 屋外電気工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
A-1	屋外幹線設備工		1		式				
A-2	屋外電話設備工		1		式				
	計								

電気工事 科目別内訳

B 住宅棟電気工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
B-1 幹線・動力設備 工事	1	式		
B-2 共用電灯設備工 事	1	式		
B-3 ユニット設備工 事	1	式		
B-4 電話設備工事	1	式		
B-5 テレビ共聴設備 工事	1	式		
B-6 自動火災報知設 備工事	1	式		
B-7 避雷針設備工事	1	式		
計				

電気工事 中科目別内訳

A 屋外電気工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
A-1 屋外幹線設備工事		1	式		
計					
A-2 屋外電話設備工事		1	式		
計					

電気工事 中科目別内訳

B 住宅棟電気工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
B-1 幹線・動力設備 工事	幹線・動力設備工事	1	式		
計					
B-2 共用電灯設備工 事	共用電灯設備工事	1	式		
計					
B-3 ユニット設備工 事	2DK 28戸	1	式		
B-3 ユニット設備工 事	3DK 14戸	1	式		
計					
B-4 電話設備工事		1	式		
計					
B-5 テレビ共聴設備 工事		1	式		
計					
B-6 自動火災報知設 備工事		1	式		
計					
B-7 避雷針設備工事		1	式		
計					

電気工事 細目別内訳

A 屋外電気工事		A-1 屋外幹線設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(28) 露出	13	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(70) 露出	26	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(82) 露出	13	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	24	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(80)	49	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(100)	24	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	13	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	38mm ²	13	m			
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C 管内	24	m			
EM-CETケーブル	100mm ² 管内	49	m			
EM-CETケーブル	150mm ² 管内	24	m			
ハンドホール (中耐蓋付)	900×900×H900	2	個			
地中埋設標	コンクリート製	4	個			
地中埋設標	鉄製	2	個			
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	42	m			

電気工事 細目別内訳

A 屋外電気工事		A-1 屋外幹線設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	2	カ所			
土工事	根切り・埋戻し共	1	式			
計						

電気工事 細目別内訳

A 屋外電気工事		A-2 屋外電話設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(54) 露出	23	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	100	m			
導入線(PF管内)		130	m			
プルボックス	500×500×200	1	個			
ハットホル (中耐蓋付)	600×600×H600	1	個			
地中埋設標	コンクリート製	2	個			
地中埋設標	鉄製	2	個			
埋設標識シート	シングル(W)150	53	m			
土工事		1	式			
計						

電気工事 細目別内訳

B 住宅棟電気工事		B-1 幹線・動力設備工事		幹線・動力設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【引込～MP-1】 (住宅棟工事範囲)						
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	30	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	38mm2	30	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	5	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	10	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(100)	5	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	5	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	9	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	10	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	23	m			
EM-CETケーブル	150mm2 管内	5	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	9	m			
メッセンジャーワイヤー	14mm2	26	m			
【MP-1～】						
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	6	m			

電気工事 細目別内訳

B 住宅棟電気工事		B-1 幹線・動力設備工事		幹線・動力設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじ無し電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	46	m			
ねじ無し電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	240	m			
600V耐燃性ホ°リエチレ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	230	m			
600V耐燃性ホ°リエチレ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	22	m			
600V耐燃性ホ°リエチレ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	14mm2	700	m			
600V耐燃性ホ°リエチレ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	540	m			
EM-CEEケーブル	2.0mm2- 3C 管内	52	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	3	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ヒ°ット・天井	24	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ヒ°ット・天井	42	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ヒ°ット・天井	160	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ヒ°ット・天井	240	m			
メッセンジャーワイヤー	14mm2	210	m			
【盤】						
電灯動力分電盤 MP-1	屋内鋼板製	1	面			

電気工事 細目別内訳

B 住宅棟電気工事		B-1 幹線・動力設備工事		幹線・動力設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電灯動力分電盤 MP-2	屋内鋼盤製	1	面			
警報盤K-1	屋内鋼板製	1	面			
共用電灯分電盤 L-2	屋内鋼板製	1	面			
積算電力量計取付 盤 (公団型1戸用カバー 【ボックス】)		42	個			
プルボックス	150×150×100 鋼板製	1	個			
プルボックス	150×150×100 WP・SUS製	2	個			
プルボックス	300×300×200 鋼板製	1	個			
プルボックス	300×300×200 WP・SUS製	1	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付) 【防火区画貫通処 理】	中四角 浅型 D44	42	個			
防火区画貫通処理		1	式			
計						

電気工事 細目別内訳

B 住宅棟電気工事		B-2 共用電灯設備工事		共用電灯設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじ無し電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	21	m			
ねじ無し電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	6	m			
ねじ無し電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	3	m			
ねじ無し電線管 (E)	露出配管(塗装有) 63mm	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	520	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	47	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	21	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	1.6mm	480	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	210	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	1,200	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 3C 管内	27	m			
コンクリートボックスカバー 無	樹脂製 八角深型 1個用(埋込)	90	個			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	8	個			
プルボックス	200×200×100 鋼板製	6	個			
プルボックス	500×500×400 鋼板製	1	個			

電気工事 細目別内訳

B 住宅棟電気工事		B-2 共用電灯設備工事		共用電灯設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 PL ×1 -	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 125V	2	個			
防雨型コンセント	2P15A×2 EET付	1	個			
コンセント (露出)	2P15A×1(接地端子付)TV用	3	個			
照明器具	共用廊下・屋外階段 LED灯 (20W形相当) 防湿・防雨型	67	か所			
照明器具	屋外階段 LED灯 (20W形相当) 防湿・防雨型	2	か所			
照明器具	共用倉庫 LED灯 (20W形相当)	2	か所			
照明器具	LEDタウンライト 200形	18	か所			
非常用照明器具	LED灯 13W形相当 直付形 低天井用	7	個			
自動点滅器 3A 100V		1	個			
防火区画貫通処理		1	式			
計						

電気工事 細目別内訳

B 住宅棟電気工事		B-3 ユニット設備工事		2DK 28戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
①電灯設備工事						
【管・線】						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3,200	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	180	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	1.6mm	7,400	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	2,100	m			
600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF 導入線 (PF管内)	1.6mm- 3C ビット・天井	59	m			
		220	m			
【ボックス・プレート】						
合成樹脂製 コンクリートボックス(カバー付)	八角 深型 D75	48	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	400	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	48	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	大四角 深型 D54	60	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 5個用	28	個			
金属製 コンクリートボックス(カバー付)	八角 深型 D75	110	個			

電気工事 細目別内訳

B 住宅棟電気工事		B-3 ユニット設備工事		2DK 28戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ノズルプレート (樹脂製)	角型継棒付(VV-F引出用)	56	個			
フラッシュプレート (樹脂製)	角型 ブランク	28	個			
【分電盤】						
各戸分電盤	2DK	28	面			
【照明器具】						
照明器具	引掛シーリング	112	個			
照明器具	玄関 (60W形相当) LED灯	56	か所			
照明器具	便所 (40W形相当) LED灯	28	か所			
照明器具	流し元 (20W形相当) LED灯	28	か所			
照明器具	洗面所 (60W形相当) 防湿型 LED灯	28	か所			
【スイッチ】						
ワイドスイッチ	ON/OFF表示灯・ネーム付 片切15A×1(24h表示、カバー付)	28	個			
ワイドスイッチ	OFF表示灯・ネーム付 3路兼用15A×1	28	個			
ワイドスイッチ	OFF表示灯・ネーム付(片切15A×1) ON/OFF表示灯・ネーム付(3路15A×1)	28	個			
ワイドスイッチ	OFF表示灯・ネーム付(片切15A×1) ON/OFF表示灯・ネーム付(片切15A×1)	28	個			

電気工事 細目別内訳

B 住宅棟電気工事		B-3 ユニット設備工事		2DK 28戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ワイトスイッチ	OFF表示灯・ネーム付 片切15A×2 OFF/ON表示灯・ネーム付 片切15A×2	28	個			
【コンセント】						
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1 125V	28	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2 125V	110	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1(接地極・接地端子付) 埋込	28	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2(接地極・接地端子付) 埋込	84	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A20A兼用×1 (接地極・接地端子付) 埋込	56	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1(ヌリ止め・接地極付) 埋込	28	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1(ヌリ止め・接地端子付) 埋込	84	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2 TV端子(端末用)付 埋込	56	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2 モジュラージャック(6極2心)付埋込	28	個			
【防火区画貫通処理】						
防火区画貫通処理		1	式			
②自動火災報知設備						
【管・線】						

電気工事 細目別内訳

B 住宅棟電気工事		B-3 ユニット設備工事		2DK 28戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	610	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	430	m			
EM-AEケーブル	0.65mm- 2C FEP内 (PF・CD)	340	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	400	m			
EM-FP-Cケーブル	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	200	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5C FEP内 (PF・CD)	290	m			
【ボックス】						
合成樹脂製 コンクリートボックス(カバー付)	八角 深型 D75	72	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	40	個			
【自動火災報知機器】						
住戸用受信機	インターホン付 非常警報連動 ハンズフリー	28	個			
戸外表示器	遠隔試験機 インターホン付	28	台			
非常用押釦	赤色プレート付 樹脂製	56	個			
熱感知器	差動式 スポット型 遠隔試験機能付	56	台			
熱感知器	定温式 スポット型 遠隔試験機能付(防水型)	28	台			

電気工事 細目別内訳

B 住宅棟電気工事		B-3 ユニット設備工事		2DK 28戸			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
【防火区画貫通処理】							
防火区画貫通処理		1	式				
計							

電気工事 細目別内訳

B 住宅棟電気工事		B-3 ユニット設備工事		3DK 14戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
①電灯設備工事						
【管・線】						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1,900	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	160	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	1.6mm	4,300	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	1,300	m			
600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF 導入線 (PF管内)	1.6mm- 3C ビット・天井	29	m			
		180	m			
【ボックス・プレート】						
合成樹脂製 コンクリートボックス(カバー付)	八角 深型 D75	24	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	280	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	大四角 深型 D54	30	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 5個用	14	個			
金属製 コンクリートボックス(カバー付)	八角 深型 D75	70	個			
プラスチックプレート (樹脂製)	角型継棒付(VV-F引出用)	28	個			

電気工事 細目別内訳

B 住宅棟電気工事		B-3 ユニット設備工事		3DK 14戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フレッシュプレート (樹脂製)	角型 プランク	14	個			
【分電盤】						
各戸分電盤	3DK	14	面			
【照明器具】						
照明器具	引掛シーリング	70	個			
照明器具	玄関 (60W形相当) LED灯	28	か所			
照明器具	便所 (40W形相当) LED灯	14	か所			
照明器具	流し元 (20W形相当) LED灯	14	か所			
照明器具	洗面所 (60W形相当) 防湿型 LED灯	14	か所			
【スイッチ】						
ワイドスイッチ	ON/OFF表示灯・ネーム付 片切15A×1(24h表示、カバー付)	14	個			
ワイドスイッチ	OFF表示灯・ネーム付 3路兼用15A×1	14	個			
ワイドスイッチ	OFF表示灯・ネーム付(片切15A×1) ON/OFF表示灯・ネーム付(3路15A×1)	14	個			
ワイドスイッチ	OFF表示灯・ネーム付(片切15A×1) ON/OFF表示灯・ネーム付(片切15A×1)	14	個			
ワイドスイッチ	OFF表示灯・ネーム付 片切15A×2 OFF/ON表示灯・ネーム付 片切15A×2	14	個			

電気工事 細目別内訳

B 住宅棟電気工事		B-3 ユニット設備工事		3DK 14戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【コンセント】						
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1 125V	14	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2 125V	70	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1(接地極・接地端子付) 埋込	14	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2(接地極・接地端子付) 埋込	42	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A20A兼用×1 (接地極・接地端子付) 埋込	42	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1(ｽｸﾞ止め・接地極付) 埋込	14	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1(ｽｸﾞ止め・接地端子付) 埋込	42	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2 TV端子(端末用)付 埋込	42	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2 モニタージャック(6極2心)付埋込	14	個			
【防火区画貫通処理】						
防火区画貫通処理		1	式			
②自動火災報知設備						
【管・線】						
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	400	m			

B 住宅棟電気工事		B-3 ユニット設備工事		3DK 14戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	190	m			
EM-AEケーブル	0.65mm- 2C FEP内 (PF・CD)	180	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	290	m			
EM-FP-Cケーブル	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	97	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5C FEP内 (PF・CD)	120	m			
【ボックス】						
合成樹脂製 コンクリートボックス(カバー付)	八角 深型 D75	48	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	22	個			
【自動火災報知機器】						
住戸用受信機	インターホン付 非常警報連動 ハンズフリー	14	個			
戸外表示器	遠隔試験機 インターホン付	14	台			
非常用押釦	赤色プレート付 樹脂製	28	個			
熱感知器	差動式 スポット型 遠隔試験機能付	42	台			
熱感知器	定温式 スポット型 遠隔試験機能付(防水型)	14	台			
【防火区画貫通処理】						

B 住宅棟電気工事		B-3 ユニット設備工事		3DK 14戸		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理		1	式			
計						

B 住宅棟電気工事		B-4 電話設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじ無し電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	27	m			
ねじ無し電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	23	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	570	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	39	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	5	m			
導入線 (PF管内)		32	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm ²	13	m			
EM-TIEFケーブル	0.65mm-2C FEP内 (PF・CD)	1,000	m			
EM-CCP-Pケーブル	0.65mm- 30P 管内	12	m			
EM-CCP-Pケーブル	0.65mm- 50P 管内	6	m			
端子盤 T-3	壁掛露出型 120P	1	面			
端子盤 T-5	壁掛露出型 50P	1	面			
端子盤 T-7	壁掛露出型 30P	1	面			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	1	カ所			

B 住宅棟電気工事		B-4 電話設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製 コンクリートボックス(カバー付)	八角 深型 D75	28	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 4個用	3	個			
カバープレート	ステンレス製 丸型	38	個			
地中埋設標	コンクリート製	1	個			
防火区画貫通処理		1	式			
共住区画貫通処理		1	式			
計						

B 住宅棟電気工事		B-5 テレビ共聴設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1,000	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	160	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	48	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	5	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	19	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	1,200	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	130	m			
合成樹脂製コンクリートボックス (カバー付)	八角 深型 D75	14	個			
合成樹脂製スイッチボックス (カバー付)	埋込 3個用	14	個			
プレートボックス	200×2000×100 WP (SUS)	1	個			
機器収容箱	TV-T (露出形) 1 (300×300×120)	12	個			
機器収容箱	TV-T (露出形) 4 (500×500×120)	2	個			
テレビ端子 (樹脂プレート)	CS- 77FSW	98	個			
増幅器	一般 屋内 CATV-1	3	個			

B 住宅棟電気工事		B-5 テレビ共聴設備工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
分配器	一般 屋内 CS-D2W	40	個				
分配器	一般 屋内 CS-D4W	21	個				
分配器	一般 屋内 CS-D6W	2	個				
アンテナ	UHF 20EL	1	組				
アンテナmast	壁面取付形 3.0m	1	基				
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	1	カ所				
地中埋設標	コンクリート製	1	個				
計							

B 住宅棟電気工事		B-6 自動火災報知設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	55	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	12	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	56	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	15	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	11	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	30	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	12	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	56	m			
合成樹脂製 コンクリートボックス(カバー付)	八角 深型 D75	3	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	9	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	大四角 深型 D54	12	個			
受信機	P型1級 20回線 壁掛形	1	面			
表示灯用電源装置	壁掛型 予備電源内蔵	1	台			
総合盤	1級 露出 感知器組込無	14	面			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	1	個			

B 住宅棟電気工事		B-6 自動火災報知設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
熱感知器	差動式球型 室外表示灯接続用	2	個			
表示灯	防水	6	個			
室外表示灯	埋込型 赤色LED	2	個			
煙感知器	光電式球型 2種 点検BOX付	1	個			
共住区画貫通処理		1	式			
計						

B 住宅棟電気工事		B-7 避雷針設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	12	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	47	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(28) 地中	6	m			
アルミ線	2.0×19本	210	m			
銅線	2.0×13本	18	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm ²	47	m			
避雷針 (自立形)	JIS中型 4m	1	基			
棟上導体取付金物	水平@600 垂直@1000	310	個			
T型接続端子	アルミ線用	6	個			
水切端子	アルミ線～導線用	3	個			
鉄筋用接続端子		6	個			
避雷接地用端子箱	埋込型・ステンレス製 PC端子及び標示板付	3	個			
接地極 (銅板式)	900×900×1.5t	3	カ所			
測定用アース棒	14φ×300	6	本			
計						

ガス工事（東棟）

ガス工事 中科目別内訳

A ガス工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
A-1 屋外ガス工事		1	式		
計					
A-2 共用部ガス工事		1	式		
計					
A-3 ユニットガス工事	2DK 28戸	1	式		
A-3 ユニットガス工事	3DK 14戸	1	式		
計					

ガス工事 細目別内訳

A ガス工事		A-2 共用部ガス工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
白ガス管	40A	41	m				
白ガス管	32A	34	m				
白ガス管	25A	76	m				
PL管(溶接管)	80A	5	m				
PL管(溶接管)	50A	20	m				
PL管(溶接管)	40A	15	m				
アングル架台	40A～	6	個				
鉄管止金具	～65A	5	個				
鉄管止金具	～80A	1	個				
立管バンド・ 吊りバンド		29	個				
スリーブ入れ	～20cm	42	か所				
スリーブ入れ	30cm～	6	か所				
溶接工事費		1	式				
絶縁継手	80A	1	個				
計							

ガス工事 細目別内訳

A ガス工事		A-3 ユニットガス工事		2DK 28戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2DK(28戸)						
白ガス管	25A	28	m			
フレキ管	20A	28	m			
フレキ管	15A	270	m			
フレキ管	10A	210	m			
サヤ管	25A	240	m			
サヤ管	22A	150	m			
ヘッドー		28	か所			
Fガスコンセント	S露出型	28	個			
Fガスコンセント	C	28	個			
Fネジガス栓UI		28	個			
アングル架台		28	個			
室名札		28	個			
スリーブ入れ	~20 c m	28	か所			
防火キット		28	個			

ガス工事 細目別内訳

A ガス工事		A-3 ユニットガス工事		2DK 28戸			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
計							

ガス工事 細目別内訳

A ガス工事		A-3 ユニットガス工事		3DK 14戸			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
白ガス管	25A	14	m				
フレキ管	20A	14	m				
フレキ管	15A	130	m				
フレキ管	10A	110	m				
サヤ管	25A	120	m				
サヤ管	22A	77	m				
ヘッダー		14	か所				
Fガスコンセント	S露出型	14	個				
Fガスコンセント	C	14	個				
Fネジガス栓UI		14	個				
アングル架台		14	個				
室名札		14	個				
スリーブ入れ	~20 c m	14	か所				
防火キット		14	個				
計							