

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)イノテオグループ本社ビル新	階数	地上3F
建設地	愛知県豊橋市向草間町字北新切89	構造	RC造
用途地域	第一種中高層住居専用地域、準住居	平均居住人員	100人
気候区分	6地域	年間使用時間	2,080時間/年
建物用途	事務所	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2017年2月 予定	評価の実施日	2016年5月12日
敷地面積	6,647 m ²	作成者	横山 暢将
建築面積	1,457 m ²	確認日	2016年6月20日
延床面積	2,511 m ²	確認者	入塩 安高



2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

BEE = 1.7

S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★★★★★

標準BEE=1.0

2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)

標準計算

①参照値 ②建築物の取組み ③上記+②以外の ④上記+

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO₂排出量の目安で示したものです

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q 環境品質 **Qのスコア = 3.4**

Q1 室内環境

Q1のスコア = 3.0

Q2 サービス性能

Q2のスコア = 3.4

Q3 室外環境 (敷地内)

Q3のスコア = 3.8

LR 環境負荷低減性 **LRのスコア = 3.5**

LR1 エネルギー

LR1のスコア = 3.8

LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア = 3.3

LR3 敷地外環境

LR3のスコア = 3.5

3 重点項目

<h4>①地球温暖化への配慮</h4> <p>3.5</p>	<h4>③敷地内の緑化</h4> <p>3.0</p>
<h4>②資源の有効活用</h4> <p>3.3</p>	<h4>④地域材の活用</h4> <p>3.0</p>

外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積) **32.4%**

建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積) **22.1%**

＜外装材に使用した地域性のある材料＞
なし

＜建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材＞
愛知県産の景石をグリーンコアや屋上

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮
LR-3 1 地球温暖化への配慮

②資源の有効活用
Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性
LR-2 2 非再生性資源の使用量削減

③敷地内の緑化
Q-3 1 生物環境の保全と創出

④地域材の活用
Q-3 2 まちなみ・景観の配慮 4) 地域性のある素材による良好な景観形成

外構緑化指数 = $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積} - \text{建物面積} + \text{附属物面積}}$ × 100

建物緑化指数 = $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建物によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}}$ × 100

みんなの環境活動を応援しています

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	独自基準 重点項目	環境配慮設計の概要記入欄	評価点	重み 係数	評価点	重み 係数		
Q 建築物の環境品質								
Q1 室内環境								
1 音環境								
1.1 騒音								
1.2 遮音								
1 開口部遮音性能								
2 界壁遮音性能								
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)								
4 界床遮音性能(重量衝撃源)								
1.3 吸音								
2 温熱環境								
2.1 室温制御								
1 室温								
2 外皮性能								
3 ゾーン別制御性								
2.2 湿度制御								
2.3 空調方式								
3 光・視環境								
3.1 昼光利用								
1 昼光率								
2 方位別開口								
3 昼光利用設備								
3.2 グレア対策								
1 昼光制御								
3.3 照度								
3.4 照明制御								
4 空気質環境								
4.1 発生源対策								
1 化学汚染物質								
4.2 換気								
1 換気量								
2 自然換気性能								
3 取り入れ外気への配慮								
4.3 運用管理								
1 CO ₂ の監視								
2 喫煙の制御								
Q2 サービス性能								
1 機能性								
1.1 機能性・使いやすさ								
1 広さ・収納性								
2 高度情報通信設備対応								
3 バリアフリー計画								
1.2 心理性・快適性								
1 広さ感・景観								
2 リフレッシュスペース								
3 内装計画								
1.3 維持管理								
1 維持管理に配慮した設計								
2 維持管理用機能の確保								
2 耐用性・信頼性								
2.1 耐震・免震								
1 耐震性								
2 免震・制振性能								
2.2 部品・部材の耐用年数								
1 躯体材料の耐用年数								
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔								
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔								
4 空調換気ダクトの更新必要間隔								
5 空調・給排水配管の更新必要間隔								
6 主要設備機器の更新必要間隔								
2.4 信頼性								
1 空調・換気設備								
2 給排水・衛生設備								
3 電気設備								
4 機械・配管支持方法								
5 通信・情報設備								
3 対応性・更新性								
3.1 空間のゆとり								
1 階高のゆとり								
2 空間の形状・自由さ								
3.2 荷重のゆとり								
3.3 設備の更新性								
1 空調配管の更新性								
2 給排水管の更新性								
3 電気配線の更新性								
4 通信配線の更新性								
5 設備機器の更新性								
6 バックアップスペースの確保								

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	独自基準 重点項目	環境配慮設計の概要記入欄		評価点	重み 係数	評価点	重み 係数	
		Q3 室外環境(敷地内)						-
1 生物環境の保全と創出	独自③			3.0	0.30		-	3.0
2 まちなみ・景観への配慮	独自④	植栽や建物形状・外装にて景観形成に配慮		4.0	0.40		-	4.0
3 地域性・アメニティへの配慮				4.5	0.30		-	4.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上	独自④	中間領域の形成、オープンな外構計画による防犯への配慮		5.0	0.50		-	
3.2 敷地内温熱環境の向上		70%以上の空地率や積極的緑化で敷地内温熱環境向上に配慮		4.0	0.50		-	
LR 建築物の環境負荷低減性				-	-	-	-	3.5
LR1 エネルギー				-	0.40	-	-	3.8
1 建物外皮の熱負荷抑制		BPIm=0.83		4.0	0.30		-	4.0
2 自然エネルギー利用		グリーンコアの計画により内部に太陽光を取り入れている		4.0	0.20		-	4.0
3 設備システムの高効率化				4.0	0.30		-	4.0
集合住宅以外の評価(3a.3b)		高効率設備の採用		4.0	1.00		-	
集合住宅の評価(3c)					-		-	
4 効率的運用				3.0	0.20		-	3.0
集合住宅以外の評価				3.0	1.00		-	
4.1 モニタリング				3.0	0.50		-	
4.2 運用管理体制				3.0	0.50		-	
集合住宅の評価					-		-	
4.1 モニタリング					-		-	
4.2 運用管理体制					-		-	
LR2 資源・マテリアル				-	0.30	-	-	3.3
1 水資源保護				3.4	0.15		-	3.4
1.1 節水		節水コマなどに加えて節水型便器を採用		4.0	0.40		-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用				3.0	0.60		-	
1 雨水利用システム導入の有無				3.0	0.67		-	
2 雑排水等利用システム導入の有無				3.0	0.33		-	
2 非再生性資源の使用量削減				3.4	0.63		-	3.4
2.1 材料使用量の削減				2.0	0.07		-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用				3.0	0.24		-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用				3.0	0.20		-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用				3.0	0.20		-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材				3.0	0.05		-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み	② 独自	再利用できるユニット部材OAフロア・仕上材に自然素材を使用		5.0	0.24		-	
3 汚染物質含有材料の使用回避				3.0	0.22		-	3.0
3.1 有害物質を含まない材料の使用				3.0	0.32		-	
3.2 フロン・ハロンの回避				3.0	0.68		-	
1 消火剤				-	-		-	
2 発泡剤(断熱材等)				3.0	0.50		-	
3 冷媒				3.0	0.50		-	
LR3 敷地外環境				-	0.30	-	-	3.5
1 地球温暖化への配慮				①	3.5	0.33		3.5
ライフサイクルCO2概算値:85%				4.0	0.33		-	4.0
2 地域環境への配慮				5.0	0.25		-	
2.1 大気汚染防止		燃焼機器の設置はない		4.0	0.50		-	
2.2 温熱環境悪化の改善		見付面積比・棟間隔指数を大きくとり温熱環境改善に配慮		3.0	0.25		-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制				3.0	0.25		-	
1 雨水排水負荷低減	独自			3.0	0.25		-	
2 汚水処理負荷抑制				3.0	0.25		-	
3 交通負荷抑制	独自	十分な駐車スペース、導入路の工夫		4.0	0.25		-	
4 廃棄物処理負荷抑制				2.0	0.25		-	
3 周辺環境への配慮				3.2	0.33		-	3.2
3.1 騒音・振動・悪臭の防止				3.0	0.40		-	
1 騒音	独自			3.0	1.00		-	
2 振動	独自			-	-		-	
3 悪臭				-	-		-	
3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制				3.0	0.40		-	
1 風害の抑制				3.0	0.70		-	
2 砂塵の抑制					-		-	
3 日照障害の抑制				3.0	0.30		-	
3.3 光害の抑制				4.4	0.20		-	
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策		ガイドラインチェックリストの過半を満たし、広告物照明は行っていない		5.0	0.70		-	
2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策				3.0	0.30		-	

重点項目スコアシート

(仮称)イノテオグループ本社ビル新築工事

実施設計段階

■使用評価マニュアル

CASBEE-建築(新築)2014年版+あいち版手引き

■評価ソフト:

CASBEE-BD_NC_2014(v.2.0)_AICHI

重点項目(配慮項目)	評価点	全体に対する 重み係数	重点項目スコア
① 地球温暖化対策			3.5
LR3-1	地球温暖化への配慮	3.5	0.10
② 資源の有効活用			3.3
Q2-2	耐震性・信頼性	3.1	0.09
Q2-3	対応性・更新性	3.4	0.09
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.4	0.19
③ 敷地内の緑化			3.0
Q3-1	生物環境の保全と創出	3.0	0.09
			外構緑化:32.4%/建物緑化:22.1%
④ 地域材の活用			3.0
			(評価ポイント)
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-
			なし
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	2.0	-
			愛知県産の景石をグリーンコアや屋上庭園、外構に配置

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用

重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

■ 環境設計の配慮事項

■ 建物名称 (仮称)イノチオグループ本

計画上の配慮事項	
総合	農業の魅力を具現化し、農業発展に寄与する為の建築である。 屋上庭園やグリーンコアにより積極的に自然を取り入れ、また全熱交換機や高効率設備の導入で環境負荷の低減に配慮した建物である。
Q1 室内環境	床・壁・天井・天井裏の全面的に化学汚染物質規制対象外の建築材料を使用し室内環境に配慮している
Q2 サービス性能	十分な天井高さをとり快適性に配慮している
Q3 室外環境(敷地内)	屋上庭園を計画するなどして敷地内温熱環境の向上に配慮している
LR1 エネルギー	高効率設備の採用でエネルギーの有効活用に配慮している
LR2 資源・マテリアル	OAフロアを使用し部材の再利用可能性向上に配慮している
LR3 敷地外環境	ライフサイクルCO2の削減に配慮している 駐車場の計画は利便性、交通渋滞緩和に配慮している
その他	特になし