

(水管理・国土保全局)

7次査定被害概要 (令和5年6月1～3日豪雨及び台風第2号、令和5年8月14日～16日台風第7号)

【7次査定日(12月13日～12月15日)】

県工事

河川名・路線名	設計概要
工事施工箇所	決定
一級河川 矢作川水系 名倉川	延長= 12.0 m 右岸= 12.0 m 左岸= 11.0 m
北設楽郡 設楽町 東納庫	ブロック積工 A=77.7m ² 張ブロック工 A=41.9m ² 小口止工 N=2基 雑工(ブロック積工) A=12.4m ²
主要地方道 豊橋下吉田線	延長= 40.6 m
新城市 中宇利	軽量盛土工 V=352m ³ 吹付砕工(500×500)L=130m アンカー工(L=10.5m)N=18本
一般国道 301号	延長= 45.0 m
新城市 豊栄	軽量盛土工 V=155.1m ³ 車道舗装復旧工 A=75.9m ² 歩道舗装復旧工 A=50.4m ² 集排水ボーリング工 L=72.0m