

2021年度 第2回委員会 評価実施事業一覧表

【再評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業目標	事業内容	採択 年度	再評価 該当基準	事業期間 延伸理由	各評価項目の判定結果			対応 方針案	参考事項：R3年度と前回再評価時との比較 (上段：今回、中段：前回再評価時、下段：事前評価時)					備考
										事業の 必要性	事業の 見込み	事業の 効果		年度	事業期間	事業費 (億円)	進捗率 (%)	B/C	
1	河川課	河川事業	二級河川 にっこうがわすいけい 日光川水系	名古屋市 他	洪水等による災害発生の防止又は軽減を図るため、下流部はW=1/30、中流部はW=1/10、上流部はW=1/5の整備を行う。高潮対策については、伊勢湾台風規模の高潮による被害を防止する。	水閘門改築、河床掘削、堤防強化、橋梁改築、放水路整備、河口池浚渫 事業延長約L=90.8km	2011	再評価 (2回目)	-	B	B	A	継続	2021	2011～2040	2990.1	10	-	審議済み (2011事前)
														-	-	-	-	-	
														2011	2011～2040	3066.4	-	6.0	
2	河川課	河川事業	二級河川 こうどがわすいけい 神戸川水系	半田市	河川整備計画工事対象区間において、年超過確率1/5の規模の降雨(24時間雨量164mm)による洪水を安全に流下させることを目標とし、2034年度までに整備を完了させる。	神戸川樋門の改築、河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁改築、軟弱地盤対策工 事業延長 L=約3.0km	2005	再評価 (3回目)	-	B	A	B	継続	2021	2005～2034	59.5	61	2.1	審議済み (2011再)
														2011	2005～2034	36.3	39	-	
														2005	2005～2034	36.3	-	2.3	
3	河川課	河川事業	二級河川 おちかいがわすいけい 落合川水系	蒲郡市	年超過確率1/10(1時間雨量58mm)の規模の洪水を安全に流下させることを目標とし、2038年度までに、必要改修延長L=1.8kmの整備を完了させる。	高潮堤防の整備、河道拡幅、護岸整備、河道掘削、橋梁改築 事業延長 L=約1.8km	2009	再評価 (2回目)	-	B	B	A	継続	2021	2009～2038	24.5	9	-	審議済み (2016再)
														2016	2009～2038	24.5	1	-	
														2009	2009～2038	24.5	-	21.2	
4	農地整備課	農業農村整備事業 (特定農業用管水路 特別対策事業)	たつた 立田地区	愛西市	老朽化した石綿セメント管を塩化ビニル管等に取り替えることにより、地域の農業者等が健康被害を受けることなく維持管理ができるようになるとともに、漏水等が抑止され、用水の安定供給が可能になることから、地域の農業経営の安定が図られる。	用水路工 18.9km	2015	再評価	地元調整 の難航	B	B	A	継続	2021	2015～2024	14.0	61	1.1	未審議
														2014	2015～2020	10.0	-	1.2	
5	農地整備課	農業農村整備事業 (特定農業用管水路 特別対策事業)	もろくわ 諸桑地区	津島市、 愛西市	老朽化した石綿セメント管を塩化ビニル管等に取り替えることにより、地域の農業者等が健康被害を受けることなく維持管理ができるようになるとともに、漏水等が抑止され、用水の安定供給が可能になることから、地域の農業経営の安定が図られる。	用水路工 22.7km	2016	再評価	地元調整 の難航	B	B	A	継続	2021	2016～2024	12.0	60	1.0	審議済み (2015事前)
														2015	2016～2021	10.1	-	1.1	

【事後評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業概要(上段：実績、下段：当初)				評価結果の概要			対応方針(案)の概要			備考
					事業目標	事業費 (億円)	事業期間	事業内容	事業目標の達成 状況	事業効果の発 現状況	事業実施による環境の 変化	今後の事業 評価の 必要性	改善措置 の必要性	同種事業 に反映す べき事項	
1	農地整備課	農業農村整備事業 (畑地帯総合土地改良事業)	はんや 般若2期 地区	江南市 丹羽郡扶桑町	機能低下した排水路を改修し、農地、農業用施設及び公共施設等の湛水被害を防止する。	11.3	2010～2016	排水路工2.8km	○	○	○	なし	なし	あり	未審議
						14.4	2010～2015								
2	農地整備課	農業農村整備事業 (たん水防除事業)	あつみ 渥美第四 地区	田原市	降雨流出量の増加や既設排水機場の老朽化に伴う排水能力の低下により機能低下した既設排水機場を更新整備し、農地、農業用施設及び公共施設等の湛水被害を防止する。	19.6	2007～2016	排水機場 2か所 排水路 L=1.2km	○	○	○	なし	なし	あり	未審議
						20.9	2007～2015								
3	農地整備課	農業農村整備事業 (地盤沈下対策事業)	ふたがわ 福田川 地区	名古屋市港区	地盤沈下により機能低下した排水機場2か所を改修し、農地、農業用施設及び公共施設等の湛水被害を防止する。	154.0	1992～2016	排水機場 2か所	○	○	○	なし	なし	あり	審議済 (2011年再)
						159.4	1992～2015								