

平成30年度第1回愛知県事業評価監視委員会 事業評価実施事業一覧表

【事後評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業概要 (上段:実績、下段:当初)			評価結果の概要			対応方針(案)の概要			備考	
					事業目標	事業費 (億円)	事業期間	事業内容	事業目標の 達成状況	事業効果の発 現状況	事業実施による 環境の変化	今後の事業 評価の 必要性	改善措置 の必要性		同種事業 に反映す べき事項
						上段:実績 下段:当初	上段:実績 下段:当初		○:達成 ×:未達成	○:発現 ×:未発現	○:影響無 ×:影響有				
1	道路建設課	道路事業	主要地方道 ほんだところ 半田常滑線	半田市	①モノづくりを支え、国際競争力を高める広域交通基盤の整備	94.0	H19~H25	現道拡幅(4/4車線) 橋りょう整備(2/4車線) 延長 1.4km 幅員 30m、12m 3種2級 (60km/h)	○	○	○	なし	なし	あり	
					②渋滞のないスムーズな移動空間の提供 ③地震減災対策の推進	65.0	H19~H25								
2	道路建設課	道路事業	一般国道473号 さくらがた (桜形拡幅)	岡崎市	①山間や離島の暮らしを支える社会資本の整備	20.0	H8~H25	現道拡幅整備【完成2車線】 (現道拡幅L=1.22km、 バイパス整備L=0.59km) 延長 1.81km 幅員 12m 3種4級 (50km/h)	○	○	○	なし	なし	あり	
					②地震減災対策の推進 ③交通安全対策の推進	19.7	H8~H19								
3	砂防課	砂防等事業 (急傾斜地崩 壊対策事業)	ひがしまんば 東方場区域	北設楽郡 東栄町	人家35戸及び地域防災計画の避難所に指定されている東栄小学校旧校舎を土砂災害から保全するとともに、主要地方道阿南東栄線、町道東万場寄近線及び町道岡本二タ田線を保全する。	5.3	H18-H25	急傾斜地崩壊防止施設の整備 擁壁工 285m 法枠工 6,433m ² 排水工 807m	○	○	○	なし	なし	あり	
						10.5	H18-H26								

【再評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業目標	事業内容	採択 年度	再評価 該当基準	事業期間 延伸理由	各評価項目の判定結果			対応 方針案	参考事項: H30年度と前回再評価時との比較 (上段:今回、中断:前回再評価時、下段:事前評価時)					備考
										事業の 必要性	事業の 見込み	事業の 効果		年度	事業期間	事業費 (億円)	進捗率 (%)	B/C	
1	南知多町	港湾事業 (内海港(地方) 改修事業)	うつみ こう 内海港	知多郡 南知多町	海上輸送ルートの新設及びプレジャーボートの保管場所の確保	マリーナ整備 泊地A=26,500m ² 防波堤(沖)L=200m 防波堤(西)L=105m 護岸(防波)(西)L=250m	H5	長期継続	----	C	C	C	中止	H30	H5~ H30(中止)	33.0	28	0.5	H30のB/C は参考値
														H10	H5~H12	33.0		未算定	
														H5	H5~H12	33.0		未算定	
2	港湾課	漁港漁場事業 (漁港区域海岸改 良事業)	しのじまぎょうかいが 篠島漁港海岸	知多郡 南知多町	津波・高潮から背後地を保全する。	胸壁 L=640m 陸閘 N=6基	H24	長期継続	事業内容 の変更	A	B	A	継続	H30	H25~H39	11.3	7	7.71	
														H24	H25~H29	4.3	0	未算定	
3	港湾課	漁港漁場事業 (漁港区域海岸改 良事業)	あかばねぎょうかいが 赤羽根漁港海岸	田原市	津波から背後地を保全する。	胸壁 L=490m 情報提供施設N=1式	H24	長期継続	事業内容 の変更	A	B	A	継続	H30	H25~H39	8.1	4	1.89	
														H24	H25~H29	1.5	0	未算定	

【事前評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業概要				備考		
					事業目標	事業費 (億円)	採択予定 年度	完成予定 年度		事業内容	
1	畜産課	農業農村整備事業 (畜産総合センター種鶏場 整備事業)	ちくさん そうごう 畜産総合センター種鶏場	しゅけいじょう 種鶏場	小牧市	種鶏場を移転し、生産性の高い施設を整備し、名古屋コーチンの生産羽数を100万羽から200万羽に増加する。	37.1	30	35	用地造成4.1ha、建築工事(鶏舎、堆肥舎、事務所等)	費用対効果結果 (B/C) 4.98