

## 事前評価調書

I 事業概要						
事業名	農業農村整備事業（特定農業用管水路特別対策事業）					
地区名	諸桑地区					
事業箇所	愛西市見越町 外 津島市高畑町 外					
事業のあらまし	<p>本地区は、愛西市の中東部及び津島市の北部に位置し、二級河川日光川、領内川に隣接した面積約76haの水田地帯である。地区内の用水路は昭和48年から56年にかけて木曾川用水関連土地改良事業によりパイプライン化されており、当時は軽量で施工性に優れ、安価であった石綿セメント管が多く使用された。</p> <p>しかしながら、設置から40年以上経過し、老朽化に伴う破損等が頻発しており、石綿セメント管の撤去作業において、農業者・撤去工事従事者等の健康に影響を与えることが懸念されている。</p> <p>このことから、石綿セメント管を塩化ビニル管等に更新することで、石綿に起因する影響を未然に防止するとともに、農業用水の安定供給により農業経営の安定化を図る。</p>					
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>石綿による健康被害を未然に防止するとともに、農業用水の安定供給による農業経営の安定化を図る。</p> <p>【副次目標】</p> <p>なし</p>					
事業費	事業費		内訳			
	10.1億円		■工事費 8.4億円、■用補費 0.6億円、■その他 1.1億円			
事業期間	採択予定年度	平成28年度	着工予定年度	平成29年度	完成予定年度	平成33年度
事業内容	用水路工 22.7km					
II 評価						
①事業の必要性	1) 必要性	<p>本地区の用水管は設置から40年以上が経過し、老朽化による漏水事故が頻発してきている。また、設置当時は価格が安く、施工性に優れていることから石綿セメント管が多く使用されており、将来的に農業者等の健康を害することが懸念されている。</p> <p>このため、老朽化している石綿セメント管を全て塩化ビニル管等に更新することで、石綿に起因する健康被害を未然に防止し、農業用水の安定供給を図る必要がある。</p>				
	判定	A	<p>A：現状の課題又は将来の予測から事業の必要性がある。</p> <p>B：現状の課題又は将来の予測が十分把握されていない。</p> <p>【理由】</p> <p>石綿に起因する健康被害を未然に防止できることに加え、農業用水の安定供給による農業経営の安定化が図られることから、石綿セメント管の撤去、更新の必要性が高いため。</p>			

②事業の効果	1) 貨幣価値化可能な効果（費用対効果分析結果）	<b>【貨幣価値化可能な効果（費用対効果）分析結果】</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>事前評価時 (基準年：H27)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">費用 (億円)</td> <td>事業費</td> <td style="text-align: center;">8.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他費用</td> <td style="text-align: center;">3.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計（C）</td> <td style="text-align: center;">11.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">効果 (億円)</td> <td>作物生産効果</td> <td style="text-align: center;">10.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>品質向上効果</td> <td style="text-align: center;">0.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>営農経費節減効果</td> <td style="text-align: center;">△ 0.1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持管理費節減効果</td> <td style="text-align: center;">△ 0.2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水源かん養効果</td> <td style="text-align: center;">2.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計（B）</td> <td style="text-align: center;">13.1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(参考) 算定要因</td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">水稻作付面積(ha)</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">76.4</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">費用対効果分析結果（B/C）</td> <td style="text-align: center;">1.14</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【貨幣価値化可能な効果（費用対効果）分析手法】</b>  「土地改良事業の費用対効果分析マニュアル」（平成27年9月）による。</p>						区分		事前評価時 (基準年：H27)	備考	費用 (億円)	事業費	8.0		その他費用	3.4		合計（C）	11.4		効果 (億円)	作物生産効果	10.7		品質向上効果	0.7		営農経費節減効果	△ 0.1		維持管理費節減効果	△ 0.2		水源かん養効果	2.0		合計（B）	13.1		(参考) 算定要因	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">水稻作付面積(ha)</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">76.4</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	水稻作付面積(ha)	76.4						費用対効果分析結果（B/C）		1.14	
	区分		事前評価時 (基準年：H27)	備考																																																	
費用 (億円)	事業費	8.0																																																			
	その他費用	3.4																																																			
	合計（C）	11.4																																																			
効果 (億円)	作物生産効果	10.7																																																			
	品質向上効果	0.7																																																			
	営農経費節減効果	△ 0.1																																																			
	維持管理費節減効果	△ 0.2																																																			
	水源かん養効果	2.0																																																			
	合計（B）	13.1																																																			
	(参考) 算定要因	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">水稻作付面積(ha)</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">76.4</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	水稻作付面積(ha)	76.4																																																	
水稻作付面積(ha)	76.4																																																				
費用対効果分析結果（B/C）		1.14																																																			
2) 貨幣価値化困難な効果	老朽化した石綿セメント管の補修工事等による石綿の周辺農地への飛散被害や農業者・撤去工事従事者等への健康被害を防止する効果。																																																				
判定	A	A：十分な事業効果が期待できる。 B：十分な事業効果が期待できない。																																																			
	<b>【理由】</b> 費用対効果分析結果から十分な効果が期待できる。																																																				
③事業の実効性	1) 事業計画	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> <th>H33</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">工種 区分</td> <td>調査・設計</td> <td colspan="2">←→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td> <td colspan="5">←→</td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・用水路工</td> <td></td> <td colspan="5">←→</td> </tr> <tr> <td colspan="2">事業費(億円)</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">8.2</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1.9</td> </tr> </tbody> </table>								H28	H29	H30	H31	H32	H33	工種 区分	調査・設計	←→						用地補償		←→					工事							・用水路工		←→					事業費(億円)		8.2				1.9		
			H28	H29	H30	H31	H32	H33																																													
工種 区分	調査・設計	←→																																																			
	用地補償		←→																																																		
	工事																																																				
	・用水路工		←→																																																		
事業費(億円)		8.2				1.9																																															
2) 地元の合意形成	本地区は土地改良法に基づく申請事業であり、地元の合意形成は図られている。																																																				
3) 環境への影響	施工にあたり、濁水及び土砂流出の防止対策を図り、低騒音・低振動・排出ガス対策型建設機械の使用等の対策を実施し、自然環境、居住環境に著しい影響を与えないよう配慮する。 石綿セメントの撤去・処分にあたり、周辺への石綿の飛散防止を図り、農村の生活環境に支障がないよう配慮する。																																																				
判定	A	A：事業計画の実効性が期待できる。 B：事業計画の実効性が期待できない。																																																			
	<b>【理由】</b> 地元の合意形成が図られており、実効性が期待できる。																																																				

④事業手法の妥当性	1) 代替案の比較検討結果	老朽化した用水路の更新整備であることから、現位置で改修を行う計画が経済的かつ効率的で最も妥当である。	
	判定	A	A：手段に代替性がなく妥当である。又は、手段には代替性があるが当該手段が最も妥当である。 B：手段には代替性があり、改善の余地がある。  【理由】 経済性、現地状況から、最も妥当な事業計画である。
Ⅲ 対応方針（案）			
事業実施が妥当である。	事業実施が妥当である。：上記①～④の評価ですべてA判定であるもの。 事業実施は妥当でない。：上記以外のもの。		
Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容			
<input checked="" type="checkbox"/> 対象（事業完了後5年目） <input type="checkbox"/> 対象外 【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】 — 【主な評価内容】 ・施設の維持管理状況			
Ⅴ 事業評価監視委員会の意見			
諸桑地区の対応方針（案）〔事業実施〕を了承する。			
Ⅵ 対応方針			
事業実施			