

ICT活用工事実施要領(令和7年10月1日改定) 新旧対照表

編	P	旧条文(令和6年)	編	P	新条文(令和7年10月1日改定)	備考
土工	17	2-3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 2-3-1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 (1)掘削(ICT) $\text{保守点検費} = \text{土木一般世話役(円)} \times 0.05(\text{人/日}) \times \frac{\text{施工数量(m3)}}{\text{作業日当り標準作業量 (m3/日)}}$ (注) 作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編第14章その他④作業日当り標準作業量」のICT標準作業量による。 (注) 施工数量は、ICT 施工の数量とする。 (2)法面整形工(ICT) $\text{保守点検費} = \text{土木一般世話役(円)} \times 0.05(\text{人/日}) \times \frac{\text{施工数量(m2)}}{\text{作業日当り標準作業量 (m2/日)}}$ (注) 作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編第14章その他④作業日当り標準作業量」のICT標準作業量による。 (注) 施工数量は、ICT 施工の数量とする。 (3)路体(築堤)盛土(ICT)、路床盛土(ICT) $\text{保守点検費} = \text{土木一般世話役(円)} \times 0.07(\text{人/日}) \times \frac{\text{施工数量(m3)}}{\text{作業日当り標準作業量 (m3/日)}}$ (注) 作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編第14章その他④作業日当り標準作業量」のICT標準作業量による。 (注) 施工数量は、ICT 施工の数量とする。 2-3-2 システム初期費	土工	17	2-3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 (削除) 2-3-1 システム初期費	
	18			35	2-3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 (削除) 2-3-1 システム初期費	
	36	2-3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 2-3-1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 河床等掘削(ICT) $\text{保守点検費} = \text{土木一般世話役(円)} \times 0.05(\text{人/日}) \times \frac{\text{施工数量(m}^3\text{)}}{\text{作業日当り標準作業量(m}^3\text{/日)}}$ (注) 作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編 第14章 その他 ④作業日当り標準作業量」の標準作業量(機械土工(河床等掘削)(ICT))による。 (注) 施工数量は、ICT 施工の数量とする。 2-3-2 システム初期費				

ICT活用工事実施要領(令和7年10月1日改定) 新旧対照表

編	P	旧条文(令和6年)	編	P	新条文(令和7年10月1日改定)	備考
土工	39 40	2-3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 2-3-1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 (1) 掘削(砂防)(ICT) $\text{保守点検費} = \text{土木一般世話役(円)} \times 0.05(\text{人/日}) \times \frac{\text{施工数量(m}^3\text{)}}{\text{作業日当り標準作業量(m}^3\text{/日)}}$ (注) 作業日当り標準作業量は「第1編 第14章 その他 ①作業日当り標準作業量」のICT標準作業量による。 (注) 施工数量は、ICT施工の数量とする。 2-3-2 システム初期費	土工	38	2-3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 (削除) 2-3-1 システム初期費	
舗装工	13 14	2-3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を、共通仮設費の技術管理費に計上する。 2-3-1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 (1) 不陸整正(ICT), 下層路盤(車道・路肩部)(ICT), 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) $\text{保守点検費} = \text{土木一般世話役(円)} \times 0.18(\text{人/日}) \times \frac{\text{施工数量(m}^2\text{)} \times \text{層数}}{\text{作業日当り標準作業量(m}^2\text{/日・層)}}$ (注) 作業日当り標準作業量は「第1編 第14章 その他 ①作業日当り標準作業量」のICT標準作業量による 2-3-2 システム初期費	舗装工	13	2-3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を、共通仮設費の技術管理費に計上する。 (削除) 2-3-1 システム初期費	
河川浚渫	13 14	2-3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 2-3-1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 $\text{保守点検費} = \text{土木一般世話役(円)} \times 0.05(\text{人/日}) \times \text{浚渫作業日数}$ (注) 浚渫作業日数はICT建機により施工した浚渫作業日数とする。 2-3-2 システム初期費	河川浚渫	13	2-3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 (削除) 2-3-1 システム初期費	
	14 15	5. 土木工事標準積算基準書に対する補正 5-1 浚渫能力の補正 国交省の積算基準の「4. 浚渫船の運転、4-1 浚渫能力(単位時間当り浚渫量)」の記述により算出されるQ(バックホウ浚渫船1時間当たり浚渫量)については、これに1.05を乗じる。(小数第2位止め、四捨五入) ※変更積算においては実際にICT施工による数量についてのみ補正するものとする。			(削除)	

ICT活用工事実施要領(令和7年10月1日改定) 新旧対照表

編	P	旧条文(令和6年)	編	P	新条文(令和7年10月1日改定)	備考																								
舗装工 (修繕工)	13	2ー1 機械経費 舗装工(修繕工)(ICT)の積算で使用するICT建設機械の機械経費は、以下のとおりとする。 なお、損料については、最新の「建設機械等損料算定表」によるものとする。 <table><tr><th>ICT建設機械名</th><th>規 格</th><th>機械経費</th><th>備 考</th></tr><tr><td>路面切削機</td><td>ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(第3次基準値) 切削幅 2.0m×深さ 23cm</td><td>損料にて計上</td><td>ICT 建設機械経費 加算額は別途計上</td></tr></table>	ICT建設機械名	規 格	機械経費	備 考	路面切削機	ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(第3次基準値) 切削幅 2.0m×深さ 23cm	損料にて計上	ICT 建設機械経費 加算額は別途計上	舗装工 (修繕工)	13	2ー1 機械経費 舗装工(修繕工)(ICT)の積算で使用するICT建設機械の機械経費は、以下のとおりとする。 なお、損料については、最新の「建設機械等損料算定表」によるものとする。 ①切削オーバーレイ工 <table><tr><th>ICT建設機械名</th><th>規 格</th><th>機械経費</th><th>備 考</th></tr><tr><td>路面切削機</td><td>ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(2014年規制) 切削幅 2.0m×深さ 23cm</td><td>損料にて計上</td><td>ICT 建設機械経費 加算額は別途計上</td></tr></table> ②路面切削工 <table><tr><th>ICT建設機械名</th><th>規 格</th><th>機械経費</th><th>備 考</th></tr><tr><td>路面切削機</td><td>ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(第3次基準値) 切削幅 2.0m×深さ 23cm</td><td>損料にて計上</td><td>ICT 建設機械経費 加算額は別途計上</td></tr></table>	ICT建設機械名	規 格	機械経費	備 考	路面切削機	ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(2014年規制) 切削幅 2.0m×深さ 23cm	損料にて計上	ICT 建設機械経費 加算額は別途計上	ICT建設機械名	規 格	機械経費	備 考	路面切削機	ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(第3次基準値) 切削幅 2.0m×深さ 23cm	損料にて計上	ICT 建設機械経費 加算額は別途計上	
	ICT建設機械名	規 格	機械経費	備 考																										
路面切削機	ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(第3次基準値) 切削幅 2.0m×深さ 23cm	損料にて計上	ICT 建設機械経費 加算額は別途計上																											
ICT建設機械名	規 格	機械経費	備 考																											
路面切削機	ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(2014年規制) 切削幅 2.0m×深さ 23cm	損料にて計上	ICT 建設機械経費 加算額は別途計上																											
ICT建設機械名	規 格	機械経費	備 考																											
路面切削機	ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(第3次基準値) 切削幅 2.0m×深さ 23cm	損料にて計上	ICT 建設機械経費 加算額は別途計上																											
	14	2ー3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を、共通仮設費の技術管理費に計上する。 2ー3ー1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 (1) 舗装工(修繕工)(ICT) 保守点検費 = 土木一般世話役(円)× 0.05(人/日) × $\frac{\text{施工数量(m}^2\text{)}}{\text{作業日当り標準作業量(m}^2\text{/日)}}$ (注)作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編 第14章 その他 ①作業日当り標準作業量」の標準作業量による。 2ー3ー2 システム初期費		14	2ー3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を、共通仮設費の技術管理費に計上する。 (削除) 2ー3ー1 システム初期費																									

ICT活用工事実施要領(令和7年10月1日改定) 新旧対照表

編	P	旧条文(令和6年)	編	P	新条文(令和7年10月1日改定)	備考																											
舗装工 (修繕工)	14	5. 積算基準に対する補正	舗装工 (修繕工)	14	5. 積算基準に対する補正																												
	15	5-1 単価表の補正(切削オーバーレイ工) 積算基準の「7. 単価表(1)切削オーバーレイ100m ² 当り単価表」にて建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用としての「ICT建設機械経費加算額」を以下のとおり加算する。 <table><tr><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>指定事項</th></tr><tr><td>ICT建設機械経費加算額 (切削オーバーレイ工)</td><td></td><td>日</td><td>100/D</td><td>7cm以下 一層舗設 機械損料数量 1.32 7cmを超え12cm以下 一層舗設 機械損料数量 1.27 7cmを超え12cm以下 二層舗設 機械損料数量 1.01</td></tr></table> (注) D:日当り施工量(m ² /日) 5-2 単価表の補正(路面切削工) 建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用としての「ICT建設機械経費加算額」を以下のとおり加算する。 <table><tr><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>指定事項</th></tr><tr><td>ICT建設機械経費加算額 (路面切削工)</td><td></td><td>日</td><td>100/D</td><td>6cm以下 機械損料数量 1.56 6cmを超え12cm以下 機械損料数量 1.38</td></tr></table> (注) D:日当り施工量(m ² /日)		名称	規格		単位	数量	指定事項	ICT建設機械経費加算額 (切削オーバーレイ工)		日	100/D	7cm以下 一層舗設 機械損料数量 1.32 7cmを超え12cm以下 一層舗設 機械損料数量 1.27 7cmを超え12cm以下 二層舗設 機械損料数量 1.01	名称	規格	単位	数量	指定事項	ICT建設機械経費加算額 (路面切削工)		日	100/D	6cm以下 機械損料数量 1.56 6cmを超え12cm以下 機械損料数量 1.38	5-1 単価表の補正(路面切削工) 建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用としての「ICT建設機械経費加算額」を以下のとおり加算する。 <table><tr><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>指定事項</th></tr><tr><td>ICT建設機械経費加算額 (路面切削工)</td><td></td><td>日</td><td>100/D</td><td>6cm以下 機械損料数量 1.56 6cmを超え12cm以下 機械損料数量 1.38</td></tr></table> (注) D:日当り施工量(m ² /日)	名称	規格	単位	数量	指定事項	ICT建設機械経費加算額 (路面切削工)		日
名称	規格	単位	数量	指定事項																													
ICT建設機械経費加算額 (切削オーバーレイ工)		日	100/D	7cm以下 一層舗設 機械損料数量 1.32 7cmを超え12cm以下 一層舗設 機械損料数量 1.27 7cmを超え12cm以下 二層舗設 機械損料数量 1.01																													
名称	規格	単位	数量	指定事項																													
ICT建設機械経費加算額 (路面切削工)		日	100/D	6cm以下 機械損料数量 1.56 6cmを超え12cm以下 機械損料数量 1.38																													
名称	規格	単位	数量	指定事項																													
ICT建設機械経費加算額 (路面切削工)		日	100/D	6cm以下 機械損料数量 1.56 6cmを超え12cm以下 機械損料数量 1.38																													
	15	6. 諸雑費 舗装工(修繕工)(ICT)を実施する場合、諸雑費率を乗じる合計額に、ICT 建設機械経費加算額は含めない。			(削除)																												

ICT活用工事実施要領(令和7年10月1日改定) 新旧対照表

編	P	旧条文(令和6年)	編	P	新条文(令和7年10月1日改定)	備考
地盤改良工	15	2-3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 2-3-1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 (1) 安定処理(ICT) $\text{保守点検費} = \text{土木一般世話役(円)} \times 0.05(\text{人/日}) \times \frac{\text{施工数量}(\text{m}^2)}{\text{作業日当り標準作業量}(\text{m}^2/\text{日}) \times 1.04}$ (注)作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編 第14章 その他 ①作業日当り標準作業量」の標準作業量(施工パッケージ「安定処理工【安定処理】」による。 (注)施工数量は、ICT 施工の数量とする。 2-3-2 システム初期費	地盤改良工	15	2-3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 (削除) 2-3-1 システム初期費	
	19	2-3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 2-3-1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 (1) 中層混合処理(ICT) $\text{保守点検費} = \text{土木一般世話役(円)} \times 0.05(\text{人/日}) \times \frac{\text{施工数量}(\text{m}^3)}{\text{作業日当り標準作業量}(\text{m}^3/\text{日})}$ (注)作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編 第14章 その他 ①作業日当り標準作業量」の標準作業量による。 (注)施工数量は、ICT 施工の数量とする。 2-3-2 システム初期費		19	2-3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 (削除) 2-3-1 システム初期費	

ICT活用工事実施要領(令和7年10月1日改定) 新旧対照表

編	P	旧条文(令和6年)	編	P	新条文(令和7年10月1日改定)	備考										
地盤改良工	19 20	5. 積算基準に対する補正 5－1 作業日当り標準作業量の補正 中層混合処理工(ICT)を実施する場合、作業日当り標準作業量に対して 1.03 を乗じる。 (小数第2位止め、四捨五入) ※変更積算については実際にICT施工による数量についてのみ補正するものとする。 5－2 単価表の補正 積算基準の「6. 単価表（１）中層混合処理工100m³当り単価表」にて建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用としての「ICT建設機械経費加算額」を以下のとおり加算する。 <table><tr><th>名 称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>指定事項</th></tr><tr><td>ICT建設機械経費加算額</td><td></td><td>日</td><td>100/D</td><td>機械損料数量 1.68</td></tr></table> (注) D：1 日当り作業量（m³/日） 6. 諸雑費 中層混合処理工(ICT)を実施する場合、諸雑費率を乗じる合計額に、ICT 建設機械経費加算額は含めない。	名 称	規格	単位	数量	指定事項	ICT建設機械経費加算額		日	100/D	機械損料数量 1.68	地盤改良工		(削除)	
名 称	規格	単位	数量	指定事項												
ICT建設機械経費加算額		日	100/D	機械損料数量 1.68												

ICT活用工事実施要領(令和7年10月1日改定) 新旧対照表

編	P	旧条文(令和6年)	編	P	新条文(令和7年10月1日改定)	備考																																														
地盤改良工	22	③ スラリー攪拌工(ICT)二軸施工(変位低減型) <table><tr><th>ICT建設機械名</th><th>規 格</th><th>適 用</th><th>機械経費</th><th>備 考</th></tr><tr><td rowspan="8">深層混合処理機 スラリー式</td><td>二軸式 45kw×2</td><td>杭径 1,000mm 打設長(L)3m超え 10m以下</td><td rowspan="8">損料にて 計上</td><td rowspan="8">ICT 建設機械 経費加算額は 別途計上</td></tr><tr><td>二軸式 55～60kW×2</td><td>杭径 1,000mm 打設長 (L) 10m 超え 20m以下</td></tr><tr><td>二軸式 75～90kW×2</td><td>杭径 1,000mm 打設長 (L) 20m 超え 30m以下</td></tr><tr><td>二軸式 90kW×2</td><td>杭径 1,000mm 打設長 (L) 30m 超え 40m以下</td></tr><tr><td>二軸式 90kW ×2 最大施工 深度 10m</td><td>杭径 1,600mm 打設長(L)3m超え 10m以下</td></tr><tr><td>二軸式 90kW ×2 最大施工 深度 20m</td><td>杭径 1,600mm 打設長 (L) 10m 超え 20m以下</td></tr><tr><td>二軸式 90kW ×2 最大施工 深度 26m</td><td>杭径 1,600mm 打設長 (L) 20m 超え 26m以下</td></tr><tr><td>二軸式 90kW ×2 最大施工 深度 36m</td><td>杭径 1,600mm 打設長 (L) 26m 超え 36m以下</td></tr></table>	ICT建設機械名	規 格	適 用	機械経費	備 考	深層混合処理機 スラリー式	二軸式 45kw×2	杭径 1,000mm 打設長(L)3m超え 10m以下	損料にて 計上	ICT 建設機械 経費加算額は 別途計上	二軸式 55～60kW×2	杭径 1,000mm 打設長 (L) 10m 超え 20m以下	二軸式 75～90kW×2	杭径 1,000mm 打設長 (L) 20m 超え 30m以下	二軸式 90kW×2	杭径 1,000mm 打設長 (L) 30m 超え 40m以下	二軸式 90kW ×2 最大施工 深度 10m	杭径 1,600mm 打設長(L)3m超え 10m以下	二軸式 90kW ×2 最大施工 深度 20m	杭径 1,600mm 打設長 (L) 10m 超え 20m以下	二軸式 90kW ×2 最大施工 深度 26m	杭径 1,600mm 打設長 (L) 20m 超え 26m以下	二軸式 90kW ×2 最大施工 深度 36m	杭径 1,600mm 打設長 (L) 26m 超え 36m以下	地盤改良工	21	③ スラリー攪拌工(ICT)二軸施工(変位低減型) <table><tr><th>ICT建設機械名</th><th>規 格</th><th>適 用</th><th>機械経費</th><th>備 考</th></tr><tr><td rowspan="8">深層混合処理機 スラリー式</td><td>二軸式 45kw×2</td><td>杭径 1,000mm 打設長(L)3m超え 10m以下</td><td rowspan="8">損料にて 計上</td><td rowspan="8">ICT 建設機械 経費加算額は 別途計上</td></tr><tr><td>二軸式 55～60kW×2</td><td>杭径 1,000mm 打設長 (L) 10m 超え 20m以下</td></tr><tr><td>二軸式 75～90kW×2</td><td>杭径 1,000mm 打設長 (L) 20m 超え 30m以下</td></tr><tr><td>二軸式 90kW×2</td><td>杭径 1,000mm 打設長 (L) 30m 超え 40m以下</td></tr><tr><td>二軸式 90kW ×2 最大施工 深度 20m</td><td>杭径 1,600mm 打設長(L) 3m超え 20m以下</td></tr><tr><td>二軸式 90kW ×2 最大施工 深度 26m</td><td>杭径 1,600mm 打設長 (L) 20m 超え 26m以下</td></tr><tr><td>二軸式 90kW ×2 最大施工 深度 36m</td><td>杭径 1,600mm 打設長 (L) 26m 超え 36m以下</td></tr></table>	ICT建設機械名	規 格	適 用	機械経費	備 考	深層混合処理機 スラリー式	二軸式 45kw×2	杭径 1,000mm 打設長(L)3m超え 10m以下	損料にて 計上	ICT 建設機械 経費加算額は 別途計上	二軸式 55～60kW×2	杭径 1,000mm 打設長 (L) 10m 超え 20m以下	二軸式 75～90kW×2	杭径 1,000mm 打設長 (L) 20m 超え 30m以下	二軸式 90kW×2	杭径 1,000mm 打設長 (L) 30m 超え 40m以下	二軸式 90kW ×2 最大施工 深度 20m	杭径 1,600mm 打設長(L) 3m超え 20m以下	二軸式 90kW ×2 最大施工 深度 26m	杭径 1,600mm 打設長 (L) 20m 超え 26m以下	二軸式 90kW ×2 最大施工 深度 36m	杭径 1,600mm 打設長 (L) 26m 超え 36m以下	
	ICT建設機械名	規 格	適 用	機械経費	備 考																																															
深層混合処理機 スラリー式	二軸式 45kw×2	杭径 1,000mm 打設長(L)3m超え 10m以下	損料にて 計上	ICT 建設機械 経費加算額は 別途計上																																																
	二軸式 55～60kW×2	杭径 1,000mm 打設長 (L) 10m 超え 20m以下																																																		
	二軸式 75～90kW×2	杭径 1,000mm 打設長 (L) 20m 超え 30m以下																																																		
	二軸式 90kW×2	杭径 1,000mm 打設長 (L) 30m 超え 40m以下																																																		
	二軸式 90kW ×2 最大施工 深度 10m	杭径 1,600mm 打設長(L)3m超え 10m以下																																																		
	二軸式 90kW ×2 最大施工 深度 20m	杭径 1,600mm 打設長 (L) 10m 超え 20m以下																																																		
	二軸式 90kW ×2 最大施工 深度 26m	杭径 1,600mm 打設長 (L) 20m 超え 26m以下																																																		
	二軸式 90kW ×2 最大施工 深度 36m	杭径 1,600mm 打設長 (L) 26m 超え 36m以下																																																		
ICT建設機械名	規 格	適 用	機械経費	備 考																																																
深層混合処理機 スラリー式	二軸式 45kw×2	杭径 1,000mm 打設長(L)3m超え 10m以下	損料にて 計上	ICT 建設機械 経費加算額は 別途計上																																																
	二軸式 55～60kW×2	杭径 1,000mm 打設長 (L) 10m 超え 20m以下																																																		
	二軸式 75～90kW×2	杭径 1,000mm 打設長 (L) 20m 超え 30m以下																																																		
	二軸式 90kW×2	杭径 1,000mm 打設長 (L) 30m 超え 40m以下																																																		
	二軸式 90kW ×2 最大施工 深度 20m	杭径 1,600mm 打設長(L) 3m超え 20m以下																																																		
	二軸式 90kW ×2 最大施工 深度 26m	杭径 1,600mm 打設長 (L) 20m 超え 26m以下																																																		
	二軸式 90kW ×2 最大施工 深度 36m	杭径 1,600mm 打設長 (L) 26m 超え 36m以下																																																		
	23	2－3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 2－3－1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 (1) スラリー攪拌工(ICT) 保守点検費 = 土木一般世話役(円)× 0.05(人/日) × 杭施工数量(本) 1日当り杭施工本数(本/日) (注)1日当り杭施工本数は、「5.積算基準に対する補正」による。 (注)杭施工数量は、ICT 施工の数量とする。 2－3－2 システム初期費			22	2－3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 (削除) 2－3－1 システム初期費																																														

ICT活用工事実施要領(令和7年10月1日改定) 新旧対照表

編	P	旧条文(令和6年)	編	P	新条文(令和7年10月1日改定)	備考																																																																																																																																																
地盤改良工	24	表4. 1 1日当り杭施工本数 (本／日) <table><tr><th colspan="2">打設長(L)</th><th>単軸施工 (杭径 800mm～1,200mm)</th></tr><tr><td>3 m 超え</td><td>4 m 未満</td><td>21</td></tr><tr><td>4 m 以上</td><td>5 m 未満</td><td>18</td></tr><tr><td>5 m 以上</td><td>6 m 未満</td><td>15</td></tr><tr><td>6 m 以上</td><td>7 m 未満</td><td>14</td></tr><tr><td>7 m 以上</td><td>8 m 未満</td><td>12</td></tr><tr><td>8 m 以上</td><td>9 m 未満</td><td>11</td></tr><tr><td>9 m 以上</td><td>10 m 以下</td><td>10</td></tr></table>	打設長(L)		単軸施工 (杭径 800mm～1,200mm)	3 m 超え	4 m 未満	21	4 m 以上	5 m 未満	18	5 m 以上	6 m 未満	15	6 m 以上	7 m 未満	14	7 m 以上	8 m 未満	12	8 m 以上	9 m 未満	11	9 m 以上	10 m 以下	10	地盤改良工	23	表4. 1 1日当り杭施工本数 (本／日) <table><tr><th colspan="2">打設長(L)</th><th>単軸施工 (杭径 800mm～1,200mm)</th></tr><tr><td>3 m 超え</td><td>4 m 未満</td><td>20</td></tr><tr><td>4 m 以上</td><td>5 m 未満</td><td>17</td></tr><tr><td>5 m 以上</td><td>6 m 未満</td><td>14</td></tr><tr><td>6 m 以上</td><td>7 m 未満</td><td>13</td></tr><tr><td>7 m 以上</td><td>9 m 未満</td><td>11</td></tr><tr><td>9 m 以上</td><td>10 m 以下</td><td>10</td></tr></table>	打設長(L)		単軸施工 (杭径 800mm～1,200mm)	3 m 超え	4 m 未満	20	4 m 以上	5 m 未満	17	5 m 以上	6 m 未満	14	6 m 以上	7 m 未満	13	7 m 以上	9 m 未満	11	9 m 以上	10 m 以下	10																																																																																																				
	打設長(L)		単軸施工 (杭径 800mm～1,200mm)																																																																																																																																																			
3 m 超え	4 m 未満	21																																																																																																																																																				
4 m 以上	5 m 未満	18																																																																																																																																																				
5 m 以上	6 m 未満	15																																																																																																																																																				
6 m 以上	7 m 未満	14																																																																																																																																																				
7 m 以上	8 m 未満	12																																																																																																																																																				
8 m 以上	9 m 未満	11																																																																																																																																																				
9 m 以上	10 m 以下	10																																																																																																																																																				
打設長(L)		単軸施工 (杭径 800mm～1,200mm)																																																																																																																																																				
3 m 超え	4 m 未満	20																																																																																																																																																				
4 m 以上	5 m 未満	17																																																																																																																																																				
5 m 以上	6 m 未満	14																																																																																																																																																				
6 m 以上	7 m 未満	13																																																																																																																																																				
7 m 以上	9 m 未満	11																																																																																																																																																				
9 m 以上	10 m 以下	10																																																																																																																																																				
	25	表4. 5 1日当り杭施工本数 (本／日) <table><tr><th colspan="2">打設長(L)</th><th>二軸施工 (杭径 1,000mm)</th></tr><tr><td>3 m 超え</td><td>4 m 未満</td><td>14</td></tr><tr><td>4 m 以上</td><td>5 m 未満</td><td>13</td></tr><tr><td>5 m 以上</td><td>6 m 未満</td><td>12</td></tr><tr><td>6 m 以上</td><td>7 m 未満</td><td>11</td></tr><tr><td>7 m 以上</td><td>9 m 未満</td><td>10</td></tr><tr><td>9 m 以上</td><td>10 m 未満</td><td>9</td></tr><tr><td>10 m 以上</td><td>12 m 未満</td><td>8</td></tr><tr><td>12 m 以上</td><td>15 m 未満</td><td>7</td></tr><tr><td>15 m 以上</td><td>18 m 未満</td><td>6</td></tr><tr><td>18 m 以上</td><td>22 m 未満</td><td>5</td></tr><tr><td>22 m 以上</td><td>30 m 未満</td><td>4</td></tr><tr><td>30 m 以上</td><td>40 m 以下</td><td>3</td></tr></table> 表4. 6 1日当り杭施工本数 (本／日) <table><tr><th colspan="2">打設長(L)</th><th>二軸施工(変位低減型) (杭径 1,000mm)</th></tr><tr><td>3 m 超え</td><td>3.5 m 未満</td><td>12</td></tr><tr><td>3.5 m 以上</td><td>4.5 m 未満</td><td>11</td></tr><tr><td>4.5 m 以上</td><td>5.5 m 未満</td><td>10</td></tr><tr><td>5.5 m 以上</td><td>7 m 未満</td><td>9</td></tr><tr><td>7 m 以上</td><td>9 m 未満</td><td>8</td></tr><tr><td>9 m 以上</td><td>11 m 未満</td><td>7</td></tr><tr><td>11 m 以上</td><td>14 m 未満</td><td>6</td></tr><tr><td>14 m 以上</td><td>19 m 未満</td><td>5</td></tr><tr><td>19 m 以上</td><td>26 m 未満</td><td>4</td></tr><tr><td>26 m 以上</td><td>39 m 未満</td><td>3</td></tr><tr><td>39 m 以上</td><td>40 m 以下</td><td>2</td></tr></table>	打設長(L)		二軸施工 (杭径 1,000mm)	3 m 超え	4 m 未満	14	4 m 以上	5 m 未満	13	5 m 以上	6 m 未満	12	6 m 以上	7 m 未満	11	7 m 以上	9 m 未満	10	9 m 以上	10 m 未満	9	10 m 以上	12 m 未満	8	12 m 以上	15 m 未満	7	15 m 以上	18 m 未満	6	18 m 以上	22 m 未満	5	22 m 以上	30 m 未満	4	30 m 以上	40 m 以下	3	打設長(L)		二軸施工(変位低減型) (杭径 1,000mm)	3 m 超え	3.5 m 未満	12	3.5 m 以上	4.5 m 未満	11	4.5 m 以上	5.5 m 未満	10	5.5 m 以上	7 m 未満	9	7 m 以上	9 m 未満	8	9 m 以上	11 m 未満	7	11 m 以上	14 m 未満	6	14 m 以上	19 m 未満	5	19 m 以上	26 m 未満	4	26 m 以上	39 m 未満	3	39 m 以上	40 m 以下	2		24	表4. 5 1日当り杭施工本数 (本／日) <table><tr><th colspan="2">打設長(L)</th><th>二軸施工 (杭径 1,000mm)</th></tr><tr><td>3 m 超え</td><td>4 m 未満</td><td>13</td></tr><tr><td>4 m 以上</td><td>5 m 未満</td><td>12</td></tr><tr><td>5 m 以上</td><td>7 m 未満</td><td>11</td></tr><tr><td>7 m 以上</td><td>9 m 未満</td><td>10</td></tr><tr><td>9 m 以上</td><td>10 m 未満</td><td>9</td></tr><tr><td>10 m 以上</td><td>12 m 未満</td><td>8</td></tr><tr><td>12 m 以上</td><td>15 m 未満</td><td>7</td></tr><tr><td>15 m 以上</td><td>18 m 未満</td><td>6</td></tr><tr><td>18 m 以上</td><td>22 m 未満</td><td>5</td></tr><tr><td>22 m 以上</td><td>30 m 未満</td><td>4</td></tr><tr><td>30 m 以上</td><td>40 m 以下</td><td>3</td></tr></table> 表4. 6 1日当り杭施工本数 (本／日) <table><tr><th colspan="2">打設長(L)</th><th>二軸施工(変位低減型) (杭径 1,000mm)</th></tr><tr><td>3 m 超え</td><td>4.5 m 未満</td><td>11</td></tr><tr><td>4.5 m 以上</td><td>5.5 m 未満</td><td>10</td></tr><tr><td>5.5 m 以上</td><td>7 m 未満</td><td>9</td></tr><tr><td>7 m 以上</td><td>9 m 未満</td><td>8</td></tr><tr><td>9 m 以上</td><td>11 m 未満</td><td>7</td></tr><tr><td>11 m 以上</td><td>14 m 未満</td><td>6</td></tr><tr><td>14 m 以上</td><td>19 m 未満</td><td>5</td></tr><tr><td>19 m 以上</td><td>26 m 未満</td><td>4</td></tr><tr><td>26 m 以上</td><td>39 m 未満</td><td>3</td></tr><tr><td>39 m 以上</td><td>40 m 以下</td><td>2</td></tr></table>	打設長(L)		二軸施工 (杭径 1,000mm)	3 m 超え	4 m 未満	13	4 m 以上	5 m 未満	12	5 m 以上	7 m 未満	11	7 m 以上	9 m 未満	10	9 m 以上	10 m 未満	9	10 m 以上	12 m 未満	8	12 m 以上	15 m 未満	7	15 m 以上	18 m 未満	6	18 m 以上	22 m 未満	5	22 m 以上	30 m 未満	4	30 m 以上	40 m 以下	3	打設長(L)		二軸施工(変位低減型) (杭径 1,000mm)	3 m 超え	4.5 m 未満	11	4.5 m 以上	5.5 m 未満	10	5.5 m 以上	7 m 未満	9	7 m 以上	9 m 未満	8	9 m 以上	11 m 未満	7	11 m 以上	14 m 未満	6	14 m 以上	19 m 未満	5	19 m 以上	26 m 未満	4	26 m 以上	39 m 未満	3	39 m 以上	40 m 以下	2	
打設長(L)		二軸施工 (杭径 1,000mm)																																																																																																																																																				
3 m 超え	4 m 未満	14																																																																																																																																																				
4 m 以上	5 m 未満	13																																																																																																																																																				
5 m 以上	6 m 未満	12																																																																																																																																																				
6 m 以上	7 m 未満	11																																																																																																																																																				
7 m 以上	9 m 未満	10																																																																																																																																																				
9 m 以上	10 m 未満	9																																																																																																																																																				
10 m 以上	12 m 未満	8																																																																																																																																																				
12 m 以上	15 m 未満	7																																																																																																																																																				
15 m 以上	18 m 未満	6																																																																																																																																																				
18 m 以上	22 m 未満	5																																																																																																																																																				
22 m 以上	30 m 未満	4																																																																																																																																																				
30 m 以上	40 m 以下	3																																																																																																																																																				
打設長(L)		二軸施工(変位低減型) (杭径 1,000mm)																																																																																																																																																				
3 m 超え	3.5 m 未満	12																																																																																																																																																				
3.5 m 以上	4.5 m 未満	11																																																																																																																																																				
4.5 m 以上	5.5 m 未満	10																																																																																																																																																				
5.5 m 以上	7 m 未満	9																																																																																																																																																				
7 m 以上	9 m 未満	8																																																																																																																																																				
9 m 以上	11 m 未満	7																																																																																																																																																				
11 m 以上	14 m 未満	6																																																																																																																																																				
14 m 以上	19 m 未満	5																																																																																																																																																				
19 m 以上	26 m 未満	4																																																																																																																																																				
26 m 以上	39 m 未満	3																																																																																																																																																				
39 m 以上	40 m 以下	2																																																																																																																																																				
打設長(L)		二軸施工 (杭径 1,000mm)																																																																																																																																																				
3 m 超え	4 m 未満	13																																																																																																																																																				
4 m 以上	5 m 未満	12																																																																																																																																																				
5 m 以上	7 m 未満	11																																																																																																																																																				
7 m 以上	9 m 未満	10																																																																																																																																																				
9 m 以上	10 m 未満	9																																																																																																																																																				
10 m 以上	12 m 未満	8																																																																																																																																																				
12 m 以上	15 m 未満	7																																																																																																																																																				
15 m 以上	18 m 未満	6																																																																																																																																																				
18 m 以上	22 m 未満	5																																																																																																																																																				
22 m 以上	30 m 未満	4																																																																																																																																																				
30 m 以上	40 m 以下	3																																																																																																																																																				
打設長(L)		二軸施工(変位低減型) (杭径 1,000mm)																																																																																																																																																				
3 m 超え	4.5 m 未満	11																																																																																																																																																				
4.5 m 以上	5.5 m 未満	10																																																																																																																																																				
5.5 m 以上	7 m 未満	9																																																																																																																																																				
7 m 以上	9 m 未満	8																																																																																																																																																				
9 m 以上	11 m 未満	7																																																																																																																																																				
11 m 以上	14 m 未満	6																																																																																																																																																				
14 m 以上	19 m 未満	5																																																																																																																																																				
19 m 以上	26 m 未満	4																																																																																																																																																				
26 m 以上	39 m 未満	3																																																																																																																																																				
39 m 以上	40 m 以下	2																																																																																																																																																				

ICT活用工事実施要領(令和7年10月1日改定) 新旧対照表

編	P	旧条文(令和6年)	編	P	新条文(令和7年10月1日改定)	備考
地盤改良工	27 28	2-3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 2-3-1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 (1) PVD工法(旧ペーパードレーン工法(ICT)) $\text{保守点検費} = \text{土木一般世話役(円)} \times 0.05(\text{人/日}) \times \text{施工日数(日)}$ (注)施工日数は、実際に ICT 施工による施工を行った日数とする。 2-3-2 システム初期費	地盤改良工	26	2-3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 (削除) 2-3-1 システム初期費	
作業土工 (床掘)	12	2-3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 2-3-1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 床掘工(ICT) $\text{保守点検費} = \text{土木一般世話役(円)} \times 0.05(\text{人/日}) \times \frac{\text{施工数量}(\text{m}^3)}{\text{作業日当り標準作業量}(\text{m}^3/\text{日})}$ (注)作業日当り標準作業量は「第1編 第14章 その他 ①作業日当り標準作業量」の標準作業量(床掘(ICT))による。 (注)施工数量は、ICT 施工の数量とする。 2-3-2 システム初期費	作業土工 (床掘)	12	2-3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 (削除) 2-3-1 システム初期費	
土工 1000m ³ 未満	15 16	2-3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 2-3-1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 (1) 土工1000m³未満(ICT) $\text{保守点検費} = \text{土木一般世話役(円)} \times 0.05(\text{人/日}) \times \frac{\text{施工数量}(\text{m}^3)}{\text{作業日当り標準作業量}(\text{m}^3/\text{日})}$ (注)施工数量は、ICT 施工の数量とする。 2-3-2 システム初期費	土工 1000m ³ 未満	15	2-3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 (削除) 2-3-1 システム初期費	

ICT活用工事実施要領(令和7年10月1日改定) 新旧対照表

編	P	旧条文(令和6年)	編	P	新条文(令和7年10月1日改定)	備考																																
土工 1000m³未満	21	(4) 機械運転単価表 <table><tr><th>機械名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指定事項</th></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型) (オープンカット)</td><td>後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)</td><td>機-33</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 48 機械損料数量→1.33</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型) (片切掘削)</td><td>後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)</td><td>機-33</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 48 機械損料数量→1.33</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型) (法面整形)</td><td>後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)</td><td>機-33</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 48 機械損料数量→1.33</td></tr></table>	機械名	規 格	適用単価表	指定事項	バックホウ (クローラ型) (オープンカット)	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)	機-33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 48 機械損料数量→1.33	バックホウ (クローラ型) (片切掘削)	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)	機-33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 48 機械損料数量→1.33	バックホウ (クローラ型) (法面整形)	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)	機-33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 48 機械損料数量→1.33	土工 1000m³未満	21	(4) 機械運転単価表 <table><tr><th>機械名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指定事項</th></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型) (オープンカット)</td><td>後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)</td><td>機-33</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 44 機械損料数量→1.33</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型) (片切掘削)</td><td>後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)</td><td>機-33</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 44 機械損料数量→1.33</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型) (法面整形)</td><td>後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)</td><td>機-33</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 44 機械損料数量→1.33</td></tr></table>	機械名	規 格	適用単価表	指定事項	バックホウ (クローラ型) (オープンカット)	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)	機-33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 44 機械損料数量→1.33	バックホウ (クローラ型) (片切掘削)	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)	機-33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 44 機械損料数量→1.33	バックホウ (クローラ型) (法面整形)	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)	機-33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 44 機械損料数量→1.33	
機械名	規 格	適用単価表	指定事項																																			
バックホウ (クローラ型) (オープンカット)	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)	機-33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 48 機械損料数量→1.33																																			
バックホウ (クローラ型) (片切掘削)	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)	機-33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 48 機械損料数量→1.33																																			
バックホウ (クローラ型) (法面整形)	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)	機-33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 48 機械損料数量→1.33																																			
機械名	規 格	適用単価表	指定事項																																			
バックホウ (クローラ型) (オープンカット)	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)	機-33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 44 機械損料数量→1.33																																			
バックホウ (クローラ型) (片切掘削)	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)	機-33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 44 機械損料数量→1.33																																			
バックホウ (クローラ型) (法面整形)	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)	機-33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 44 機械損料数量→1.33																																			
小規模土工	14	2-3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 2-3-1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 (1) 小規模土工(ICT) 保守点検費 = 土木一般世話役(円) × 0.05(人/日) × $\frac{\text{施工数量(m³)}}{\text{作業日当り標準作業量 (m³/日)}}$ 2-3-2 システム初期費	小規模土工	14	2-3 その他 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 (削除) 2-3-1 システム初期費																																	

ICT活用工事実施要領(令和7年10月1日改定) 新旧対照表

編	P	旧条文(令和6年)	編	P	新条文(令和7年10月1日改定)	備考																																																																
小規模土工	20	(7) 機械運転単価表<table><tr><th>機械名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指定事項</th></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28m³(平積 0.2m³)</td><td>機－33</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 40 機械損料数量→1.59</td></tr><tr><td>〃</td><td>標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.13m³(平積 0.1m³)</td><td>機－33</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 24 機械損料数量→1.33</td></tr><tr><td>〃</td><td>後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28m³(平積 0.2m³)</td><td>機－33</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 40 機械損料数量→1.59</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) (床 掘)</td><td>後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)</td><td>機－33</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 48 機械損料数量→1.33</td></tr><tr><td>ダンプトラック</td><td>オンロード・ディーゼル 4t 積級</td><td>機－22</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 34 機械損料数量→1.18</td></tr><tr><td>〃</td><td>オンロード・ディーゼル 2t 積級</td><td>機－22</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 23 機械損料数量→1.17</td></tr><tr><td>タンバ及びランマ</td><td>質量 60～80kg</td><td>機－23</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 6 機械損料数量→1.64 主 燃 料→ガソリン</td></tr></table>	機械名	規 格	適用単価表	指定事項	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28m³(平積 0.2m³)	機－33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 40 機械損料数量→1.59	〃	標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.13m³(平積 0.1m³)	機－33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 24 機械損料数量→1.33	〃	後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28m³(平積 0.2m³)	機－33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 40 機械損料数量→1.59	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) (床 掘)	後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)	機－33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 48 機械損料数量→1.33	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t 積級	機－22	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 34 機械損料数量→1.18	〃	オンロード・ディーゼル 2t 積級	機－22	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 23 機械損料数量→1.17	タンバ及びランマ	質量 60～80kg	機－23	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 6 機械損料数量→1.64 主 燃 料→ガソリン	小規模土工	20	(7) 機械運転単価表<table><tr><th>機械名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指定事項</th></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28m³(平積 0.2m³)</td><td>機－33</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 37 機械損料数量→1.59</td></tr><tr><td>〃</td><td>標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.13m³(平積 0.1m³)</td><td>機－33</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 23 機械損料数量→1.33</td></tr><tr><td>〃</td><td>後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28m³(平積 0.2m³)</td><td>機－33</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 37 機械損料数量→1.59</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) (床 掘)</td><td>後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)</td><td>機－33</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 48 機械損料数量→1.33</td></tr><tr><td>ダンプトラック</td><td>オンロード・ディーゼル 4t 積級</td><td>機－22</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 34 機械損料数量→1.18</td></tr><tr><td>〃</td><td>オンロード・ディーゼル 2t 積級</td><td>機－22</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 23 機械損料数量→1.17</td></tr><tr><td>タンバ及びランマ</td><td>質量 60～80kg</td><td>機－23</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 6 機械損料数量→1.64 主 燃 料→ガソリン</td></tr></table>	機械名	規 格	適用単価表	指定事項	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28m³(平積 0.2m³)	機－33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 37 機械損料数量→1.59	〃	標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.13m³(平積 0.1m³)	機－33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 23 機械損料数量→1.33	〃	後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28m³(平積 0.2m³)	機－33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 37 機械損料数量→1.59	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) (床 掘)	後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)	機－33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 48 機械損料数量→1.33	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t 積級	機－22	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 34 機械損料数量→1.18	〃	オンロード・ディーゼル 2t 積級	機－22	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 23 機械損料数量→1.17	タンバ及びランマ	質量 60～80kg	機－23	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 6 機械損料数量→1.64 主 燃 料→ガソリン	
機械名	規 格	適用単価表	指定事項																																																																			
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28m³(平積 0.2m³)	機－33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 40 機械損料数量→1.59																																																																			
〃	標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.13m³(平積 0.1m³)	機－33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 24 機械損料数量→1.33																																																																			
〃	後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28m³(平積 0.2m³)	機－33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 40 機械損料数量→1.59																																																																			
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) (床 掘)	後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)	機－33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 48 機械損料数量→1.33																																																																			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t 積級	機－22	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 34 機械損料数量→1.18																																																																			
〃	オンロード・ディーゼル 2t 積級	機－22	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 23 機械損料数量→1.17																																																																			
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	機－23	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 6 機械損料数量→1.64 主 燃 料→ガソリン																																																																			
機械名	規 格	適用単価表	指定事項																																																																			
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28m³(平積 0.2m³)	機－33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 37 機械損料数量→1.59																																																																			
〃	標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.13m³(平積 0.1m³)	機－33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 23 機械損料数量→1.33																																																																			
〃	後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28m³(平積 0.2m³)	機－33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 37 機械損料数量→1.59																																																																			
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) (床 掘)	後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積 0.45m³(平積 0.35m³)	機－33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 48 機械損料数量→1.33																																																																			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t 積級	機－22	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 34 機械損料数量→1.18																																																																			
〃	オンロード・ディーゼル 2t 積級	機－22	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 23 機械損料数量→1.17																																																																			
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	機－23	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 6 機械損料数量→1.64 主 燃 料→ガソリン																																																																			