



東名高速道路 新城PA(上り線・下り線) トイレ棟

新城市富岡東川地内

構造／木造平屋建て
延床面積／㊤235.09㎡

㊦218.33㎡

竣工／㊤2024年6月

㊦2023年12月

木材使用量／㊤110.22㎡ (㊤106.15㎡)

㊦120.53㎡ (㊦119.46㎡)

※うち、あいち認証材を()に記載

施主／中日本高速道路株式会社東京支社

設計／株式会社笹戸建築事務所

施工／徳倉建設株式会社

㊤ 2023年木の香る都市づくり事業活用施設

※ 上り線を㊤、下り線を㊦と表記

あいち木づかい表彰受賞施設

木の香る都市づくり事業

パーキングエリアに 「ほっと安らぐ空間」の提供を

愛知県東三河地域で生産された木材をふんだんに使い、利用者が木の温もりを感じ、「ほっと安らぐ空間」で運転の疲れが癒されるような施設にリニューアルした。

上り線の外装には杉板材を使用、内装は木質化で仕上げ、木のぬくもりを感じられる安らぎの空間となっている。下り線は外壁は焼杉工法で仕上げ、黒を基調としたシックな雰囲気になっている。

上り線・下り線共に、屋根にはCLTを使用することで、軒下から天井まで木質化を図っている。



▲上り線



▲下り線